


الموسوعة العملية في التبريد والتكييف

المكيفات المركزية وتطبيقات الطاقة الشمسية في عمليات التكييف



إعداد

م/ أحمد عبد المتعال

مراجعة

م/ صلاح عبد القادر

الناشر

جزيرة الورد

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

المكيفات المركزية وتطبيقات الطاقة الشمسية في عمليات التكيف

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

بسم الله الرحمن الرحيم

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الموسوعة العملية فى التبريد والتكييف (٦)

المكيفات المركزية
وتطبيقات الطاقة الشمسية فى عمليات التكييف

مراجعة
م/ صلاح عبد القادر

إعداد
م / أحمد عبد المتعال

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الكتاب: المكيفات المركزية وتطبيقات الطاقة الشمسية في عمليات التكييف

المؤلف: م. أحمد عبد المتعال

رقم الطبعة : الأولى

تاريخ الإصدار : ٢٠٠٠/١٢/١٥ م

حقوق الطبع : محفوظة للناشر

الناشر : مكتبة جزيرة الورد

رقم الإيداع : ٢٠٠١/٢٤١٥

مكتبة جزيرة الورد - المنصورة
تقاطع شارع الهادي وعبد السلام عارف
ت : ٠٠٢/٠٥٠/٣٥٧٨٨٢

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٥] .

شكر و تقدير

أتقدم بخالص الشكر للدكتور /كمال طاهر عدرف المحاضر بالكلية التقنية بالدمام على التعاون الصادق البناء في إعداد هذا الكتاب كما أتقدم بخالص الشكر للمهندس / جمال أحمد إبراهيم مدير الصيانة والتكبيات لأجهزة تكييف الغرف وأجهزة التكييف المركزية بشركة توشيبا بالمنطقة الشرقية بالسعودية .

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إعداد مثل هذا الكتاب بدون تعاون الشركات العالمية المنتجة لأجهزة التكييف المركزية أو مرفقاتها لذا أتوجه بالشكر للشركات التي قدمت لنا العديد من الأشكال والصور مثل :

- | | |
|---|-------------------------------|
| ١- شركة الزامل بالمملكة العربية السعودية | ١١- شركة ناشيونال |
| ٢- شركة الشارقة والكويت للصناعات المحدودة | ١٢- شركة هانويل |
| ٣- شركة يورك | ١٣- شركة لاندر آند جابر |
| ٤- شركة كارير | ١٤- شركة ديفيد لأجهزة القياس |
| ٥- شركة جنرال الكتريك | ١٥- شركة أيرفلو لأجهزة القياس |
| ٦- شركة وستنج هاوس | ١٦- شركة جولد ستار |
| ٧- شركة توشيبا | ١٧- شركة فكتور |
| ٨- شركة متسوبيشى | ١٨- شركة باركر |
| ٩- شركة دانفوس | ١٩- شركة جونسون |
| ١٠- شركة كوبلاندا | ٢٠- شركة تكمسة |

المؤلف

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الأول أساسيات تكييف الهواء

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنتقل بين الصفحات.

أساسيات تكييف الهواء

١-١ عمليات تكييف الهواء

يمكن حصر العمليات التي تجرى عند تكييف الهواء فيما يلي :-

- ١- ترشيح الهواء الجوي من الأتربة .
- ٢- تحريك الهواء داخل المكان المكيف .
- ٣- تبريد الهواء إذا كانت درجة الحرارة المحيطة عالية أو تسخينه إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة .
- ٤- زيادة الرطوبة إذا كانت الرطوبة المحيطة منخفضة أو تقليل الرطوبة إذا كانت الرطوبة في المكان المحيط مرتفعة . والجدير بالذكر أن درجة الحرارة والرطوبة التي تريح الناس قد تختلف من شخص لآخر وبالتجارب تم التوصل إلى أن الناس ترتاح عند درجات الحرارة والرطوبة التي تقع في منطقة الراحة والمعروفة من الشكل (١-١) والذي توصلت إليه الجمعية الأمريكية للتسخين والتبريد وتكييف الهواء . ASHRAE



وتجدر الإشارة إلى أن حركة الهواء من الأشياء التي تساعد على الراحة حيث أن سرعة الهواء المرغوبة يجب أن تتراوح ما بين (4.5 : 7.5 m/min) . ومن الخبرة العملية تختار درجة الحرارة الجافة الداخلية ما بين (18 °C : 26 °C) وتختار الرطوبة النسبية ما بين (30% : 70%) .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

١-٢ أنواع أنظمة تكييف المباني

يوجد أربعة أنواع مختلفة لأنظمة تكييف المباني وهم كما يلي :

١ - أجهزة تكييف تعمل بالتردد المباشر **Direct Expansion** وهذه الأجهزة تعمل مباشرة

بموائع التبريد الهيدروكربونية مثل :

أ . مكيفات هواء الغرف نوع النافذة .

ب . مكيفات هواء الغرف الجزء الصغيرة .

ج . المكيفات المجمع ذات النسخ الحر .

د . المكيفات المجمع ذات المجاري .

هـ . مكيفات الهواء الجزء ذات النسخ الحر .

و . مكيفات الهواء الجزء ذات المجاري .

٢- أنظمة تكييف تتعامل مع الهواء فقط **All-Air Systems** مثل :

أ . أنظمة التكييف ذات مجرة الهواء الواحد **Single Duct Systems**.

ب أنظمة التكييف ذات مجرتي الهواء **Dual Duct Systems**.

ج . أنظمة التكييف المتعددة المناطق **Multi Zone Systems**.

د . أنظمة التكييف ذات حجم الهواء المتغير **AVA Systems**.

٣- أنظمة تكييف تتعامل مع الهواء والماء **Water & Air Systems** مثل :

أ . أنظمة التكييف المزودة بوحدة حث **Induction Unit Systems**.

ب . أنظمة التكييف المزودة بوحدة حث مع إعادة تسخين **Induction & Reheat**

Systems .

ج . أنظمة التكييف المزودة بوحدة إعادة تسخين **Reheat Systems** .

د . أنظمة التكييف المزودة بوحدة ملف ومروحة للغرف مع هواء ابتدائي **Fun & Coil Unit**

.With Primary Air Systems

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤- أنظمة تكييف تتعامل مع الماء فقط All-Water System مثل : .

أنظمة تكييف مزودة بملف ومروحة Fun & Coil unit Systems .

١- ٣ العناصر الأساسية في أنظمة التكييف المركزية

وتتواجد أنظمة التكييف المركزية العاملة بالهواء والعاملة بالماء والعاملة بالماء والهواء بسعات تبريدية

تبدأ من 25 طن تبريد وتصل إلى عدة آلاف من أطنان التبريد .

وتتكون أجهزة التكييف المركزية بصفة عامة من مجموعة من العناصر الأساسية مثل : .

مثلج الماء. Water Chiller

الغلاية. Boiler

وحدات مناولة الهواء. AHU

أبراج التبريد. Cooling Tower

ويتم تجميع هذه العناصر في الموقع وذلك في البدروم أو في السطح ويصل مدة تركيب أي نظام تكييف مركزي ما بين عدة شهور وتصل أحيانا إلى سنة أو أكثر في المباني الشاهقة ، ويقوم باختيار عناصر أجهزة التكييف المركزية مهندسين أكفاء يعملون في هذا المجال أما فنيين الصيانة فيكونوا لهم دراية عالية بالعناصر المختلفة لهذه الأنظمة وطرق تشغيلها وصيانتها .

والشكل (١ - ٢) يبين الأجزاء الأساسية لمحطة توليد الماء المثلج Chilled Water والماء

الساخن Hot Water .


حيث أن : .

| | | | |
|-----|---------------------|-------------|--------------|
| EVA | المبخر | Chiller | مثلج الماء. |
| CON | المكثف | Boiler | الغلاية. |
| EXT | خزان التمدد. | C T | برج التبريد. |
| WS | مصدر الماء العمومي. | P1,P2 | مضخات. |
| CHS | ماء الإمداد المثلج. | V1,V2,V3,V4 | صمامات. |

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | | | |
|---------------------|-----|----------------------|------|
| الضماغظ . | COM | الماء المثلج الراجع. | CHR |
| ماء الإمداد الساخن. | HWS | الماء الراجع الساخن. | HWR. |
| السطح. | RF | البدروم | BF |

و يقوم مثلج الماء بإنتاج ماء مثلج درجة حرارته تتراوح ما بين (7°C : 4.5°C) ، في حين تقوم الغلاية بإنتاج ماء ساخن درجة حرارته (82°C : 93°C) ، ففي فصل الصيف يفتح كلا من $V3, V4$ ويغلق $V1, V2$ ويتم تشغيل مثلج الماء Chiller ومضخة تدوير الماء المثلج P1 من $V3, V4$ ومضخة تدوير ماء تبريد المكثف P2، وفي فصل الشتاء يفتح كلا من $V1, V2$ ويغلق $V3, V4$



الشكل (١ - ٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ويتم تشغيل الغلاية Boiler و مضخة تدوير الماء الساخن P1. ويعمل خزان التمدد EXT بتغذية الغلاية بالماء القادم من مصدر الماء العمومي WS. والشكل (١ - ٣) يعرض العناصر المكونة لنظام تكييف مركزي بمجرة هواء واحدة .

حيث أن : -


| | | | |
|-------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|
| COM | الضاغط | Chiller | مثلج الماء |
| EVA | المبخر | Boiler | الغلاية |
| V1:V4 | صمامات يدوية | CT | برج التبريد |
| RA | الهواء الراجع | AHU | وحدة مناولة الهواء |
| OA | الهواء الجوي | CWP | مضخة ماء تبريد المكثف |
| PRH | سخان قبلي | CHRP | مضخة تغذية الماء المثلج الراجع |
| HUM | المرطب | HWSP | مضخة تغذية الماء الساخن |
| SV | صمام كهربى | HWRP | مضخة تغذية الماء المثلج |
| CC | ملف تبريد | CHST | خزان تغذية الماء المثلج |
| HC | ملف التسخين | CHRT | خزان الماء المثلج |
| F-P | حائق المسار الوجهي والمسار البديل | HWRT | خزان الماء الساخن الرجوع |
| SF | مروحة الإمداد | PR | صمام ضبط الضغط |
| SG | منفذ تغذية في إحدى الغرف | CHS | ماء الإمداد المثلج |
| HW | الماء الساخن | CHR | الماء المثلج الراجع |
| BF | البدروم | HWS | ماء الإمداد الساخن |
| RF | السقف | HWR | الماء الساخن الراجع |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

D

CON دامبر

المكثف



الشكل (١ - ٣)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

نظرية التشغيل

يقوم مثلج الماء بإنتاج ماء مثلج درجة حرارته تتراوح ما بين ($4.5:7^{\circ}\text{C}$) وبواسطة مضخة تدوير هذا الماء المثلج **CHSP** يتم تدوير هذا الماء المثلج في ملف التبريد **C C** في وحدة مناولة الهواء **AHU** ويعود الماء المثلج من وحدة مناولة الهواء بزيادة في درجة الحرارة تصل إلى 5.5°C إلى المثلج بواسطة مضخة تدوير الماء المثلج الراجع **CHRP** أما في الشتاء فتقوم الغلاية **Boiler** بتوليد ماء ساخن درجة حرارته تتراوح ما بين ($82:93^{\circ}\text{C}$) وتقوم مضخة تدوير الماء الساخن **HWSP** بتدوير هذا الماء في ملف التسخين **HC** بوحدة مناولة الهواء **AHU** علماً بأنه يمكن استخدام الغلاية ومثلج الماء في نفس الوقت حيث أنه في المباني الكبيرة قد تحتاج إلى تبريد لبعض المناطق وتسخين لبعض الأماكن ، أما الماء المستخدم في تبريد مكثف مثلج الماء فيتم ضخه عند درجة حرارة 35°C إلى برج التبريد حيث يتم خفض درجة حرارته في برج التبريد إلى حوالي 29.5°C ويعمل المسار البديل الموجود في برج التبريد على التحكم في درجة حرارة الماء الراجع إلى المكثف تبعاً للتغير في درجة حرارة الهواء الجوي بحيث لا تقل بأي حال من الأحوال عن (21°C) . أما وحدة مناولة الهواء **AHU** فيختلف تركيبها باختلاف نوع التطبيق وعادة هي تتكون من :

- ١ . ملف ماء مثلج .
 - ٢ . ملف ماء ساخن أو بخار ماء .
 - ٣ . مزيد للرطوبة **Humidifier** .
 - ٤ . مرشح .
 - ٥ . دامبرات من نوع الممر الجانبي والوجهي **Face And By Pass Damper** .
 - ٦ . صندوق خلط بدامبرات للتحكم في سعة خلط الهواء الراجع والهواء الجوي .
 - ٧ . مراوح إمداد ومراوح للراجع .
- ويستخدم ملف التسخين القبلي **Preheater** عند الحاجة لكمية كبيرة من الهواء الجوي والذي تكون حرارته أقل من 0°C .

وتعمل دامبرات الممر الجانبي والوجهي بالتحكم في إمرار كل أو جزء من الهواء المخلوط والمرشح والمسخن مبدئياً على ملف التبريد ثم قسم مزيد الرطوبة ثم ملف التسخين ، ثم بعد ذلك تقوم مروحة

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الإمداد بدفع الهواء المكيف إلى المناطق المطلوب تكييفها . وتتم عملية التحكم في أنظمة التكييف المركزي أما كهربيا أو هوائيا Pneumatic أو إلكترونيا أو بأجهزة تحكم مبرمج أو بكل هذه الأنظمة معا وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فيما بعد .

١ - ٤ استخدامات أنظمة التكييف المختلفة

الجدول (١-١) يعرض أهم استخدامات أنظمة التكييف المختلفة .

الجدول (١ - ١)

| النوع | الاستخدام |
|--|---|
| مكيفات هواء الغرف | الغرف السكنية . المحلات التجارية الصغيرة . المكاتب |
| المكيفات المجمعة ذات النفخ الحر | المحلات التجارية المتوسطة والكبيرة . المطاعم . المصانع المكاتب المتوسطة والكبيرة . غرف الكمبيوتر |
| المكيفات المجمعة ذات مجارى الهواء | الغرف السكنية . المحلات التجارية المتوسطة والكبيرة . المطاعم والمصانع . المكاتب . غرف الكمبيوتر |
| أنظمة التكييف المتعددة المناطق | المطاعم . المسارح . المكاتب . المستشفيات . استوديوهات الراديو والتلفزيون . المعامل |
| أنظمة التكييف ثنائية المجرى | المكاتب . المستشفيات . المدارس |
| أنظمة التكييف ذات حجم الهواء المتغير | الأسواق المركزية . المكاتب . المستشفيات . المدارس . غرف الكمبيوتر |
| أنظمة التكييف المزودة بوحدات حث | الفنادق . المكاتب . المستشفيات |
| أنظمة التكييف المزودة بوحدات حث مع إعادة التسخين | المكاتب . المستشفيات . المدارس . المعامل |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (١-١)

| النوع | الاستخدام |
|---|--|
| أنظمة التكييف المزودة بوحدة إعادة تسخين | المطاعم . المستشفيات . المدارس . استوديوهات الراديو والتلفزيون . المعامل . غرف الكمبيوتر |
| أنظمة التكييف ذات وحدة الملف والمروحة مع هواء ابتدائي | الأسواق المركزية . الفنادق . المكاتب . المستشفيات . المدارس |
| أنظمة التكييف ذات وحدات الملف والمروحة | الغرف السكنية . الفنادق |

١ - ٥ وحدات القياس

قبل أن نتعرض لوحدة القياس المختلفة والمستخدمة في مجال التكييف هناك بعض المضاعفات والأجزاء الرياضية التي تستخدم أحياناً مع وحدات القياس وهي في الجدول (٢-١).

الجدول (٢-١)

| المضاعف بالعربية | المضاعف بالإنجليزية | الرمز | القيمة | الجزء بالعربية | الجزء بالإنجليزية | الرمز | القيمة |
|------------------|---------------------|-------|--------|----------------|-------------------|-------|------------|
| جيجا | Gega | G | 10^9 | ملي | Mili | m | 10^{-3} |
| ميغا | Mega | M | 10^6 | مايكرو | Micro | μ | 10^{-6} |
| كيلو | Kilo | k | 10^3 | نانو | Nano | n | 10^{-9} |
| | | | | بيكو | Pico | P | 10^{-12} |

وتختلف وحدات القياس من دولة لأخرى تبعاً لنظام الوحدات المستخدمة فيها وفيما يلي أهم هذه الأنظمة :

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

١ - النظام البريطاني :

ويستخدم في هذا النظام الوحدات التالية :

الطول : وحدة الياردة (yd) ويشق منها القدم والبوصة

الكتلة : وحدة الرطل (I b) ويشق منها الأونصة

الزمن : وحدة الثانية (S)

درجة الحرارة : الفهرنيت (° F)

كمية الحرارة : وحدة الحرارة البريطانية (BTU)

٢ - النظام المتري (MKS)

ويستخدم في هذا النظام الوحدات التالية :

الطول : وحدة المتر (m)

الكتلة : وحدة الكيلو جرام (Kg)

الزمن : وحدة الثانية (S)

درجة الحرارة : الدرجة المفوية (° C) والكلفن (° K) للمطلقة

كمية الحرارة : وحدة الكيلو كالورى (Kcal)

٣ - النظام العالمي (S I units)

أشتق النظام العالمي من النظام المتري ويستخدم هذا النظام الوحدات التالية :

الطول : وحدة المتر (m)

الكتلة : وحدة الكيلو جرام (Kg)

الزمن : وحدة الثانية (S)

درجة الحرارة : وحدة الكلفن (° K)

التيار الكهربى : وحدة الأمبير (A)

شدة الإضاءة : وحدة الشمعة (c d)

واشتقت بعض الوحدات الجديدة لقياس كمية الحرارة وهى الكيلو جول (K J) ووحدة البار

(bar) لقياس الضغط .

١ - ٦ خواص الهواء

هناك بعض الكميات المستخدمة لدراسة خواص الهواء مثل :

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

درجة الحرارة الجافة (D B) . درجة الحرارة الرطبة (W B) - الحجم النوعي . الرطوبة .
الرطوبة النسبية - الضغط المقاس . الضغط المطلق . الضغط الجوي - المحتوى الحراري لوحدة الأوزان (الإنتالبيا) .

١-٦-١ درجة الحرارة Temperature

تقاس درجة الحرارة بالترمومتر الزجاجي والذي يستخدم فيه الزئبق أو الكحول اللذان يتأثران بسرعة لأي تغير في درجة الحرارة وهناك أنواع مختلفة من الترمومترات تناسب مجال القياس المستخدمة فيه ولمعايرة الترمومتر استخدمت درجة حرارة انصهار الثلج ودرجة حرارة غليان الماء وذلك عند الضغط الجوي . وتستخدم درجة الحرارة المثوية $^{\circ}\text{C}$ في النظام المتري ودرجة الحرارة الكلفن $^{\circ}\text{K}$ في النظام العالمي ودرجة الحرارة الفهرنهایت $^{\circ}\text{F}$ في النظام الإنجليزي وفيما يلي العلاقة بين هذه الوحدات :

$$^{\circ}\text{F} = 1.8 ^{\circ}\text{C} + 32$$

$$^{\circ}\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273$$

علماً بأن درجة حرارة تجمد الماء هي 0°C أو 273°K أو 32°F ودرجة حرارة غليان الماء هي 100°C و 212°F وعند قياس درجة حرارة الهواء يستخدم أحد المصطلحين التاليين

- درجة الحرارة الرطبة (WB) Wet Bulb Temperature

وهي درجة حرارة الهواء المقاسة بترمومتر انتفاخه الزئبقي محاط بقطعة قطن مبللة بالماء النقي وتتأثر درجة الحرارة الرطبة بالرطوبة النسبية للهواء .

- درجة الحرارة الجافة (DB) Dry Bulb Temperature

وهي درجة حرارة الهواء المقاسة بترمومتر عادي وهي لا تتأثر بالرطوبة النسبية للهواء وعادة فإن درجة الحرارة الجافة أكبر من درجة الحرارة الرطبة للهواء الرطب .

١-٦-٢ الضغط Pressure

ينتج الضغط بفعل تأثير القوى عمودياً على وحدة المساحات ويقاس الضغط بوحدة الباسكال (Pa) في النظام العالمي والمتري وتساوي (N/m^2) وهي وحدة صغيرة وعادة تستخدم وحدة (KPa) أى (10^3Pa) وهناك وحدة مشتقة من الباسكال وهي البار (bar) وتساوي (10^5Pa) وفي النظام الإنجليزي تستخدم وحدة (PSI) أي (الرطل / بوصة مربعة) وهناك بعض المصطلحات المستخدمة عند قياس الضغط وهي :

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

١. الضغط المقاس (Pg) :- وهو الضغط المقاس بأجهزة قياس الضغط .

٢. الضغط الجوي (Pat) :- وهو ضغط الهواء علي سطح البحر ويعادل الضغط الناتج من

عمود من الزئبق طوله (76 Cm) سم علي مساحة مقدارها (1 Cm²) سم مربع .

أي أن :

Pat = 76 Cm Hg سم زئبق

Pat = 760 mm Hg ملي متر زئبق

Pat = 29.6 in Hg بوصة زئبق

Pat = 1.01325 bar بار

Pat = 14.692 psi رطل/بوصة مربعة

٣. الضغط المطلق (Pab) :- ويساوي مجموع الضغط المقاس والضغط الجوي أي أن :

$$[pab = pat + pg]$$

مثال ١: . إذا كان الضغط المقاس يساوي 4bar فإن الضغط المطلق يساوي

$$[pab = pat + pg]$$

$$= 1.01325 + 4 = 5.01325bar$$

١-٦-٣ الرطوبة والرطوبة النسبية

Humidity and Relative Humidity

تعرف الرطوبة بأنها وزن بخار الماء الموجود في المتر مكعب من الهواء وتعرف الرطوبة النسبية بأنها النسبة بين وزن بخار الماء الموجود في المتر المكعب من الهواء إلى وزن بخار الماء اللازم لتشبع المتر مكعب من الهواء عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة . والجدير بالذكر أن مقدرة الهواء على حمل بخار الماء تزداد بزيادة درجة الحرارة أي بزيادة وزن بخار الماء بـ Kg لكل Kg من الهواء .

مثال ٢ : . محتوى الهواء من الرطوبة عند رطوبة نسبية 100% ودرجة حرارة 18 °C يساوي

0.013 Kg/Kg في حين أن محتوى الهواء من الرطوبة عند رطوبة نسبية 100% ودرجة حرارة 31

°C يساوي 0.029 Kg/Kg

١-٦-٤ المحتوى الحراري Heat Content

يعرف المحتوى الحراري Q بأنه مجموع كلاً من الحرارة المحسوسة Q_s والحرارة الكامنة Q_L

$$Q = Q_s + Q_L$$

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- **الحرارة المحسوسة Sensible Heat**: هي الحرارة التي تؤدي إلى تغير درجة حرارة الهواء على إبقاء نسبة الرطوبة ثابتة أي أن الحرارة الجافة DB تتغير والنسبة المئوية للرطوبة SH تكون ثابتة .

- **الحرارة الكامنة Latent Heat**: وهي الحرارة التي تؤدي إلى تغير نسبة الرطوبة للهواء مع بقاء درجة الحرارة ثابتة أي أن الحرارة الجافة DB تكون ثابتة والنسبة المئوية للرطوبة SH تتغير . ويطلق على المحتوى الحراري لوحدة الأوزان بالإنتالبيا Enthalpy ويكون بوحدة KJ/Kg في النظام العالمي أو Kcal/Kg في النظام المتري أو بوحدة BTU/hr في النظام الإنكليزي .

مثال : . عند وضع كتلة من الثلج في وعاء على موقد ساخن ووضع ترمومتر لقراءة درجة الحرارة نجد أن الثلج يبدأ بالذوبان مع عدم حدوث تغير في درجة الحرارة وهذا يعني أن الحرارة التي أضيفت إلى الثلج قامت بتغير حالة الثلج من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة مع ثبات درجة الحرارة وتسمى هذه الحرارة بالحرارة الكامنة للانصهار وبعد أن يتحول كل الثلج إلى ماء تبدأ درجة حرارة الماء في الارتفاع وهذا يعني أن الحرارة التي أضيفت بعد ذوبان كل الثلج قامت برفع درجة حرارة الماء مع ثبات حالة الماء في الحالة السائلة وتسمى هذه الحرارة المحسوسة حتى درجة حرارة الماء إلى 100°C في هذه الحالة يبدأ الماء في التحول إلى بخار ماء مع ثبات درجة الحرارة وهذا يعني أن الحرارة التي أضيفت إلى الماء بعد وصول درجة الحرارة إلى 100°C قامت بتغير حالة الماء من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية مع ثبات درجة الحرارة وهذه الحرارة هي الحرارة الكامنة للتبخير .

١-٦-٥ الكثافة والحجم النوعي Density and Specific Volume

تعرف الكثافة بأنها وزن وحدة الحجم أي أن :

$$\text{الكثافة} = \text{وزن حجم معين من الهواء} / \text{حجم الهواء}$$

ويعرف الحجم النوعي بأنه حجم وحدة الأوزان أي أن :

$$\text{الحجم النوعي} = \text{حجم وزن معين من الهواء} / \text{وزن الهواء}$$

وهذا يعني أن الحجم النوعي هو مقلوب الكثافة

مثال ١ :- الحجم النوعي للهواء الجاف عند رطوبة نسبية 10% ودرجة حرارة 26°C هو

(0.85 K j / Kg) في حين أن الحجم النوعي للهواء الجاف عند رطوبة نسبية 10% ودرجة حرارة

42°C هو (0.9m³ / Kg) .

والحجم النوعي للهواء الجاف عند رطوبة نسبية 100% ودرجة حرارة 26°C

هو (0.875 m³ / Kg) . والحجم النوعي للهواء الجاف عند رطوبة نسبية 45% ودرجة حرارة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

42% هو ($0.925\text{m}^3/\text{Kg}$) أي أن الحجم النوعي يزداد بزيادة درجة الحرارة الجافة عند ثبات الرطوبة النسبية في حين يقل بزيادة الرطوبة مع ثبات درجة الحرارة الجافة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الثاني الخريطة السيكرومترية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الخريطة السيكرومترية

١-٢ الخريطة السيكرومترية

هذه الخريطة تدرس الخواص المختلفة للهواء وتعتبر أداة ممتازة لتعيين المحتوى الحراري في الهواء ومعرفة العلاقة بين متغيرات كثيرة دون الدخول في حسابات معقدة للهواء مثل :

١- درجة الحرارة الجافة DB

٢- درجة الحرارة الرطبة WB

٣- الرطوبة النسبية RH%

٤- معامل الحرارة المحسوسة SH


٥- محتوى الرطوبة Moisture Content

٦- الحجم النوعي Specific Volume

٧- انثالي الهواء الجاف Enthalpy

والشكل (١ . ٢) يعرض الخريطة السيكرومترية بالوحدات المترية (شركة Carrier) .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٢-١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

أولاً : . درجة الحرارة الجافة DB


تكون خطوط درجة الحرارة الجافة رأسية كما هو مبين بالشكل (٢ - ٢) .



ثانياً : . خط التشبع وخطوط الرطوبة النسبية

خط التشبع هو الخط الذي تكون عنده الرطوبة النسبية للهواء 100% و لا يستطيع الهواء حمل المزيد من الماء عن وزن بخار الماء في الهواء الجاف Moisture Content Kg/Kg Dry Air والمعين من خط التشبع .


أما خطوط الرطوبة النسبية والتي تتراوح ما بين 90% : 0% فمبينه بالشكل (٢ - ٣) .



للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ثالثاً : . محتوى الرطوبة Moisture Content

وتكون خطوطها أفقية وهي تعطي وزن بخار الماء بوحدة Kg لكل Kg من الهواء الجاف كما بالشكل (٢ - ٤) علماً بأن نقطة تقاطع خطوط محتوى الرطوبة مع خط التشبع (رطوبة نسبية 100%) يعطي نقطة الندى DP وهي درجة الحرارة التي عندها يبدأ بخار الماء بالتكاثف.



الشكل (٢ - ٤)

رابعاً : . معامل الحرارة المحسوسة (SH) Sensible Heat Factor


وتمثل خطوط معامل الحرارة المحسوسة بخطوط أفقية تنطبق على خطوط محتوى الرطوبة وتعطي كنسبة مئوية وتكتب على أقصى اليمين حيث أن : .

$$\text{معامل الحرارة المحسوسة} = \left(\frac{\text{الحرارة المحسوسة}}{\text{المحتوى الحراري}} \right) \times 100 .$$

خامساً : . درجة الحرارة الرطبة (WB)

وتمثل بخطوط قطرية كما بالشكل (٢ - ٥) ويدون عليها قيم درجة الحرارة الرطبة عند خط التشبع (رطوبة نسبية 100%) .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٢ - ٥)

سادساً : . المحتوى الحراري لوحدة الأوزان (الانتالبي) **Enthalpy**

تنطبق الخطوط القطرية للرطوبة النسبية مع خطوط الانتالبي بوحدة **kJ/Kg** ويعطي الانتالبي

عند تشبع الهواء الجاف كما بالشكل (٢ - ٦) .




الشكل (٢ - ٦)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

سابعاً : . حجم الهواء النوعي Volume air

ويقاس الحجم النوعي بوحدة m^3/Kg وهي تعطي حجم الهواء الرطب لكل كيلو جرام من الهواء الجاف وخطوط حجم الهواء النوعي تكون قطرية والمسافة بين كل خطين متجاورين بعيدة كما بالشكل (٧ - ٢) .



٢ - ٢ استخدام الخريطة السيكرومترية

عند معرفة أي اثنين من الخواص السابقة الذكر يمكن تعيين باقي الخواص .

مثال ١ : . إذا كان الهواء الموجود بغرفة داخل منزل درجة حرارته الجافة DB تساوي $35^{\circ}C$ ورطوبته النسبية 50% أوجد كلا من الأنتالي . محتوى الرطوبة . درجة الحرارة الرطبة . معامل الحرارة المحسوسة . الحجم النوعي وذلك من الخريطة السيكرومترية .

الإجابة:-

$$\text{Enthalpy} = 80 \text{ KJ/Kg}$$

$$\text{Moisture content} = 0.0176 \text{ Kg/ Kg Dry Air}$$

$$\text{Wet Temperature} = 26^{\circ}C$$

$$\text{Sensible Heat Factor} = 0.62$$

$$\text{Specific Volume} = 0.87$$

أي أن الحرارة المحسوسة تساوي:-

$$\begin{aligned} \text{Sensible Heat} &= \text{Sensible Heat factor} \times \text{Enthalpy} \\ &= 80 \times 0.62 = 49.6 \text{ kJ / kg} \end{aligned}$$


وتكون الحرارة الكامنة مساوية

$$\begin{aligned} \text{Latent heat} &= \text{Enthalpy} - \text{sensible heat} \\ &= 80 - 49.4 = 30.4 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

مثال : . المطلوب إيجاد الحرارة المزالة من $5m^3/S$ من الهواء يمر على ملف تبريد إذا كانت درجة حرارة دخول الهواء الجافة $30^\circ C$ ودرجة الحرارة الرطبة $20^\circ C$ وكانت درجة حرارة خروج الهواء الجافة $15^\circ C$ ودرجة حرارة خروج الهواء الرطبة $12^\circ C$.

الإجابة:-



يمكن تحديد نقطة الدخول B والتي لها درجة حرارة جافة $30^\circ C$ والرطوبة $20^\circ C$ وكذلك تحديد نقطة الخروج A والتي لها درجة حرارة جافة $15^\circ C$ ودرجة حرارة رطبة $12^\circ C$ على الخريطة السيكمومترية كما بالشكل (٢ - ٨) وبالتالي فإن :

$$H_A = 34 \text{ KJ/Kg}$$

$$H_B = 67.5 \text{ KJ/Kg}$$

$$V_A = 0.875 \text{ m}^3/\text{Kg}$$

$$V_B = 0.83 \text{ m}^3/\text{Kg}$$

وبالتالي فإن الحرارة المطلوبة لإزالتها تساوي

$$\begin{aligned} \bar{H} &= V \left(\frac{H_B}{V_B} - \frac{H_A}{V_A} \right) \\ &= 5 \left(\frac{67.5}{0.83} - \frac{34}{0.875} \right) \\ &= 201.8 \text{ KW} \end{aligned}$$

حيث أن :-

H_A, H_B المحتوى الحراري لوحدة الأوزان (الانتالبي)

V_A, V_B الحجم النوعي

H الحرارة المزالة


\bar{H} حجم الهواء المتدفق في الثانية

مثال ٣ : - المطلوب إيجاد نقطة الندى Dew Point إذا كانت درجة حرارة الهواء الداخل الجافة $35^\circ C$ والرطوبة $26^\circ C$.

الإجابة:-

عند توقيع هذه النقطة على الخريطة السيكمومترية فنجد أن الرطوبة النسبية لهذا الهواء تساوي 50% ويعمل امتداد أفقي لهذه النقطة حتى يتقاطع مع خط التشبع (رطوبة نسبية) 100%

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٢ - ٩)

فنجصل على نقطة الندى وعندها تكون درجة حرارة الندى (درجة الحرارة الرطبة) تساوي 21.8°C وهذا مبين بالشكل (٢ - ٩) .

مثال ٤ : - إذا كانت درجات حرارة دخول الهواء مملف


تبريد وكذلك خروجه كما بالجدول (٢-١)

الجدول (٢-١)

| درجة الحرارة | خروج الهواء | دخول الهواء |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| درجة الحرارة WB | 15°C | 30°C |
| درجة الحرارة DB | 12°C | 20°C |

المطلوب إيجاد نقطة الندى مملف التبريد (وهي درجة حرارة سطح المملف) .

الإجابة:-



الشكل (٢ - ١٠)

يتم توقيع نقطة الدخول والخروج على الخريطة السيكرومترية ثم يمد الخط الواصل بينهما حتى يلتقي بخط التشبع فنحصل على نقطة الندى كما في الشكل (٢ - ١٠) وعندها تكون درجة حرارة الندى (درجة الحرارة الرطبة) مساوية 4°C .


مثال ٥ : - المطلوب إيجاد درجات الحرارة الجافة

والرطوبة لمخلوط من الهواء الخارجي والهواء الراجع إذا كان لهما المواصفات المبينة بالجدول (٢-٢).

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٢-٢)

| الخواص | هواء راجع | هواء خارجي |
|---------------------------------|-----------|------------|
| درجة الحرارة DB | 23 | 35 |
| درجة الحرارة WB | 16 | 26 |
| معدل تدفق (m ³ /s) | 4 | 1 |



الإجابة:- يلاحظ النسبة بين الهواء الراجع والهواء الخارجي تساوي 1:4 لذلك نقوم بتوقيع نقطة الهواء الراجع والهواء الخارجي على الخريطة السيكمومترية ثم نقسم الخط الواصل على 5 وتكون نقطة المخلوط هي النقطة التي بعد قسم واحد من الهواء الراجع عندها فإن :

$$DB=25.5^{\circ}C$$

$$WB=18.2^{\circ}C$$

$$RH=50\%$$

وهذا الشكل مبين بالشكل (٢ - ١١) .


٣-٢ تمثيل عمليات التكيف البسيطة على الخريطة السيكمومترية

٢-٣-١ عملية التدفئة بدون ترطيب (تسخين محسوس)

Heating Without Humidification

عند مرور هواء على ملف التسخين بدون إضافة بخار ماء فإن درجة الحرارة الجافة ستزداد وتقل الرطوبة النسبية وتزداد درجة الحرارة الرطبة ويزداد المحتوى الحراري لوحدة الأوزان (الإثالبيا) والشكل (٢ - ١٢) يعرض مثال لعملية تدفئة بدون ترطيب .

والجدول (٣-٢) يبين الخواص الفنية للهواء الداخل والخارج .




للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٢-٣)

| الخواص | الهواء الداخل | الهواء الخارج |
|----------|---------------|---------------|
| DB | 15 °C | 25 °C |
| WB | 10 °C | 16 °C |
| Enthalpy | 34 KJ/Kg | 45 KJ/Kg |
| RH | 70% | 40% |

٢-٣-٢ عملية تبريد بدون إزالة رطوبة (تبريد محسوس)

Cooling Without Dehumidification



عند مرور هواء ساخن على ملف تبريد فإن درجة الحرارة

الجافة ستقل ودرجة الحرارة الرطبة ستقل

و الرطوبة النسبية ستزيد ويقل المحتوى الحراري لوحدة الأوزان

(الانتالبي) والشكل (٢-١٣) يعرض مثال لعملية تبريد

بدون إزالة رطوبة . والجدول (٢-٤) يبين الخواص الفنية

لل هواء الداخل والخارج.

الجدول (٢-٤)

| الخواص | الهواء الداخل | الهواء الخارج |
|----------|---------------|---------------|
| DB | 35 °C | 20 °C |
| WB | 24 °C | 19 °C |
| Enthalpy | 72 KJ/Kg | 56 KJ/Kg |
| RH | 40% | 95% |

٢-٣-٣ عملية التسخين مع زيادة الرطوبة

Heating With Dehumidification


في الشتاء يتم تسخين الهواء مع زيادة الرطوبة في آن واحد وذلك برش قطرات من الماء على الهواء

الخارج من ملف التسخين وعادة يتم وضع سخان في مجاري الهواء الرئيسية كما سيتضح فيما بعد .

والشكل (٢-١٤) يبين طريقة توقيع عملية التسخين مع زيادة الرطوبة على الخريطة

السيكرومترية حيث أن B تمثل ناتج خلط الهواء الراجع والهواء الخارجي والنقطة C تمثل الهواء الخارج

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٢ - ١٤)

من ملف التسخين والنقطة D تمثل الهواء الخارج من ملف التسخين مع إضافة قطرات ماء عليه بالرش والجدول (٢-٥) يبين الخواص الفنية للهواء عند النقاط المختلفة .


الجدول (٥-٢)

| الخواص | النقطة | | |
|--------|--------|-------|---------|
| | B | C | D |
| DB | 24 °C | 38 °C | 28.6 °C |
| RH% | 50% | 20% | 50% |

والجدير بالذكر أن الخط CD ينطبق على خطوط الانثالي لأن عملية تبخير الماء تتم بدون تغيير للمحتوى الحراري لأن النقص في الحرارة المحسوسة التي أزيلت من الهواء قد أعيدت في صورة حرارة كامنة لبخار الماء في الهواء ويحدث ذلك عندما تكون درجة حرارة الماء المستخدم في الرش مساوية لدرجة الحرارة الرطبة للهواء عند C .

٢-٣-٤ عملية تبريد مع تقليل الرطوبة

Cooling With Dehumidification



الشكل (٢ - ١٥)

يمكن خفض درجة الحرارة مع تقليل الرطوبة وذلك بخفض درجة حرارة سطح التبريد إلى أقل من درجة حرارة الندى للهواء علماً بأن جميع خواص الهواء ستتغير وتعتمد قيمة درجة حرارة الهواء على كمية الحرارة المزالة . والشكل (٢-١٥) يبين طريقة تمثل عملية تبريد مع تقليل الرطوبة على الخريطة السيكرومترية .

حيث أن :-

- A النقطة تمثل الهواء الخارجي
- B النقطة تمثل الهواء المبرد والمخفض رطوبته
- C النقطة تمثل درجة حرارة ملف التبريد

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

النقطة D تمثل نقطة ندى الهواء الخارج

فيلاحظ أن درجة حرارة ملف التبريد 11°C في حين أن نقطة الندى للهواء الخارجي 35°C وللهواء المكيف 20°C أما الرطوبة النسبية للهواء الخارجي 40% والرطوبة النسبية للهواء المبرد 70% . والجدول (٦-٢) يبين درجات الحرارة الجافة DB ودرجات الحرارة الرطبة WB للمدن الرئيسية بالجدول العربية .

الجدول (٦-٢)

| WB °C | DB °C | المدينة | WB °C | DB °C | المدينة |
|-------|-------|-------------------------|-------|-------|--------------------|
| 25 | 33 | المغرب الدار البيضاء | 23 | 45 | السودان الخرطوم |
| 24 | 33 | طنجة | 24 | 46 | وادي حلفا |
| 33 | 42 | البحرين المنامة | 26 | 33 | مصر الإسكندرية |
| 24 | 47 | العراق بغداد | 24 | 38 | القاهرة |
| 29 | 46 | البصرة | 24 | 42 | الإسماعيلية |
| 22 | 38 | الأردن عمان | 26 | 34 | بور سعيد |
| | | | 25 | 35 | المنصورة |
| | | | 27 | 49 | أسوان |
| | | الكويت | 24 | 41 | المنيا |
| 31 | 45 | الكويت | 24 | 46 | سوهاج |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٢-٦)

| WB °C | DB °C | المدينة | WB °C | DB °C | المدينة |
|-------|-------|----------|----------|----------|------------------|
| | | لبنان | | | تونس |
| 26 | 33 | بيروت | 27 | 42 | تونس |
| | | الإمارات | | | ليبيا |
| 34 | 44 | الشارقة | 25 | 34.5 | بنغازي |
| | | عمان | | | الجزائر |
| 34 | 43 | مسقط | 26 27 | 37 35 | الجزائر وهران |
| | | | | | السعودية |
| | | | 25 | 42.5 | جدة |
| | | | 29 | 39.5 | الرياض |
| | | | 29.5 | 43.5 | الظهران |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الثالث دورات التبريد بالبخار

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

دورات التبريد بالبخار

٣ - ١ مقدمة

دورات التبريد بالبخار هي دورات ميكانيكية تستخدم مركبات التبريد الفلوروكربونية (الفيونات R11, R113, R22, R12) وتتكون دورة التبريد بالبخار من أربعة عناصر أساسية وهي :

- ١ - الضاغط Compressor .
- ٢ - المكثف Condenser .
- ٣ - المبخر Evaporator .
- ٤ - عنصر التحكم في التدفق Metering Device والذي يتواجد في عدة صور مثل :
 - أ - أنبوبة شعرية Capillary Tube .


- ب - صمام تمدد أوماتيكي Automatic Expansion valve .
 - ب - صمام تمدد حراري Thermostatic Expansion valve .
- وفي الفقرات القادمة سنتناول صوراً مختلفة لدورات التبريد التي يكثر استخدامها في أجهزة التكييف.

٣ - ٢ دورة التبريد ذات الأنبوبة الشعرية

الشكل (٣ - ١) يعرض دورة تبريد بالبخار تستخدم أنبوبة شعرية كوسيلة تمدد وتستخدم في أجهزة التكييف الصغيرة (شركة Westing house Electric co) . حيث أن :

| | | | |
|----|-------------------------|---|-----------------|
| 6 | مروحة المكثف | 1 | المبخر |
| 7 | مروحة المبخر | 2 | الضاغط |
| 8 | سائل التبريد | 3 | المكثف |
| 9 | مخلوط من البخار والسائل | 4 | المرشح / المخفف |
| 10 | بخار مركب التبريد | 5 | أنبوبة شعرية |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنتقل بين الصفحات.



الشكل (١-٣)

الجدير بالذكر أنه يوضع مجفف / مرشح بين المكثف والأنبوبة الشعرية لمنع وصول الرطوبة والذرات المعدنية للأنبوبة الشعرية .

نظرية عمل دورة التبريد

١ . يقوم الضاغط بضخ مركب التبريد في صور بخار محمص فيرتفع ضغط مركب التبريد وترتفع درجة حرارته .

٢ . يعمل المكثف على تبريد بخار الفريون الخارج من الضاغط حيث تنتقل الحرارة من بخار الفريون للهواء المحيط بالغرفة نتيجة لدفع الهواء من مروحة المكثف ويحدث تكاثف لبخار الفريون في المكثف ويتحول للصورة السائلة .

٣ . يتوجه سائل الفريون من المكثف إلى الأنبوبة الشعرية ماراً بالمرشح / المجفف والذي يعمل على إزالة الرطوبة والشوائب من سائل الفريون وتقوم الأنبوبة الشعرية المصممة بعناية فائقة من حيث الطول والقطر بخفض ضغط سائل الفريون و من ثم تقل درجة حرارته مع ثبات المحتوى الحراري

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤ . سائل مركب التبريد البارد الخارج من الأنبوبة الشعرية يتوجه إلى المبخر ليمتص الحرارة الموجودة في الهواء المدفوع بواسطة مروحة المبخر من الغرفة المكيفة فيتبخر سائل الفريون ويتحول لبخار مع ثبات درجة الحرارة والضغط ولكن مع زيادة المحتوى الحراري .

٥ . يعود بخار الفريون ذات الضغط المنخفض إلى الضاغط وتكرر دورة التشغيل .
وتجدر الإشارة إلى أن الأنابيب الشعرية واسعة الانتشار في وحدات التبريد والتكييف ذات السعات التبريدية الصغيرة وذلك لباسطتها وتكلفتها القليلة ولكن يعاب على دورات التبريد التي تستخدم أنابيب شعرية أنها تحتاج للشحن بكمية مضبوطة من مركب التبريد وذلك للأسباب التالية : .
١ . وجود كمية إضافية من مركب التبريد يعمل على تجمع السائل في خط سحب الضاغط الذي قد يؤدي لتلف الضاغط .


٢ . أثناء توقف الضاغط ينتقل مركب التبريد من جانب الضغط العالي لجانب الضغط المنخفض حيث تتعادل الضغوط في الدائرة أي يصبح ضغط الدائرة واحد ففي حالة وجود سمية إضافية من مركب التبريد سيحدث غمر للمبخر بسائل مركب التبريد وعند بدء دوران الضاغط سيرتد السائل إلى الضاغط مسبباً تلف صمامات الضاغط .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣ - ٣ دورة التبريد ذات صمام التمدد الأتوماتيكي

الشكل (٣ - ٢) يعرض دورة تبريد مزودة بصمام تمدد أوتوماتيكي (شركة

. (Westinghouse Electric CO.



الشكل (٣ - ٢)

حيث أن :-

| | | | |
|----|-------------------------|---|-------------------------|
| 6 | مروحة المكثف | 1 | المبخر |
| 7 | مروحة المبخر | 2 | الضاغط |
| 8 | سائل التبريد | 3 | المكثف |
| 9 | مخلوط من البخار والسائل | 4 | المرشح / المجفف |
| 10 | بخار مركب التبريد | 5 | صمام التمدد الأتوماتيكي |

ويتميز صمام التمدد الأتوماتيكي بأنه يعمل على الحفاظ على ضغط المبخر ثابت فعند تشغيل الضاغط يعمل الضاغط على ضغط بخار مركب التبريد بضغط ودرجة حرارة مرتفعة إلى المكثف حيث يتم تبريده ومن ثم تكثيفه (نتيجة لفقدان مركب التبريد للحرارة الكامنة) ويتحول مركب التبريد إلى سائل ذو درجة حرارة عالية في المكثف وضغط عالي بعدها يتوجه السائل إلى صمام التمدد الأتوماتيكي عبر المرشح/المجفف فيحدث تمدد للسائل في صمام التمدد الأتوماتيكي ويتبخر جزء من هذا السائل في الحال ويتحول السائل إلى رزاز بضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة جداً ويصل


للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

مركب التبريد إلى المبخر تحت ضغط ثابت يكافئ الضغط المعايير عليه صمام التمدد الأتوماتيكي وفي المبخر تنتقل الحرارة من الهواء الراجع من الغرفة والمدفوع بمروحة المبخر إلى سائل التبريد فيتحول سائل مركب التبريد إلى بخار من عدم تغير درجة الحرارة نتيجة لاكتساب مركب التبريد للحرارة الكامنة للتبخير ويتوجه هذا البخار إلى خط سحب الضاغط ويعاد ضغطه من جديد وتكرر دورة التشغيل .
والجدير بالذكر أنه في حالة انخفاض الحمل الحراري فإن جزء من مركب التبريد سيتبخر في المبخر والباقي سيظل في صورة سائلة وهذا قد يؤدي لتلف صمامات الضاغط لأن الضاغط مصمم لضغط بخار وليس سائل في حين أن زيادة الحمل الحراري في المبخر سيؤدي لحدوث تجميع زائد وهذا سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الضاغط لقيم قد تؤدي لتلفه لذلك ينصح باستخدام هذه الدورة مع الأحمال الحرارية الثابتة .

٣ - ٤ دورة التبريد ذات صمام التمدد الحراري

الشكل (٣ - ٣) يعرض دورة تبريد مزودة بصمام تمدد حراري (شركة

. (Westinghouse Electric CO.



الشكل (٣ - ٣)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

و لا تختلف محتويات هذا الشكل عن الشكل السابق عدا أن صمام التمدد الأتوماتيكي أستبدل بصمام تمدد حراري .

ويلاحظ أن هذه الدورة لا تختلف عن الدورة السابقة عدا أنه عند مرور مركب التبريد عبر صمام التمدد الحراري يحدث تمدد للسائل في الصمام ويتعدل وضع صمام التمدد الحراري تبعاً لحمل المبخّر حيث أن وضع الصمام يعتمد على ضغط المبخّر وكذلك على درجة حرارة البخار المحمص الخارج من المبخّر وذلك بواسطة البصيلة الحساسة الموضوعه في مخرج المبخّر فكما إزداد التحميص (عندما يزداد الحمل الحراري في المبخّر) تتسع فتحة خروج صمام التمدد الحراري فتصل كمية أكبر من سائل مركب التبريد للمبخّر .

أما عندما يقل التحميص (في حالة انخفاض الحمل الحراري بالمبخّر) تضيق فتحة الخروج لصمام التمدد الحراري فتقل كمية سائل مركب التبريد التي تصل للمبخّر وهكذا ويعتبر صمام التمدد الحراري هو الأكثر انتشارا في المكيفات المركزية ذات التمدد المباشر وكذلك مثلجات الماء العاملة بالبخار حيث يعمل على ثبات درجة التحميص في المبخّر عند قيمة ثابتة تعتمد على معايرة الصمام والتحميص (SH) Super Heat يساوي . :

درجة حرارة البخار عند مخرج المبخّر . درجة حرارة التشبع المقابلة لضغط المبخّر .

٣ - ٥ المضخات الحرارية (دورة التبريد المعكوسة)

الشكل (٣ - ٤) يوضح نظرية عمل دورة التبريد المعكوسة كدورة تبريد عادية (الشكل أ) و

كمضخة حرارية (الشكل ب) (شركة Carrier CO) .

حيث أن : .


| | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| الضاغط | 1 | مروحة المبادل الحراري الداخلي | 5 |
| مجمع | 2 | مروحة المبادل الحراري الخارجي | 6 |
| المبادل الحراري الداخلي | 3 | عنصر التمدد | 7 |
| المبادل الحراري الخارجي | 4 | صمام بأربع سلك (صمام الدورة العكسية) | 8 |

نظرية التشغيل : -


في الشكل (أ) : - يكون مسار مركب التبريد عادياً حيث يقوم الضاغط 1 بضخ مركب التبريد إلى المبادل الحراري الخارجي 4 الذي يعمل كمكثف في هذه الحالة فيتكاثف مركب التبريد في المبادل الحراري الخارجي 4 ويتحول لسائل للتخلص من الحرارة الموجودة به ثم بعد ذلك يتوجه سائل

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

مركب التبريد لعنصر التمدد 7 (الأنبوبة الشعيرية) فينخفض ضغطه ثم يتوجه سائل الفريون ذات الضغط المنخفض الخارج من عنصر التمدد 7 إلى المبادل الحراري الداخل 3 والذي يعمل كمبخر في هذه الحالة، فيتبخر ويتحول إلى بخار محمص حيث تنتقل الحرارة من الغرفة لمركب التبريد وبعد ذلك يعود بخار الفريون المحمص إلى الضاغط وتكرر دورة التشغيل وبالتالي تنتقل الحرارة من داخل الغرفة المكيف إلى خارجها .



(أ)



(ب)

الشكل (٣ - ٤)

في الشكل (ب) :- يقوم الصمام العاكس 8 بعكس مسار مركب التبريد في الدورة ليعمل المبادل الحراري الداخلي 3 كمكثف ويعمل المبادل الحراري 4 كمبخر وبالتالي تنتقل الحرارة من خارج الغرفة المكيفة لداخلها .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣ - ٦ مركبات التبريد Refrigerants

مركب التبريد هو مائع يمكنه تبادل الحرارة مع مواد أخرى فهو يقوم بنقل الحرارة من مكان غير مرغوب تواجدتها فيه إلى مكان آخر . وليس هناك مركب تبريد مثالي يمكنه تحقيق كل المتطلبات فلكل مركب تبريد خواص تناسب بعض التطبيقات دون غيرها وتنقسم مركبات التبريد إلى مركبات تبريد أساسية مثل الأمونيا أو المركبات الكلورفلوروكربونية (الفريونات) ومركبات تبريد ثانوية مثل المحاليل الملحية (البراين) Brine وكذلك الماء والتي تكون حلقة وصل بين مركبات التبريد الأساسية بنظام التبريد وبين المكان أو الحيز المراد نقل الحرارة منه .

الخصائص العامة لمركبات التبريد :

يجب أن يتوفر لمركب التبريد الخصائص الطبيعية والكيميائية والثرموديناميكية التالية :-

- ١- أن يتبخر عند ضغط منخفض موجب ويتكاثف عند درجة حرارة تقارب درجة حرارة الوسط المحيط بمكان التكاثف (المكثف) .
- ٢- يجب أن يكون آمناً لا ينفجر أو يشتعل وغير سام ولا يسبب أذى إذا تسرب للهواء الجوى.
- ٣- لا يتفاعل مع المعادن مثل الصلب أو النحاس أو الألمونيوم .
- ٤- لا يؤثر على الموصلات الكهربائية أو العوازل الكهربائية .
- ٥- له حرارة كامنة عالية لتقليل كمية مركب التبريد المطلوبة في جهاز التكييف .
- ٦- له فرق قليل بين ضغط التبخير وضغط التكاثف لزيادة كفاءة ضخ مائع التبريد .
- ٧- سهل الانضغاط لتقليل قدرة محرك الضاغط المسحوبة .
- ٨- يسهل تحديد أماكن تسريته .
- ٩- رخيص الثمن .

٣-٦-١ أنواع مركبات التبريد واستخداماتها

تنقسم مركبات التبريد لمركبات تبريد غير عضوية Inorganic ومركبات تبريد عضوية Organic

ولعل أكثر هذه المركبات شيوعاً ما يلي :

أولاً مركبات التبريد الغير عضوية :

١- الأمونيا R 717 Ammonia

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وتستخدم الآمونيا مع الضواغط الترددية والحلزونية في مثلجات الماء العاملة بالامتصاص ويراعى عند استخدامها الكثير من النواحي الأمنية نظراً لأنها سامة وقابلة للانفجار والاشتعال إذا اختلطت مع الهواء بنسب تتراوح ما بين (25% : 16%) من الحجم .

٢- الماء Water

يستخدم الماء في تطبيقات تكييف الهواء فقط نظراً لأن درجة حرارة تجمد الماء 0°C عند الضغط الجوي وهي درجة حرارة عالية إذا ما قورنت بمثلتها لمركبات التبريد الأخرى حيث أن تطبيقات تكييف الهواء تتطلب درجات حرارة أعلى من الصفر المئوي .

ثانياً مركبات التبريد العضوية :

الجدول (١-٣) يعرض أهم التطبيقات لمركبات التبريد الفلوروكربونية في أنظمة التكييف .

الجدول (١-٣)

| مركب التبريد | الاستخدام |
|--------------|---|
| فريون R 11 | أجهزة التبريد ذات الضغط المنخفض والحجم الكبير |
| فريون R 113 | ويستخدم مع الضواغط الطاردة المركزية التي تتراوح سعتها التبريدية ما بين (100: 7000 TR) طن تبريد وتستخدم هذه الضواغط عادة من مثلجات الماء وتستخدم هذه الفريونات أيضاً في تنظيف دورات التبريد المزودة بضواغط مقفلة أو شبه مقفلة لإزالة الزيوت الكربونية أو الأحماض الناتجة عن احتراق محرك الضاغط فهي تعتبر مذيبيات مثالية للشحوم والزيوت . |
| فريون R 12 | يستخدم مع مكيفات السيارات |
| فريون R 22 | يستخدم في مكيفات الغرف والمكيفات المنزلة والمجمعة والمضخات الحرارية والمكيفات المركزية . |

والجدول (٢-٣) يعرض أهم خصائص مركبات التبريد .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٢-٣)

| آمونيا | R 22 | R 12 | R 11 | الخواص |
|--------|---------|---------|---------|---|
| -777 | -160 | -136 | -111 | درجة حرارة التجمد الطبيعية (°C) |
| -33.35 | -41 | -30 | 24 | درجة حرارة الغليان عند الضغط الجوي (°C) |
| 2.36 | 1.94 | 0.8 | 0.81 | ضغط التبخير عند (°C - 15) بوحدة bar |
| 11.67 | 10.9 | 6.4 | 0.24 | ضغط التكثيف (°C +30) بوحدة bar |
| | 0.25 | 0.25 | 0.23 | القدرة المطلوبة لكل 1000KJ/Hr بوحدة KW |
| سام | غير سام | غير سام | غير سام | درجة السمية |

٣-٦-٢ العلاقة بين درجة الحرارة والضغط لمركبات التبريد :

يختلف ضغط مركب التبريد تبعاً لدرجة حرارته وذلك تبعاً لتركيبه الكيميائي وهناك جداول وخرائط يمكن استخدامها لتعيين ضغط مركب التبريد بدلالة درجة الحرارة والعكس ويستفاد من هذه العلاقة في معرفة نوع مركب التبريد عند عمل صيانة لوحدات تكثيف غير معلوم أي بيانات عن نوع مركب التبريد المستخدم فيها وبمعلومية الضغط المقابل لدرجة حرارة المكان المحيط بالوحدة يمكن معرفة نوع مركب التبريد وكذلك يمكن الاستفادة من هذه العلاقة عند عمل صيانة لأجهزة التكثيف .

والجدول (٣-٣) يعرض العلاقة بين الضغط المطلق بوحدة bar ودرجة الحرارة بوحدة °C لكلا

من : R12,R13,R134,R21,R22

الجدول (٣-٣)

| درجة الحرارة °C | R12 bar | R13 bar | R13B1 bar | R21 bar | R22 bar |
|-----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| -110 | | 0.16 | | | |
| -105 | | 0.23 | | | |
| -100 | | 0.33 | 0.075 | | 0.02 |
| -95 | | 0.62 | 0.109 | | 0.03 |
| -90 | | 0.83 | 0.157 | | 0.04 |
| -85 | | 1.09 | 0.221 | | 0.07 |
| -80 | | 1.41 | 0.305 | | 0.10 |
| -75 | | 1.80 | 0.410 | | 0.14 |
| -70 | 0.12 | 2.27 | 0.542 | | 0.20 |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٣-٣)

| درجة الحرارة °C | R12 bar | R13 bar | R13B1 bar | R21 bar | R22 bar |
|-----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| -65 | 0.16 | 2.82 | 0.707 | | 0.28 |
| -60 | 0.22 | 3.46 | 0.908 | | 0.37 |
| -55 | 0.30 | 4.21 | 1.152 | | 0.49 |
| -50 | 0.39 | 5.08 | 1.445 | | 0.64 |
| -45 | 0.50 | 6.06 | 1.791 | | 0.83 |
| -40 | 0.64 | 7.18 | 2.199 | 0.09 | 1.05 |
| -35 | 0.80 | 8.44 | 2.674 | 0.12 | 1.32 |
| -30 | 1.00 | 9.86 | 3.222 | 0.16 | 1.64 |
| -25 | 1.23 | 11.4 | 3.851 | 0.22 | 2.01 |
| -20 | 1.51 | 13.2 | 4.567 | 0.28 | 2.45 |
| -15 | 1.82 | 15.1 | 5.379 | 0.36 | 2.96 |
| -10 | 2.19 | 17.3 | 6.292 | 0.45 | 3.55 |
| -5 | 2.61 | 19.6 | 7.314 | 0.57 | 4.21 |
| ±0 | 3.08 | 22.2 | 8.454 | 0.70 | 4.98 |
| +5 | 3.62 | 25.1 | 9.719 | 0.87 | 5.83 |
| +10 | 4.23 | 28.3 | 11.117 | 1.05 | 6.80 |
| +15 | 4.92 | 31.7 | 12.656 | 1.27 | 7.88 |
| +20 | 5.68 | 35.5 | 14.347 | 1.53 | 9.08 |
| +25 | 6.52 | | 16.199 | 1.82 | 10.4 |
| +30 | 7.46 | | 18.223 | 2.15 | 11.8 |
| +35 | 8.49 | | 20.429 | 2.53 | 13.4 |
| +40 | 9.63 | | 22.831 | 2.95 | 15.2 |
| +45 | 10.8 | | 25.442 | 3.43 | 17.2 |
| +50 | 12.2 | | 28.277 | 3.96 | 19.3 |
| +55 | 13.7 | | 31.355 | 4.70 | 21.6 |
| +60 | 15.3 | | 34.693 | 5.49 | 24.1 |
| +65 | | | | 6.27 | |
| +70 | | | | 7.06 | |
| +75 | | | | 8.04 | |
| +80 | | | | 9.02 | |
| +85 | | | | 10.0 | |
| +90 | | | | 11.2 | |
| +95 | | | | 12.5 | |
| +100 | | | | 14.2 | |

فمثلا عند درجة حرارة 5 °C + فإن .:

الضغط المطلق لفرينون R12 هو 3.089 bar

والضغط المطلق لفرينون R22 هو 5.839 bar

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وبالتالي يكون : .

الضغط المقاس لفرينون R12 هو 2.079 bar

والضغط المقاس لفرينون R22 هو 4.819 bar .

حيث أن : .

(**الضغط المطلق = الضغط المقاس + 1.02 bar**)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الرابع المكيفات المركزية ذات التممد المباشر


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

المكيفات المركزية ذات التمدد المباشر

٤ . ١ المكيفات المركزية المجزأة ذات التمدد المباشر (الوحدات المنفصلة)

- هناك نوعان من أجهزة التكييف المركزية المجزأة وهما :
- ١ . أجهزة تكييف تثبت على الأرض نفخ حر أو بقنوات (مجارى).
 - ٢ . أجهزة تكييف تثبت فوق السقف بقنوات (مجارى) .
- والشكل (٤ - ١) يعرض نماذج مختلفة للمكيفات المركزية المجزأة .



الشكل (٤-١)

حيث أن :-

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| 6 | جريلة الهواء الراجع | 1 | وحدة تكييف خارجية |
| 7 | جريلة هواء الإمداد | 2 | الضاغط |
| 8 | ماسورة غاز الفريون | 3 | الوحدة الداخلية |
| 9 | ماسورة سائل الفريون | 4 | مجارى إمداد الهواء |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

5 مجاري إرجاع الهواء الراجع


فالشكل (أ) يعرض نموذج لمكيف مجزأ نفخ حر أو بقنوات تثبت على الأرض حيث تحتوي الوحدة الخارجية على الضاغط .

والشكل (ب) يعرض نموذج لمكيف مجزأ نفخ حر أو بقنوات تثبت على الأرض حيث أن الضاغط يوضع في الوحدة الداخلية .

والشكل (ج) يعرض نموذج لمكيف مجزأ بقنوات يثبت فوق السقف المعلق .
والجدير بالذكر أن سبب درج هذه المكيفات تحت مسمى المكيفات المركزية هو أن كل وحدة تكييف قادرة على تكييف عدة غرف أو مساحة كبيرة كمكتب مفتوح أو صالة أفراح كبيرة أو مسجد أو مجمع تجاري ... الخ . وتصل السعات التبريدية لهذه المكيفات إلى 60TR طن تبريد .

٤ - ١ - ١ المكيفات المجزأة التي تثبت على الأرض

الشكل (٤ - ٢) يبين تركيب المكيفات المجزأة التي تثبت على الأرض ذات النفخ الحر .



الشكل (٤ - ٢)


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن :-

| | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 9 | 1 | أنبوبة شعيرية | الوحدة الخارجية |
| 10 | 2 | دخول الهواء الراجع من الغرفة المكيفة | مروحة المكثف |
| 11 | 3 | مرشح هواء | المكثف |
| 12 | 4 | المبخر | دخول الهواء الجوي لتبريد المكثف |
| 13 | 5 | مروحة المبخر | الضاغط |
| 14 | 6 | خروج الهواء المكيف للغرفة المكيفة | المجمع |
| 15 | 7 | الوحدة الداخلية | خروج الهواء الناتج عن تبريد المكثف |
| 16 | 8 | غرفة نفخ الهواء | حائط الغرفة المكيفة |

والجدير بالذكر أنه يتم وضع الضاغط في الوحدة الداخلية بدلا من الوحدة الخارجية في بعض

الأحيان . والشكل (٤ - ٣) يعرض أجزاء مكيف مجزأ حر يثبت على الأرض .



الشكل (٤ - ٣)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


حيث أن : -

| | | | |
|----|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| 8 | 1 | أنبوبة شعيرية | خارج الغرفة المطلوب تكييفها |
| 9 | 2 | مدخل الهواء الراجع من الغرفة | داخل الغرفة المطلوب تكييفها |
| 10 | 3 | مرشح هواء | المروحة الخارجية |
| 11 | 4 | المبخر | المكثف |
| 12 | 5 | المروحة الداخلية (مروحة المبخر) | دخول الهواء الجوي لتبريد المكثف |
| 13 | 6 | الهواء البارد المتجه للغرفة | خروج الهواء الناتج عن تبريد المكثف |
| 14 | 7 | غرفة نفخ الهواء | مواسير مركب التبريد |

والجددير بالذكر أنه يمكن جعل مخرج الهواء قناة هواء بدلاً من النفخ الحر باستبعاد غرفة نفخ الهواء .

والشكل (٤ - ٤) يعرض مخطط توضيحي لوحدة تكييف خارجية بدون ضاغط من إنتاج شركة

. TOSHIBA



الشكل (٤ - ٤)

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


حيث أن : -

| | | | |
|---|-----|-------------------|--------------|
| 5 | 1 | محرك مروحة المكثف | مروحة عمودية |
| 6 | 2,3 | غطاء مروحة شبكي | المكثف |
| | 4 | | أطراف توصيل |

٤-١-٢ المكيفات المجهزة المختفية في الأسقف ذات القنوات

الشكل (٤-٥) يبين أجزاء المكيفات المجهزة التي توضع مخفية فوق الأسقف المستعارة والتي

توصل بقنوات Ducts .




الشكل (٤-٥)

حيث أن : .

| | | | |
|----|---|---------------------|------------------------------------|
| 9 | 1 | مرشح الهواء | الوحدة الخارجية |
| 10 | 2 | المبخر | مروحة الوحدة الخارجية |
| 11 | 3 | مواسير مركب التبريد | المكثف |
| 12 | 4 | وحدة التحكم عن بعد | دخول الهواء الجوي لتبريد المكثف |
| 13 | 5 | أنبوبة شعيرية | الضاغط |
| 14 | 6 | مروحة طاردة مركزية | المجمع |
| 15 | 7 | قناة هواء | خروج الهواء الناتج عن تبريد المكثف |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- 16 الوحدة الداخلية 8 خروج الهواء المكثف
- وتصل السعات التبريدية لهذه الوحدات إلى (20TR طن تبريد) .
- والشكل (٤-٦) يبين طريقة استخدام المكيفات المجزأة المختفية في السقف ذات القنوات .



الشكل (٤-٦)

حيث أن : .


- | | | |
|---|---------------|-----------------|
| 1 | Out Door Unit | الوحدة الخارجية |
| 2 | Indoor Unit | الوحدة الداخلية |

ويطلق على الوحدة الداخلية أحيانا وحدة مناولة الهواء Air Handling Unit أو وحدة التمدد المباشر Direct Expansion Unit وذلك لان الفريون هو الذي يستخدم في التبريد في هذه الوحدات و ليس الماء المثلج Chilled Water كما هو الحال في أنظمة تكييف الهواء الكبيرة. والشكل (٤-٧) يعرض نموذج توضيحي للوحدة الداخلية (وحدة مناولة الهواء) وهي تثبت على السقف وتقوم بتوزيع الهواء إلى الغرف المطلوب تكييفها بقنوات من إنتاج شركة الزامل للمكيفات السعودية .

حيث أن : .

- | | | | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|
| 6 | 1 | طارة | ملف المبخر |
| 7 | 2 | مروحة | صمام التمدد وموزع السائل |
| 8 | 3 | صندوق التحكم | وعاء تجميع الماء المتكاثف |
| 9 | 4 | محرك المروحة | إلى خط صرف الماء |
| 10 | 5 | إلى وحدة التكييف الخارجية | سير |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٧ - ٤)

٢-٤ دورات التبريد للمكيفات المجزأة

هناك نوعان من دورات التبريد للمكيفات المجزأة وهما :

١ . دورات تبريد عادية .

٢ . مضخات حرارية (دورات تبريد معكوسة)

١-٢-٤ دورات التبريد العادية

في هذه الفقرة سنتناول عدة أمثاط مختلفة لدورات التبريد العادية لأجهزة التكييف المركزية المجزأة

الدائرة الأولى :-

والشكل (٨-٤) يعرض دورة تبريد عادية لمكيف مجزأ بقنوات من صناعة شركة TOSHIBA

معدلة من أجل تخفيض درجة حرارة الضاغط .

حيث أن :-

| | | |
|----|---|------------------|
| 7 | 1 | المبخر |
| 8 | 2 | الأنبوبة الشعرية |
| 9 | 3 | المكثف |
| 10 | 4 | الضاغط |
| 11 | 5 | كاتم صوت |


للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

12

6 أنبوبة شعيرية

مجفف/مرشح

ويغذي المبخر من تسعة مواسير شعيرية قطر الواحدة 1.7mm وطولها 1500mm للتقليل من




الشكل (٤-٨)

فقد الضغط في المبخر وكذلك تم تقسيم المكثف لقسمين داخليين للتقليل من فقد الضغط المكثف بالإضافة إلى ذلك تم حقن خط السحب للضاغط بكمية من سائل مركب التبريد الخارج من المكثف بعد خفض ضغطه بواسطة أنبوبة شعيرية قطرها 1.5mm وطولها 1000mm وذلك من أجل تخفيض درجة حرارة الضاغط ويتم الحقن عند وصول ضغط المكثف للضغط المعايير عليه صمام التحرير. ويلاحظ أن قطر ماسورة السائل 12.7mm في حين أن قطر ماسورة الغاز 25.4mm .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الدائرة الثانية :-

الشكل (٩-٤) يعرض دورة تبريد عادية لمكثف مجزأ يثبت على الأرض نفخ حر بمكثف خارجي حيث يوضع الضاغط في الوحدة الداخلية من إنتاج شركة TOSHIBA .



الشكل (٩ - ٤)

حيث أن :-

| | | |
|----|---|---------------|
| 9 | 1 | المكثف |
| 10 | 2 | المبخر |
| 11 | 3 | الضاغط |
| 12 | 4 | مجمع/مستقبل |
| 13 | 5 | أنابيب شعيرية |
| 14 | 6 | مجفف/مرشح |
| 15 | 7 | قاطع ضغط عالي |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

8

قاطع ضغط منخفض

ويلاحظ أنه تم جمع المجموع مع مستقبل السائل في وعاء مقسوم داخلياً لقسمين منفصلين وبذلك يعمل كمبادل حراري يعمل على زيادة تبريد سائل التبريد الخارج من المكثف وكذلك زيادة تحميض غاز التبريد الخارج من المبخر .

ويعمل منظم سعة الضاغط علي التحكم في ضغط المبخر ويمنع انخفاض ضغط المبخر عند حدود معينة وبذلك يمنع خروج الزيت من الضاغط ، ويلاحظ أنه تم ربط الوحدتين الداخلية والخارجية بوصلات فلير علماً بأن قطر ماسورة السائل 15.9mm وقطر ماسورة الغاز 19mm .

٤-٢-٢ دورات التبريد المعكوسة (المضخات الحرارية)


الشكل (٤-١٠) يعرض مسار مركب التبريد في دورة التبريد المعكوسة لمكثف مجزأ من إنتاج

شركة National عند التبريد .

حيث أن : .

| | | | |
|----|-------------------|---|-----------------------------------|
| 9 | الضاغط | 1 | موزع عالي التنظيم |
| 10 | وصله فحص | 2 | مبادل حراري خارجي |
| 11 | صمام عاكس | 3 | ماسورة تبريد (ماسورة تسخين) |
| 12 | مبادل حراري داخلي | 4 | صمام كهربى |
| 13 | موزع عالي التنظيم | 5 | أنبوبة شعرية |
| 14 | مرشح/مجفف | 6 | قاطع ضغط عالي وآخر للصمام الكهربى |
| 15 | صمام لا رجعي | 7 | كاتم صوت |
| 16 | أنبوبة شعرية | 8 | مجمع |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤-١٠)


نظرية التشغيل عند التبريد ::

يصل بخار الفريون المحمص الخارج من خط الطرد للضاغط إلى المبادل الحراري الخارجي ماراً بالصمام العاكس فيتكاثف بخار الفريون داخل المبادل الحراري الخارجي الذي يعمل كمكثف نتيجة لانتقال الحرارة منه إلى الوسط المحيط (الهواء الخارجي) ويصل سائل مركب التبريد ذات الضغط العالي إلى المرشح مروراً بموزع عالي التنظيم وكذلك مروراً بصمام لا رجعي ويعاد تبريد سائل مركب التبريد ليصبح ذو تبريد فائق **Super Cooled** وذلك داخل ماسورة ملائمة للمبادل الحراري الخارجي ويتوجه سائل مركب التبريد إلى المبادل الحراري الداخلي الذي يعمل كمبخر ماراً بموزع ذو تنظيم عالي والذي يعمل علي خفض معدل تدفق سائل التبريد الأمر الذي يؤدي لتنظيم معدل تدفق سائل مركب التبريد ومن ثم يمكن الاستغناء عن صمام التمدد الحراري وينخفض الضغط وتنتقل الحرارة من هواء الغرفة المدفوع بواسطة المروحة الداخلية إلى المبادل الحراري الداخلي إلى سائل التبريد فيتبخر ويتحول لبخار ويعود بخار مركب التبريد إلى خط سحب الضاغط ماراً بالصمام العاكس والمجمع الذي يجمع أي سائل متبقي ويمنعه من الوصول إلى المبخر .

والشكل (٤-١١) يعرض مسار مركب التبريد في دورة التبريد المعكوسة عند التسخين .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ولا تختلف عناصر الشكل الذي بصده عن عناصر الشكل السابق .



الشكل (٤-١١)

نظرية التشغيل عند التسخين

في دورة التسخين ينعكس وضع الصمام العاكس لينعكس مسار مركب التبريد فيه عن ما كان عليه أثناء التبريد ، فيخرج بخار مركب التبريد المحمص من الضاغط ليصل إلى المبادل الحراري الداخلي ماراً بالصمام العاكس فيتكثف بخار مركب التبريد نتيجة لانتقال الحرارة من بخار مركب التبريد إلى الهواء المدفوع بواسطة المروحة الداخلية نحو المبادل الحراري الداخلي فترتفع درجة حرارة هواء الغرفة (تسخين) ويمر سائل مركب التبريد الخارج من المبادل الحراري الداخلي عبر ماسورة التسخين الملامسة للمبادل الحراري الخارجي حيث ترتفع درجة حرارة سائل مركب التبريد ثم بعد ذلك يمر سائل مركب التبريد عبر الماسورة الشعرية الموصلة بالتوازي مع الصمام اللارجعي فينخفض الضغط ثم بعد ذلك يصل سائل مركب التبريد إلى المبادل الحراري الخارجي مروراً بموزع عالي التنظيم فننتقل الحرارة من الهواء الجوي المحيط إلى سائل مركب التبريد فيتبخر ويعود هذا البخار إلى الضاغط عبر الصمام العاكس والمجموع وتكرر دورة التشغيل علماً بأن اتجاه تدفق مركب التبريد عند التسخين العادي مشار إليها بأسهم متصلة .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ويمنع تكون صقيع علي المبادل الحراري الخارجي وذلك بإضافة ماسورة تسخين ملامسة للجزء السفلي من المبادل الحراري الخارجي والتي تقوم بمنع تجمد الماء المتجمع على الجزء السفلي للمبادل الحراري الخارجي ومن ثم تمنع تكون الصقيع (الثلج) .

التسخين أثناء زيادة الحمل :

أثناء عملية التسخين فإن درجة حرارة وضغط خط طرد الضاغط تزداد وذلك نتيجة لزيادة درجة حرارة الهواء المحيط الأمر الذي يجعل من المستحيل استمرارية العمل وبالتالي عند زيادة الضغط المقاس لخرج الضاغط عن 22 bar يفتح الصمام الكهربائي الأمر الذي يؤدي لهروب جزء من سائل مركب التبريد إلى الصمام الكهربائي ومروراً بالأنبوبة الشعرية ومروراً بالمجمع ومن ثم تنخفض درجة حرارة بخار مركب التبريد الذي يصل لخط سحب الضاغط ومن ثم ينخفض ضغط خرج الضاغط علماً بأن اتجاه تدفق مركب التبريد عند زيادة الحمل مشار إليها بأسهم متقطعة وهذا يمنع تلف زيت الضاغط وذلك لتبريد بخار مركب التبريد الداخل لخط سحب الضاغط وعند انخفاض ضغط خط طرد الضاغط عن 19 bar يغلق الصمام الكهربائي مرة أخرى وتعود الدورة لوضعها الطبيعي.

دورة إذابة الصقيع أثناء التسخين

أثناء عملية التسخين يحدث تجمع للثلج علي زعانف المبادل الحراري الخارجي وذلك عند انخفاض درجة الحرارة الخارجية ويزداد الثلج المتكون بزيادة نسبة الرطوبة الخارجية فعندما تكون درجة حرارة البصيلة الجافة 80% يتكون الثلج علي المبادل الحراري الخارجي وهذا يؤدي لانخفاض معدل الانتقال الحراري الأمر الذي يقلل من مقدرة المكيف علي التسخين .

ويمكن التخلص من الصقيع وذلك بإعادة دورة التبريد لوضعها الطبيعي (تبريد) وذلك بالاستعانة بمؤقت زمني يعمل علي إذابة الصقيع لمدة عشر دقائق كل ساعة كلما وصلت درجة حرارة ملف المبادل الحراري الخارجي إلى 3°C - أو أقل ويتوقف إذابة الصقيع عند وصول درجة حرارة المبادل الحراري الخارجي إلى 10°C كحد أدني . ويزود مؤقت إذابة الصقيع ببصيلة ثرموستات تثبيت علي آخر مكان يذوب منه الصقيع المتكون علي المبادل الحراري الخارجي .

والشكل (٤-١٢) يبين تركيب هذا الثرموستات : .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن :-

- 1 مكان ضبط زمن دورة إذابة الصقيع
- 2 أطراف مؤقت إذابة الصقيع
- 3 ماسورة شعيرية
- 4 البصيلة الحساسة
- 5 مكان ضبط درجة حرارة بدء دورة إذابة الصقيع
- 6 مسامير تثبيت

وأحياناً يستخدم سخان مع الدورة المعكوسة للتعجيل من تسخين الغرفة أو تسخين الغرفة أثناء إذابة الصقيع المتكون في المبادل الحراري الخارجي .

٤-٣ الدوائر الكهربائية للمكيفات المجزأة

الدائرة الأولى : .

الشكل (٤-١٣) يعرض الدائرة الكهربائية لمكيف مجزأ National بقنوات للهواء المكيف والهواء العادم .


حيث أن :-

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 49 C | عنصر الوقاية الحراري لمحرك الضاغط | CM | محرك الضاغط |
| 63 H | قاطع الضغط العالي | FM _I | محرك المروحة الداخلية |
| 52 R | ريلاي إضافي | FM _O | محرك المروحة الخارجية |
| 2 | مؤقت زمني | 52 C | كونتاكتور محرك الضاغط |
| COS ₁ | مفتاح التشغيل والفصل ON OFF | 51 CM | ريلاي زيادة الحمل علي محرك الضاغط |
| 23 | ترموستات الغرفة | 52 F _I | كونتاكتور المروحة الداخلية |
| COS ₂ | مفتاح قلاب (بارد أو ساخن) | 52 F _O | كونتاكتور المروحة الخارجية |
| TM | أطراف التوصيل للدائرة الرئيسية | 51 F _I | ريلاي زيادة حمل المروحة الداخلية |
| Tm | أطراف التوصيل لدائرة التحكم | 51 F _O | ريلاي زيادة حمل المروحة الخارجية |
| F | مصهر | CH | سخان صندوق المرفق لمحرك الضاغط |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


نظرية عمل الدائرة عند التبريد :

عند وضع مفتاح التشغيل والفصل COS_1 علي وضع التشغيل ON وضبط درجة حرارة ثرموستات الغرفة (23) علي أحد أوضاع التبريد تغلق النقطة C وعند وضع مفتاح التبريد التسخين COS_2 علي أحد أوضاع التبريد تغلق الريشة 0-3، فيكتمل مسار كلاً من $52 F_I$ و 2 و $52 R$ ويغلق الكونتاكتور $52 F_I$ وتعمل المروحة الداخلية FM_I وكذلك تغلق الريشة 3-5 و $52 R$ وكذلك الريشة 4-6 و $52 R$ وبعد مرور ثلاث دقائق ينعكس وضع ريش المؤقت 2 فتغلق الريشة 2-3 وتفتح الريشة 1-3 وبالتالي يكتمل مسار تيار كلاً من $52 C$ و $52 F_O$. وتباعاً تغلق الأقطاب الرئيسية للكونتاكتور $52 C$ ويدور الضاغط CM وكذلك تغلق الأقطاب الرئيسية للكونتاكتور $52 F_O$ وتدور المروحتين الخارجيتين FM_{O1} و FM_{O2} وعند وصول درجة حرارة الغرفة للدرجة المعايير عليها ثرموستات الغرفة 23 تفتح النقطة C وينقطع التيار الكهربائي عن كلاً من $52 C$ و $52 F_O$ فيتوقف محرك الضاغط CM والمراوح الخارجية FM_{O1} FM_{O2} وعند ارتفاع درجة حرارة الغرفة ووصولها لدرجة حرارة وصل ثرموستات الغرفة 23 تغلق النقطة C ويعمل كلا من الضاغط CM والمراوح الخارجية FM_{O1} FM_{O2} من جديد وهكذا .



الشكل (٤-١٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ١٤)


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

و هناك أربعة مشاكل تؤدي إلي فصل الوحدة الخارجية و هم كما يلي :-

١-زيادة الحمل على محرك الضاغط CM فيفتح ريلاي زيادة الحمل 51CM ريشته 51CM
1-2/ وينقطع مسار تيار الريلاي 52R و تباعا ينقطع مسار تيار كلا من 52C, 52F_O و يتوقف كلا من الضاغط و المراوح الخارجية.

٢-ارتفاع درجة حرارة الضاغط نتيجة لسوء التهوية فيفتح عنصر الوقاية الحراري 49C وينقطع مسار تيار الريلاي 52R و تباعا ينقطع مسار تيار كلا من 52C,52F_O ويتوقف كلا من الضاغط والمراوح الخارجية .

٣-ارتفاع ضغط طرد الضاغط فيفتح قاطع الضغط العالي 63H ريشته فينقطع مسار تيار 52R و تباعا ينقطع مسار تيار 52C,52F_O ويتوقف الضاغط والمراوح الخارجية .



الشكل (٤ - ١٤)

٤-زيادة الحمل على المراوح الخارجية

فينفتح ريلاي زيادة الحمل 51F_O

فينقطع مسار تيار الريلاي 52R

وتباعاً ينقطع مسار تيار كلا من

52C,52F_O ويتوقف كلا من

الضاغط والمراوح الخارجية .

علماً بأنه عند حدوث أحد المشاكل

الأربعة السابقة وإعادة التشغيل بعد

إزالة سبب المشكلة فإن الضاغط

CM والمراوح الخارجية FM_{O1},FM_{O2} لن تعمل إلا بعد مرور زمن تأخير المؤقت (ثلاث دقائق)

وذلك من أجل حماية الضاغط من التلف الناتج عن التشغيل المتكرر ويتوقف محرك مروحة الوحدة

الداخلية FM_I عند زيادة الحمل عليه بفعل ريلاي زيادة الحمل 51F_I علماً بأن توقف محرك المروحة

الداخلية يكون مصحوباً بتوقف الوحدة الخارجية نتيجة لفتح الريشة (51F_I/95-96) .

نظرية عمل الدائرة عند التسخين :

حتى يصبح المكثف الذي بصده قادر على التسخين يجب إضافة كونتاكتور السخان 52H بين

النقطتين I,D وكذلك إضافة دائرة الوقاية المؤلفة من ثرموستات السخان 26 ومصهر الحماية TF بين


النقطتين 2,3 وإضافة الدائرة الرئيسية للسخان كما هو مبين بالشكل (٤ - ١٤) .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

فعند وضع مفتاح التشغيل COS1 على وضع ON ووضع ثرموستات الغرفة 23 على أحد أوضاع التسخين تغلق النقطة D وعند وضع مفتاح التسخين والتبريد COS₂ على وضع تسخين تغلق الريشة COS₂/0-1 فيكتمل مسار تيار المؤقت 2 والكونتاكتور 52F_I والريلاي الإضافي 52R وتعمل المروحة الداخلية FM_I وكذلك تغلق الريشة 52R/3-5 والريشة 52R/4-6 وبعد مرور ثلاث دقائق تغلقه الريشة المؤقت 2/2-3 ويكتمل مسار التيار الكونتاكتور للسخان 52H فيغلق أقطابه الرئيسية ويعمل السخان H ويقوم ثرموستات الغرفة 23 بتنظيم عمل السخان H فيفصل عند الوصول لدرجة حرارة فصل الثرموستات 23 فينقطع مسار تيار كونتاكتور السخان 52H ومن ثم ينقطع التيار الكهربائي عن السخان وعند انخفاض درجة حرارة الغرفة لدرجة حرارة وصل الثرموستات 23 تغلق النقطة D مرة أخرى للثرموستات 23 ويكتمل مسار تيار كونتاكتور السخان 52H ومن ثم يعمل السخان وهكذا، وينقطع التيار الكهربائي عن السخان H عند ارتفاع درجة حرارة الهواء الساخن عن 80 °C فتفتح ريشة ثرموستات السخان 26 وينقطع مسار تيار الريلاي الإضافي 52R ومن ثم ينقطع مسار تيار كونتاكتور السخان 52H وتباعاً ينقطع التيار الكهربائي عن السخان ولا يعمل السخان إلا بعد انخفاض درجة حرارة السخان إلى 50 °C فيغلق ريشة ثرموستات السخان 26 ويتكرر التشغيل بعد مرور ثلاثة دقائق .

أما إذا ارتفعت درجة حرارة الهواء الساخن عن 115 °C ينصهر مصهر السخان TF وينقطع مسار كلا من 2,52R ومن ثم ينقطع التيار الكهربائي عن كونتاكتور السخان 52H وتباعاً ينقطع التيار الكهربائي عن السخان وعادة يحدث ذلك عند توقف المروحة الداخلية لسبب ما .
والشكل (٤ - ١٥) يعرض مكونات لوحة التشغيل لهذا المكيف .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ١٥)

حيث أن :-

- 1 مفتاح التشغيل
- 2 الترموستات الغرفة
- 3 مفتاح التسخين/التبريد

الدائرة الثانية : .

الشكل (٤ - ١٦) يعرض الدائرة الكهربائية للوحدة الخارجية لمكيف مجزأ بضاعتين من إنتاج شركة الزامل للمكيفات بالمملكة العربية السعودية سعته التبريدية 30000 Kcal/hr أي 10TR طن تبريد .

حيث أن : .

| | | |
|--------|-------|-------------------|
| LPS | CAP | مكثف |
| FM | CB | قاطع دائرة |
| ATB | C.HTR | سخان صندوق المرفق |
| TRANS | CLO | محول تيار |
| T STAT | COMP | الضغوط |
| LUG | ECB | دائرة إلكترونية |
| ----- | HPS | قاطع الضغط العالي |
| ⊙ | L 1 | الخط الأول |
| NTB | L 2 | الخط الثاني |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

L 3

الخط الثالث




وصلة يمكن فكها

ملاحظات : .

- ١ . يوضع الثرموستات T:STAT داخل المنطقة المطلوب تكييفها .
- ٢ . الثرموستات المستخدم هو ثرموستات إلكتروني يمنع تشغيل الضاغط بعد توقفه إلا بعد مرور أربع دقائق .
- ٣ . الجهد بين الأطراف C و R للدائرة الإلكترونية EBC يساوي 24V تيار متردد والطرف G خاص بمروحة المبخر والطرف W1 خاص بالمرحلة الأولى ، والطرف W2 خاص بالمرحلة الثانية تسخين ، Y1 خاص بالمرحلة الأولى تبريد ، والطرف Y2 للمرحلة الثانية تبريد ، والطرف X1 يمكن توصيله بلمبة 24V مع الطرف C حيث تضئ اللمبة عند حدوث زيادة حمل للضاغط .
- ٤ . يجب توصيل التيار الكهربائي للوحدة 12 ساعة علي الأقل قبل التشغيل لأول مرة حتى نتجنب تلف الضاغط ففي هذه المدة يقوم سخان صندوق مرفق الضاغط برفع درجة حرارة الضاغط ومن ثم يمنع وصول سائل مركب التبريد للضاغط أثناء توقفه .
- ٥ . يعمل سخان صندوق المرفق HTR 1 . C أثناء توقف الضاغط COMP 1 فقط حيث يستخدم ريشة مغلقة من كونتاكطور الضاغط 1-CCA بالتوالي معها وبالمثل بالنسبة للسخان C . HTR 2 .
- ٦ . في حالة تشغيل المكيف للتسخين يقوم الثرموستات بإعطاء إشارة للدائرة الإلكترونية لتشغيل السخان الأول HTR 1 كما سيتضح فيما بعد فإذا لم تتغير درجة حرارة الغرفة يقوم الثرموستات بإعطاء إشارة للدائرة الإلكترونية لتشغيل السخان الثاني HTR 2 .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

موصلات على شكل حلقة



توصيلات سخان صندوق المرفق

الشكل (٤ - ١٦)



للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٤ - ١٧) يبين الدائرة الكهربائية للوحدة الداخلية للمكيف الجزأ الذي نحن بصدده
حيث أن : .

| | | | |
|--|------------------------|------|---------------------------|
| L 1 | الخط الأول | OLR | ريلاي زيادة الحمل الداخلي |
| L 2 | الخط الثاني | HTR | سخان |
| L 3 | الخط الثالث | BMC | كونتاكتور مروحة المبخر |
| JP | كوبري | AFS | مفتاح التدفق |
| OHT | ترموستات زيادة التسخين | FUSE | مصهر |
| ATB | نقاط توصيل إضافية | FPT | ترموستات إذابة الصقيع |
| T STAT | ترموستات | HC | كونتاكتور السخان |
| LUG | طرف الأرضي | HVTB | نقاط توصيل الجهد العالي |
| ----- | توصيل بالموقع | NTB | نقطة التعادل |
|  | وصلة يمكن فكها | BM | محرك مروحة المبخر |

والجدير بالذكر أن الأطراف 8 و 7 توصل مع الترموستات ذات مرحلتى التبريد والذي يستخدم مع الوحدات الخارجية المزودة بضاغطين . كما أن مفتاح تدفق الهواء AFS يفتح ريشته عند توقف تدفق الهواء ومن ثم ينقطع مسار تيار الكونتاكتور HC 1 والكونتاكتور HC 2 فتتوقف السخانات عن العمل ، وتتوقف أيضاً السخانات عن العمل عند ارتفاع درجة حرارة الهواء الساخن عن 80 °C نتيجة لفتح ريش عنصر الوقاية الحراري OHT كما أن السخانات تتوقف نهائياً عن العمل عند ارتفاع درجة حرارة الهواء الساخن الخارج من المكيف عند 120 °C نتيجة لانصهار المصهرات الحرارية FL والتي تحتاج لاستبدالها مرة أخرى .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ١٧)

الدائرة الثالثة .:

الشكل (٤ - ١٨) يعرض الدائرة الكهربائية لمكيف مجزأ ناشيونال نفخ مباشر يوضع علي الأرض

(تبريد وتسخين) بدورة معكوسة .


حيث أن .:

| | | | |
|-----|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| TM | أطراف توصيل الدائرة الرئيسية | CM | محرك الضاغط |
| Tm | أطراف توصيل دائرة التحكم | FM _o | محرك المروحة الخارجية |
| TF | مصهر حراري ينصهر عند 115 °C | FM _i | محرك المروحة الداخلية |
| DTM | محرك مؤقت إذابة الصقيع | 52 C | كونتاكور الضاغط |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| 20 SV ₁ | صمام عكس الدورة | 51 C | ريلاي زيادة حمل الضاغط |
| 20 SV ₂ | صمام المسار البديل | 52 H | كونتاكتور السخان |
| 52 R ₁ | ريلاي قدرة داخلي | 63 H ₁ | قاطع الضغط العالي |
| 52 R ₂ | ريلاي قدرة داخلي | 63 H ₂ | قاطع الضغط العالي المخصص للمسار البديل |
| 52 R ₃ | ريلاي قدرة خارجي | H | سخان كهربى |
| F ₁ , F ₂ | مصهر | CH | سخان صندوق مرفق الضاغط |
| COS ₁ | مفتاح سرعة المروحة | 26 S ₁ | ثرموستات السخان |
| COS ₂ | مفتاح تشغيل وإيقاف السخان | 49 C | عنصر الوقاية الحراري للضاغط |
| CS | مفتاح التحكم الرئيسي | 23 ₁ | ثرموستات الغرفة |
| GL | لمبة بيان خضراء | 23 ₂ | ثرموستات إذابة الصقيع |
| R ₁ , R ₂ | مقاومات | C ₁ | مكثف المروحة الداخلية |
| | | C ₀ | مكثف المروحة الخارجية |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ١٨)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

نظرية التشغيل : .

حتى يسهل علينا استيعاب نظرية التشغيل سنستعين بجدول الوظيفة لمفتاح التحكم CS والمبين بالجدول .

الجدول (١ . ٤)

| ريشة المفتاح | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-1 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| أوضاع التشغيل | | | | |
| تبريد COOL | مفتوح | مغلق | مغلق | مفتوح |
| مروحة FAN | مفتوح | مفتوح | مفتوح | مفتوح |
| إيقاف OFF | مغلق | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| تسخين HEAT | مفتوح | مفتوح | مفتوح | مغلق |

وفيما يلي حالات التشغيل المختلفة ::

١ - حالة التبريد COOL

عند تغيير وضع مفتاح التحكم من وضع OFF إلى وضع COOL تغلق الريش 0-2 و 0 و 3 - وعند وضع ثرموستات الغرفة 23₁ علي وضع L تدور المروحة الداخلية FM₁ بالسرعة المنخفضة إذا كان مفتاح المروحة COS₁ علي وضع LO وبالسرعة العالية إذا كان مفتاح المروحة COS₁ علي وضع HI وتضئ لمبة البيان الخضراء GL ويكتمل مسار تيار كلاً من الكونتاكتور C 52 حيث أن ريلاى القدرة R₁ 52 يكون في وضع تشغيل ويعمل كلاً من الضاغط CM والمروحة الخارجية FM₀ ويقوم ثرموستات الغرفة 23₁ بالتحكم في وصل وفصل الضاغط تبعاً لدرجة حرارة الغرفة . والجدير بالذكر أن مسار تيار سخان صندوق المرفق CH يكون مكتمل أثناء توقف الضاغط فقط ويعمل علي رفع درجة حرارة الضاغط فيمنع الإرتداد العكسي لسائل مركب التبريد أثناء البدء ومن ثم يمنع تلف صمامات الضاغط وتكون قدرة سخان صندوق المرفق حوالي (80 : 25 W) .

٢ - حالة التوقف OFF

عند وضع مفتاح التحكم CS علي وضع OFF تغلق الريشة 0-4 O فيكتمل مسار تيار ريلاى القدرة R₁ 52 فيغلق الريشة المفتوحة 6-4 / R₁ 52 و 5-3 / R₁ 52 .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣ - حالة التسخين HEAT : -

عند تغيير وضع مفتاح التحكم من وضع التوقف OFF الى وضع التسخين HEAT تغلق الريش 0-2 و 0-1 وعند وضع ثرموستات الغرفة 23₁ علي وضع تسخين تغلق الريشة - C H فتدور المروحة الداخلية FM₁ بالسرعة المنخفضة إذا كان مفتاح المروحة COS₁ علي وضع LO أو بالسرعة العالية إذا كان مفتاح المروحة COS₁ علي وضع HI ويكتمل مسار تيار الصمام العاكس للدورة 20 SV₁ ومؤقت إذابة الصقيع DTM وكذلك يكتمل مسار تيار الكونتاكتور 52 C فيدور الضاغط CM والمروحة الخارجية FM₀ ولكن يعمل المكيف كمضخة حرارية نتيجة لعمل الصمام العاكس 20 SV₁ أو عند انخفاض درجة حرارة المبادل الحراري الخارجي عن 5 °C - تغلق الريشة 3 - 1 / 23₂ فينقطع التيار الكهربائي عن الصمام العاكس 20 SV₁ ويكتمل مسار تيار ريليهات القدرة 52 R₂ , 52 R₃ فتنعكس ريش هذه الريلهات فتعمل المروحة الداخلية FM₁ بالسرعة المنخفضة بدلاً من السرعة العالية ويكتمل مسار تيار الكونتاكتور 52 H ويعمل سخان H علي تسخين الغرفة . وبعد انتهاء زمن إذابة الصقيع ووصول درجة حرارة المبادل الحراري الخارجي الي أكثر من 10 °C حيث تغلق الريشة (4 - 1 / 23₂) فينقطع مسار تيار 52 H , 52 R₂ , R₃ ويفصل السخان وتعود سرعة المروحة الداخلية FM₁ لسرعتها المضبوطة من قبل المستخدم وكذلك يكتمل مسار تيار المروحة الخارجية FM₀ وتعود للعمل مرة أخرى .

ويمكن تشغيل السخان بصفة مستديمة وذلك بغلق مفتاح السخان COS₂ فتغلق الريشة COS₂ 2 - 1 / ويكتمل مسار الكونتاكتور 52 H أثناء عمل الكونتاكتور 52 C الخاص بمحرك الضاغط وكذلك أثناء وضع مفتاح التحكم C S علي وضع تسخين HEAT .

وفي حالة ارتفاع درجة الحرارة الخارجية يرتفع ضغط خط الطرد للضاغط وعند وصول ضغط الطارد إلى 22 bar يعمل قاطع الضغط H₂ 63 فيغلق ريشته ويكتمل مسار تيار صمام المسار البديل 20 SV₂ ومن ثم يحدث هروب لجزء من سائل مركب التبريد عبر صمام المسار البديل مروراً بالأنبوبة الشعرية والمجمع ومن ثم تنخفض درجة حرارة بخار مركب التبريد الذي يصل إلى خط سحب الضاغط ومن ثم ينخفض ضغط طرد الضاغط .

وعند وصول الضغط لمقاس لطرده الضاغط إلى 19 bar تفتح ريشة قاطع الضغط العالي H₂ 63 من جديد فينقطع مسار تيار الصمام البديل 20 SV₂ ونعود لوضع التشغيل الطبيعي للمضخة الحرارية .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


وفيما يلي أهم المشاكل التي قد تحدث أثناء عمل المكيف

- ١ - زيادة الحمل علي محرك الضاغط فيفصل ريلاي زيادة حمل الضاغط C 51 ريشته المغلقة - 21 و يتوقف الضاغط .
 - ٢ - ارتفاع درجة حرارة الضاغط فيفصل عنصر الوقاية الحراري الداخلي الضاغط C 49 و يتوقف الضاغط .
 - ٣ - زيادة ضغط طرد الضاغط عن 30 bar : 24 فيفتح قاطع الضغط العالي H₁ 63 ريشه المغلقة 4 - 3 H₁ / 63 و يتوقف الضاغط و يعود قاطع الضغط العالي H₁ 63 لوضعه الطبيعي عند وصول ضغط الطرد إلى (22 bar : 18)
 - ٤ . ارتفاع درجة حرارة الهواء الساخن الخارج من المكيف عن °C 80 فيفصل ثرموستات السخان 26 S₁ وينقطع مسار الكونتاكتور H 52 ومن ثم يتوقف السخان و يعود ثرموستات السخان لوضعه الطبيعي عند °C 50 .
 - ٥ عند ارتفاع درجة حرارة الهواء الساخن الخارج من المكيف عن °C 115 ينصهر المصهر الحراري TF ومن ثم ينقطع مسار تيار الكونتاكتور H 52 و يتوقف السخان وهذا يمنع حدوث تلف لعنصر السخان وفي هذه الحالة نحتاج لاستبدال المصهر .
- والجدير بالذكر أنه لإعادة عمل المكيف للوضع الطبيعي بعد هذه المشاكل يلزم إعادة وضع مفتاح التحكم CS علي وضع OFF ومعرفة سبب المشكلة ومعالجتها ثم بعد ذلك إعادة وضع مفتاح التحكم CS لوضع التشغيل مرة أخرى .

٤ - ٤ المكيفات المجمععة Package Ac

تستخدم المكيفات المجمععة في الاستخدامات التجارية مثل المكاتب الكبيرة والسوبر ماركتات وصالات الأفراح والمساجد... الخ وكذلك في التكييف المركزي للمنازل والفلل الصغيرة وتتراوح سعاتها التبريدية من (30 TR : 5) طن تبريد وتتميز هذه المكيفات بتجمع جميع عناصر دورة التبريد والدائرة الكهربائية في وحدة واحدة . والشكل (٤ - ١٩) يعرض نماذج مختلفة للمكيفات المجمععة .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤-١٩)

حيث أن :

| | | | |
|----|---------------------|---|-------------------------------------|
| 8 | قنوات هواء الإمداد | 1 | مكيف مجمع تبريد ماء |
| 9 | قنوات الهواء الراجع | 2 | الضاغط |
| 10 | جريدة إمداد | 3 | برج التبريد |
| 11 | جريدة الهواء الراجع | 4 | مضخة الماء |
| 12 | السطح | 5 | مخرج الهواء المكيف |
| 13 | سقف مستعار (معلق) | 6 | مدخل الهواء العادم |
| | | 7 | مكيف مجمع تبريد هواء يوضع علي السطح |

فالشكل (أ) لمكيف مجمع يوضع علي الأرض نفخ حر تبريد ماء .

والشكل (ب) لمكيف مجمع يوضع علي الأرض مزود بقنوات إمداد تبريد ماء .

والشكل (ج) لمكيف مجمع يوضع فوق السطوح مزود بقنوات إمداد وقنوات هواء راجع تبريد

هواء .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


٤ - ٤ - ١ المكيفات المجمعة التي تثبت علي الأرض تبريد ماء

الشكل (٤ - ٢٠) يعرض أجزاء الوحدة الأساسية للمكيفات المجمع التي تثبت علي الأرض

نفخ حر تبريد ماء من إنتاج شركة Mitsubishi.

حيث أن :

| | | | |
|----|----------------------|---|--------------------|
| 7 | غرفة نفخ الهواء | 1 | مدخل ماء التبريد |
| 8 | الهواء المكيف الخارج | 2 | مخرج ماء التبريد |
| 9 | مرشح هواء الراجع | 3 | المكثف |
| 10 | الهواء الراجع | 4 | أنبوبة شعيرية |
| 11 | الضاغط | 5 | المبخر |
| 12 | قنوات إمداد هواء | 6 | مروحة طاردة مركزية |



الشكل (٤ - ٢٠)

والجدير بالذكر أنه يمكن جعل مخرج

الهواء

عن طريق قنوات إمداد وذلك باستبعاد

غرفة نفخ الهواء Plenum Chamber

والشكل (٤ - ٢١) يعرض أجزاء

الوحدة الأساسية لمكيف مجمع يثبت علي

الأرض تبريد ماء مزود بقنوات إمداد من

إنتاج شركة Mitsubishi


حيث أن :

| | | | |
|----|--------------------|---|--------------------|
| 7 | مروحة طاردة مركزية | 1 | مدخل ماء التبريد |
| 8 | محرك المروحة | 2 | مخرج ماء التبريد |
| 9 | الهواء المكيف | 3 | الأنبوبة الشعيرية |
| 10 | الضاغط | 4 | مرشح الهواء الراجع |
| 11 | المكثف | 5 | الهواء الراجع |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

6

المبخر



الشكل (٤-٢١)

والجدير بالذكر أنه في حالة السعات

الكبيرة

التي تصل إلى 25 TR طن تبريد فإنه يتم

تقسيم دائرة التبريد لعدة دورات تبريد كل

واحدة تعمل بضغوط محكم القفل خاص بما

والشكل (٤ - ٢٢) يعرض المسقط


الرأسي والجانبى للوحدة الأساسية لمكيف مجمع بتبريد ماء نفع حر له سعة تبريدية 5 TR من إنتاج

شركة Mitsubishi .

حيث أن .:

| | | | |
|----|---------------------------------------|----|--------------------------|
| 11 | الضاغط | 1 | قاطع الضغط العالي |
| 12 | كاتم صوت | 2 | مكثف |
| 13 | مبخر | 3 | صندوق الوصلات الكهربائية |
| 14 | وعاء تجميع الماء المتكاثف | 4 | مرشح الهواء |
| 15 | خرطوم صرف الماء | 5 | مفاتيح التشغيل |
| 16 | غرفة تجميع الماء المتكاثف أسفل المكيف | 6 | موزع الهواء |
| 17 | وصلة فحص | 7 | محرك المروحة |
| 18 | أنبوبة شعرية | 8 | مدخل الهواء الراجع |
| 19 | موزع | 9 | وصلة فحص |
| | | 10 | مرشح / فاصل ماء |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٢٢-٤)

٤ - ٤ - ٢ المكيفات المجهزة التي توضع فوق السطح . Roof Top Pac

تستخدم المكيفات المجهزة التي توضع فوق السطح لتكييف المساحات الكبيرة مثل السوبر ماركتات أو صالات الأفراح أو المساجد وكذلك في تكييف غرف المنازل الصغيرة . ويتم نقل الهواء المكيف إلى المناطق المطلوب تكييفها بواسطة قنوات إمداد وكذلك يتم إعادة الهواء الراجع من المكان المطلوب تكييفه إلى المكيف عبر قنوات الهواء الراجع وعادة تصمم هذه المكيفات للعمل في عوامل التعرية الطبيعية . والشكل (٤ - ٢٣) يبين تركيب مكيف مجمع من النوع الذي يوضع فوق السطح تبريد هواء من صناعة شركة Mitsubishi .

حيث أن :


| | | | |
|----|--|---|----------------------------|
| 9 | قناة الهواء المكيف | 1 | شبكة خروج الهواء البارد |
| 10 | مرشح الهواء | 2 | السقف المعلق |
| 11 | مروحة المبخر | 3 | لوحة التحكم من بعد |
| 12 | مروحة المكثف | 4 | شبكة رجوع الهواء من الغرفة |
| 13 | مسار الهواء الناتج عن تبريد المكثف | 5 | الهواء الراجع |
| 14 | المكثف | 6 | الضاغط |
| 15 | مسار الهواء الجوي الداخل لتبريد المكثف | 7 | المبخر |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

16

8 السطح

قناة الهواء الراجع



الشكل (٤-٢٣)


والجدير بالذكر أن هذه المكيفات تتألف من وحدة واحدة مشحونة في المصنع .

والشكل (٤ - ٢٤) يبين تركيب مكيف مجمع تبريد هواء من النوع الذي يوضع فوق السطح ومزود بعنصر تسخين كهربائي .

حيث أن :-


| | | | |
|----|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 8 | الضاغط | 1 | قناة الهواء المكيف المتجه للغرفة |
| 9 | دخول الهواء الجوي لتبريد المكثف | 2 | السطح |
| 10 | قاعدة ارتكاز المكيف على السطح | 3 | قاعدة المكيف |
| 11 | ملف المبخر | 4 | عنصر التسخين |
| 12 | مرشح الهواء الراجع | 5 | مروحة طاردة مركزية |
| 13 | قناة الهواء الراجع من الغرفة | 6 | مروحة المكثف |
| 14 | | 7 | ملف المكثف |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٢٤-٤)

والشكل (٢٥-٤) يعرض نموذج لمكيف مركزي مجمع من إنتاج شركة TOSHIBA سعته التبريدية 12TR طن تبريد تثبت فوق السطح وبقنوات .



الشكل (٢٥-٤)


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٤ - ٢٦) يعرض الأجزاء المفككة لهذا المكيف .

حيث أن : .

| | | |
|----|----|-------------------------|
| 21 | 1 | ضاغط |
| 22 | 2 | المجمع |
| 23 | 3 | المكثف |
| 24 | 4 | مبخر |
| 25 | 5 | صمام تصريف الضغط الزائد |
| 26 | 6 | موزع |
| 27 | 7 | موزع |
| 28 | 8 | قاعدة وزنبرك |
| 29 | 9 | غطاء سفلي للياي |
| 30 | 10 | غطاء علوي للياي |
| 31 | 11 | قاطع ضغط عالي |
| 32 | 12 | قاطع ضغط منخفض |
| 33 | 13 | محرك المروحة |
| 34 | 14 | طارة المحرك |
| 35 | 15 | مروحة طاردة مركزية |
| 36 | 16 | عمود |
| 37 | 17 | كرسي محور |
| 38 | 18 | وردة زنبركيه |
| | | طاردة المروحة |
| | | مرشح الهواء |
| | | مفتاح |
| | | كونتاكتور |
| | | ريلاي زيادة الحمل |
| | | محول |
| | | مؤقت زمني |
| | | مصهر |
| | | قاعدة المصهر |
| | | أطراف توصيل |
| | | محرك المروحة |
| | | سير 3 V للمروحة |
| | | أطراف توصيل |
| | | نقطة اختبار |
| | | مجفف |
| | | مروحة عمودية |
| | | شبكة مروحة |
| | | أطراف توصيل |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤-٢٦)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٤- دورات تبريد المكيفات المجمعة

الدورة الأولى : .

الشكل (٤ - ٢٧) يعرض دورة تبريد مكيف مجمع من إنتاج شركة Toshiba سعته التبريدية


6 TR طن تبريد .

حيث أن : .

| | |
|----|------------------------------------|
| 1 | المبخر |
| 2 | الضاغط |
| 3 | صمام تمدد حراري بوصلة تعادل خارجية |
| 4 | مكثف مقسوم |
| 5 | كاتم صوت |
| 6 | مجمع مع خزان سائل |
| 7 | مجفف / مرشح |
| 8 | قاطع ضغط عالي |
| 9 | قاطع ضغط منخفض |
| 10 | موزع سائل |

ويستخدم موزع السائل لتوزيع سائل التبريد في المبخر المقسم للعديد من الدوائر للحد من الانخفاض الشديد في الضغط داخل المبخر وكذلك من أجل التوزيع المنتظم لمركب التبريد الخارج من صمام التمدد الحراري في جميع أجزاء المبخر ، ويجمع مجمع السائل وخزان السائل في وعاء مقسوم داخلياً ليعمل كمبادل حراري فيزداد تجميع غاز مركب التبريد المتجه للضاغط ويزداد تبريد سائل مركب التبريد المتجه للمبخر . وأيضاً يتم تقسيم المكثف لمكثفين وكلا منها يتم تقسيمه داخلياً لمجموعه من الدوائر للحد من الانخفاض المفرط في الضغط .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٢٧)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الدورة الثانية :-

الشكل (٤ - ٢٨) يعرض دورة تبريد لمكيف مجمع من إنتاج شركة Toshiba سعته التبريدية

12 TR طن تبريد .


حيث أن :-

| | | | |
|----|-------------------------|---|--------------|
| 7 | كاتم صوت | 1 | مبخر |
| 8 | قاطع ضغط منخفض | 2 | مكثف |
| 9 | نقطة فحص | 3 | ضاغط |
| 10 | صمام تصريف الضغط الزائد | 4 | موزع |
| 11 | قاطع ضغط عالي | 5 | أنابيب شعرية |
| 12 | مجمع السائل | 6 | مجفف / مرشح |

ويلاحظ أن دورة التبريد تتكون من دورتين تبريد منفصلتين عن بعضهما تماماً ومشتركتين في المبخر حيث تم تقسيم المبخر داخلياً لقسمين منفصلتين ويتم تغذية كلاً منهما من موزع سائل ومجموعة من الأنابيب الشعرية وذلك لتقليل فقد الضغط في كل قسم . ويستخدم لكل دورة ضاغط محكم القفل وحيث أن السعة الإجمالية لدورة التبريد 12 TR لذلك يجب أن تكون سعة كل ضاغط لا تقل عن 6 TR طن تبريد .

أما مجمع السائل فهو يعمل علي منع وصول سائل مركب التبريد إلى خط سحب الضاغط . بينما يقوم صمام تصريف الضغط الزائد بتصريف الضغط الزائد في خط السائل (الخط الواصل بين المكثف وموزع السائل) إلى خط سحب الضاغط وبذلك يمنع تجاوز ضغط المكثف إلى حدود غير آمنة لأن زيادة ضغط المكثف يعمل علي زيادة الحمل علي الضاغط ومن ثم فقد يتلف الضاغط . وتستخدم نقاط الفحص في قياس ضغط سحب وضغط طرد الضاغط إما بواسطة عداد ضغط أو تجهيزة عدادات القياس .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٢٨)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الدورة الثالثة : -


الشكل (٤ - ٢٩) يعرض دورة تبريد مكيف مجمع من إنتاج شركة الزامل السعودية للمكيفات حيث يتم تقسيم دورة التبريد لدورتين مستقلة كل دورة سعتها التبريدية **TR 6** طن تبريد فتكون السعة الإجمالية للدورة هي **TR 12** طن تبريد .

عناصر دورة التبريد : -

| | | | |
|----|---|------------------------------------|--------------------|
| 7 | 1 | قاطع الضغط العالي | ماسورة تعادل الضغط |
| 8 | 2 | خط الطرد | بصيلة صمام التمدد |
| 9 | 3 | مكثف | خط السحب |
| 10 | 4 | مرشح / مجفف | فتحة خدمة الضاغط |
| 11 | 5 | زجاجة بيان | الضاغط |
| 12 | 6 | صمام تمدد حراري بوصلة تعادل خارجية | قاطع الضغط المنخفض |

ويقوم صمام التمدد الحراري بالتحكم في معدل تدفق مركب التبريد المتوجه للمبخر بمعدل يتناسب مع معدل تبخر الفريون في المبخر ومن ثم يمنع عودة سائل مركب التبريد للضاغط . حيث يقوم صمام التمدد الحراري بالتحكم في معدل تدفق مركب التبريد إلى المبخر تبعاً لدرجة التخميص المضبوط عليها الصمام والتي تعني مقدار زيادة درجة حرارة الغاز الخارج من المبخر عن درجة حرارة التشبع . وتستخدم زجاجة البيان في مساعدة فنيين الصيانة علي التعرف على حالة دورة التبريد من حيث نقص شحنة مركب التبريد ووجود رطوبة في دورة التبريد .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٢٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤ - ٦ الدوائر الكهربائية للمكيفات المبردة هواء

الدائرة الأولى :-

الشكل (٤ - ٣٠) يعرض الدائرة الكهربائية لمكيف مجمع من صناعة شركة Toshiba سعته التبريدية 6 TR طن تبريد .


حيث أن :

| | | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 63 L | قاطع ضغط منخفض | CM | الضاغط |
| TR | محول | FM | محرك مروحة المبخر |
| TM | مؤقت زمني | FM _o | محرك مروحة المكثف |
| 23 | ترموستات الغرفة | 52 C | كونتاكتور الضاغط |
| H | سخان كهربى | 52 F | كونتاكتور مروحة المبخر |
| HU | وحدة الترطيب | 51 C | متمم زيادة حمل الضاغط |
| 52 H | كونتاكتور السخان | 51 F | متمم زيادة حمل مروحة المبخر |
| 52 HU | كونتاكتور وحدة الترطيب | F ₁ و F ₂ | مصهرات سخان صندوق مرفق الضاغط |
| 26 H | ريلاي زيادة تيار السخان الكهربى | F ₃ و F ₄ | مصهرات دائرة التحكم |
| 26 HU | ريلاي زيادة التيار لوحدة الترطيب | CH | سخان صندوق المرفق |
| 23 HU | مجس الرطوبة | 49 C | ريلاي زيادة حمل داخلي للضاغط |
| | | 63 H | قاطع ضغط العالى |

نظرية التشغيل :-

تحتوى لوحة التحكم من بعد Remote Control علي مفتاح التبريد Cool ومفتاح التسخين Heat وضاغط تشغيل المروحة FAN وضاغط إيقاف المروحة Off .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٣٠)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تشغيل المروحة :-


عند الضغط علي ضاغط FAN يكتمل مسار تيار ملف الكونتاكطور 52 F ويحدث إبقاء ذاتي لمسار تيار الكونتاكطور 52 F بعد إزالة الضغط علي ضاغط FAN بواسطة الريشة المفتوحة 52 F ويغلق الكونتاكطور 52 F أقطابه الرئيسية وتدور مروحة المبخر FM . ويمكن إيقاف المروحة بواسطة الضاغط Off فعند الضغط عليه ينقطع مسار تيار ملف الكونتاكطور 52 F وتباعاً تعود أقطاب الكونتاكطور 52 F لوضعها الطبيعي وتتوقف مروحة المبخر FM .

تشغيل الوحدة للتبريد :-

بعد تشغيل المروحة يمكن تشغيل الوحدة للتبريد بالضغط علي مفتاح التبريد Cool فيكتمل مسار تيار كلا من المؤقت الزمني TM وبعد تأخير دقيقتين يغلق المؤقت ريشته المفتوحة فيكتمل مسار تيار ملف الكونتاكطور 52 C ويدور الضاغط CM وكذلك تعمل مراوح المكثف FM₀ ويقوم ثرموستات الغرفة 23 بفصل ووصل الضاغط ومراوح المكثف تبعاً لدرجة حرارة الغرفة ويقوم المؤقت TM بتأخير عمل كونتاكطور الضاغط 52 C دقيقتين عند إعادة التشغيل لمنع حدوث بدء متكرر للضاغط فالبدء المتكرر يؤدي لتلف صمامات الضاغط نتيجة لزيادة الحمل علي الضاغط الناتج عن ضغط الطرد العالي .

تشغيل الوحدة للتسخين :-

بعد تشغيل المروحة يمكن تشغيل الوحدة للتسخين HEAT وذلك بضبط الثرموستات الغرفة 23 علي وضع تسخين بالضغط علي المفتاح الانضغاطي HEAT فيكتمل مسار كلا من الكونتاكطور 52 HU و 52 H فيعمل كلا من السخان وكذلك وحدة الترطيب .



ووحدة الترطيب Humidifier تتكون من وعاء يتم التحكم في ملئه بواسطة صمام عوامه موصل بالمصدر العمومي للماء ويوجد بداخل هذا الوعاء سخان HU مغمور في الماء فعند عمله يتبخر الماء في الهواء فتزداد نسبة الرطوبة بالجو ، والشكل (٤ - ٣١) يبين مخطط توضيحي لمبخر الوعاء .

ملاحظات :-

١. توجد أربعة حمايات للضاغط وهم كما يلي :

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- أ - متمم زيادة الحمل للضاغط 51 C
ب- عنصر وقاية حراري داخلي للضاغط 49 C
ج - قاطع ضغط منخفض 63 L
د - قاطع ضغط عالي 63 H
فعند عمل أحد هذه العناصر أثناء عمل الضاغط عند التبريد ينقطع مسار تيار مؤقت إذابة الصقيع TM فتعود ريشة المؤقت مفتوحة وينقطع مسار التيار عن ملف كونتاكتور الضاغط ويتوقف . ولا يمكن إعادة تشغيل الضاغط إلا بعد مرور دقيقتين علي الأقل بعد إزالة أسباب الفصل .
٢ - عند زيادة الحمل علي مروحة المبخر FM يوقف محرك مروحة المبخر نتيجة لفصل متمم زيادة الحمل 51 F وتباعاً تتوقف الوحدة بأكملها .
٣ - توجد حماية لعنصر التسخين من زيادة الحمل بواسطة متمم زيادة الحمل 26 H .
٤ - توجد حماية لعنصر التسخين لوحدة الترطيب من زيادة الحمل بواسطة متمم زيادة الحمل 26 HU .
٥ - يعمل مجس الرطوبة 23 HU لوصل وفصل سخان وحدة الترطيب تبعاً لمستوي الرطوبة النسبية في الجو .

الدائرة الثانية : -

الشكل (٤ - ٣٢) يعرض الدائرة الكهربائية لمكيف مجمع تبريد هواء يوضع فوق السطح من إنتاج شركة Toshiba سعته التبريدية 12 TR طن تبريد .


حيث أن : .

| | |
|---|------------------------|
| CM ₁ و CM ₂ | ضواغط |
| FM | محرك مروحة المبخر |
| FMO ₁ و FMO ₂ و FMO ₃ | محركات مراوح المكثفات |
| 52 C ₁ و 52 C ₂ | كونتاكتور الضواغط |
| 52 F | كونتاكتور مروحة المبخر |
| 51 C ₁ و 51 C ₂ | متمم زيادة حمل الضواغط |
| 51 F | متمم زيادة حمل المروحة |
| F ₁ و F ₂ و F ₃ و F ₄ | مصهر سخان صندوق المرفق |
| F ₅ و F ₆ | مصهر دائرة التحكم |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| CH ₁ و CH ₂ | سخان صندوق المرفق |
| 49 C ₁ و 49 C ₂ | متمم زيادة حمل داخلي للضواغط |
| 63 H ₁ و 63 H ₂ | قاطع ضغط عالي |
| 63 L ₁ و 63 L ₂ | قاطع ضغط منخفض |
| TM ₁ و TM ₂ | مؤقت زمني |
| 23 ₁ و 23 ₂ | ثرموستات الغرفة مرحلتين |
| TR | محول |
| FAN | ضاغط تشغيل المروحة |
| OFF | ضاغط إيقاف الوحدة |
| HEAT | مفتاح التسخين |
| COOL | مفتاح التبريد |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٢٢)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



تابع الشكل (٤ - ٣٢)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

نظرية التشغيل : -

لا تختلف نظرية تشغيل هذه الدائرة عن نظرية تشغيل الدائرة السابقة عدا أنه في حالة تشغيل المكيف للتبريد فإن الضاغطتين CM_1 و CM_2 لا يعملان في لحظة واحدة حيث يبدأ الضاغط CM_1 بعد تأخير 5 دقائق و 45 ثانية وذلك لمنع البدء المتزامن للضاغطتين وبالتالي نقلل من تيار البدء للوحدة وهذا مطلوب في الشبكات الكهربائية لمنع حدوث انخفاض شديد في جهد الشبكة الكهربائية.

والترموستات ذو المرحلتين والذي يتألف من ريشة للمرحلة الأولى 23_1 وريشة للمرحلة الثانية 23_2 فمثلاً عند ضغط درجة حرارة الغرفة بواسطة ترموستات الغرفة عند $20^\circ C$ فإنه عند الوصول إلى $22^\circ C$ يتغير وضع الريشة 23_2 فينقطع مسار تيار الكونتاكاتور C_2 52 ويتوقف الضاغط CM_2 وعند الوصول إلى $20^\circ C$ ويتغير وضع الريشة 23_1 فينقطع مسار الكونتاكاتور C_1 52 ويتوقف الضاغط CM_1 .

أما عند التسخين فعند ضبط درجة حرارة الغرفة عند $30^\circ C$ فعند الوصول إلى $28^\circ C$ يتغير وضع الريشة 23_1 فيفصل السخان H_1 وعند الوصول إلى $30^\circ C$ يتغير وضع الريشة 23_2 ويفصل السخان H_2 .

والجدير بالذكر أن السخانات توضع في قناة الإمداد بحيث لا تزيد قدرتها عن 45 KW عند تدفق هواء ($8100\text{ m}^3/\text{hr}$) متر مكعب في الساعة .

٤ - ٧ الدوائر الكهربائية للمكيفات المبردة للماء .

الشكل (٤ - ٣) يعرض الدائرة الكهربائية لمكيف مجمع تبريد ماء يثبت علي الأرض من

صناعة شركة National .

حيث أن : .

| | | | |
|---------------|-------------------|------|-----------------------------|
| CS | مفتاح التحكم | CM | محرك الضاغط |
| COS | مفتاح المروحة | FM | محرك المروحة |
| 23 | الترموستات | 52 C | كونتاكتور الضاغط |
| 63 H | قاطع الضغط العالي | 51 C | متمم زيادة حمل الضاغط |
| GL | لمبة بيان صفراء | C | مكثف |
| R_1 و R_2 | مقاومات | F | مصهر |
| 52 و R_2 | ريلاي قدرة | TM | لوحة أطراف الدائرة الرئيسية |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

نظرية عمل الدائرة :

حتى يسهل استيعاب نظرية عمل هذه الدائرة سنستعين بجدول وظيفه مفتاح التحكم CS والمبين بالجدول (٤ - ٢) .

الجدول (٤ - ٢)

| وضع التشغيل | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| Cool تبريد | مفتوح | مغلق | مغلق | مفتوح |
| FAN مروحة | مفتوح | مغلق | مفتوح | مفتوح |
| توقف OFF | مغلق | مفتوح | مفتوح | مفتوح |
| تسخين HEAT | مفتوح | مغلق | مفتوح | مغلق |

حالة التبريد: _

عند الضغط علي ضاغط ON يكتمل مسار تيار كونتاكتور المضخة 52 P ويحدث إبقاء ذاتي لمسار التيار بواسطة الريشة المفتوحة 52 P الموصلة بالتوازي مع ضاغط التشغيل ON فبمجرد إزالة الضغط عن ضاغط ON يمر التيار الكهربائي عبر الريشة 52 P بدلاً من الضاغط ON ويغلق الكونتاكتور ريشه الرئيسية فتعمل المضخة MP وكذلك تغلق الريشة المفتوحة الموصلة بين الأطراف 2 و 1 .

وعند وضع مفتاح التحكم CS علي وضع Cool تغلق الريش (0 - 3) و (0 - 2) وكذلك عند وضع ثرموستات الغرفة 23 علي أوضاع التبريد تغلق الريشة LC فيكتمل مسار تيار محرك المروحة FM لتدور بالسرعة العالية إذا كان مفتاح المروحة COS علي وضع HI أو بالسرعة المنخفضة إذا كان مفتاح المروحة COS علي وضع LO وتضئ اللبنة الخضراء GL . ويكتمل مسار تيار الكونتاكتور 52 C الخاص بالضاغط فيغلق الكونتاكتور أقطابه الرئيسية ويكتمل مسار تيار محرك الضاغط ويعمل المكيف علي تبريد الغرفة ويقوم ثرموستات الغرفة 23 بتنظيم عمل الضاغط أي فصل الضاغط كلما وصلت درجة حرارة الغرفة لدرجة فصل الثرموستات وتشغيل الضاغط كلما ارتفعت درجة حرارة الغرفة عن الدرجة المعايير عليها الثرموستات .

وأثناء تشغيل المكيف علي وضع تبريد Cool يمكن أن يحدث أحد المشاكل التالية:-

- ١ . زيادة درجة حرارة الضاغط يفصل عنصر الوقاية الحراري للضاغط 49 C .
- ٢ . زيادة الحمل علي الضاغط يفصل ريلاي زيادة حمل الضاغط 51 C .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣ . زيادة ضغط خط طرد الضاغط يفصل قاطع الضغط العام **H 63** .

وتفصل دائرة التحكم عند حدوث أحد هذه المشاكل ويتوقف كلا من الضاغط والمروحة .

تشغيل المروحة :

عند وضع مفتاح التحكم علي وضع **FAN** تغلق الريشة **2 - 0** فيكتمل مسار تيار محرك

المروحة وتدور بالسرعة المنخفضة إذا كان مفتاح المروحة **COS** علي وضع **LO** وتدور المروحة

بالسرعة العالية إذا كان مفتاح المروحة **COS** علي وضع **HI** .

حالة التسخين :

عند وضع مفتاح التحكم **CS** علي وضع **HEAT** تغلق الريش **1 - 0** و **2 - 0** وعند وضع

ثرموستات الغرفة **23** علي وضع التسخين تغلق الريشة **CH** فيكتمل مسار تيار محرك المروحة **FM**

وتدور بالسرعة العالية إذا كان مفتاح المروحة **COS** علي وضع **HI** أو بالسرعة المنخفضة إذا كان

مفتاح المروحة **COS** علي وضع **LO** ، وتضئ كذلك اللمبة الخضراء **GL** للدلالة علي عمل

المكيف ويكتمل مسار تيار كونتاكتور **52 H** ومن ثم يغلق الكونتاكتور أقطابه الرئيسية ليصل التيار

الكهربي للسخان **H** ويقوم ثرموستات الغرفة بتنظيم عمل السخان بمعنى يفصل السخان إذا وصلت

درجة حرارة الغرفة لدرجة حرارة قطع الثرموستات ويعمل علي تشغيل السخان إذا وصلت درجة حرارة


الغرفة لدرجة حرارة وصل الثرموستات . ويعمل ثرموستات السخان **26** علي فصل كونتاكتور السخان

ومن ثم فصل السخان إذا وصلت درجة حرارة الغرفة الي درجة أعلي من درجة الحرارة القصوى

لثرموستات الغرفة . أما المصهر الحراري **TF** فينصهر ويعمل علي فصل الكونتاكتور إذا توقفت المروحة

وذلك عند درجة حرارة **110 °C** .

والشكل (٤ - ٣٤) يعرض لوحة المفاتيح لهذا المكيف .



الشكل (٤ - ٣٤)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن : .

- 1 مقبض ثرموستات الغرفة
- 2 مفتاح التحكم CS
- 3 مفتاح تشغيل المضخة 1 ، مفتاح إيقاف المضخة 2

٤ - ٨ خطوات تركيب المكيفات المركزية ذات التمدد المباشر

فيما يلي خطوات تركيب المكيفات المركزية المجزأة : .

- ١ . نقل الوحدة الداخلية والخارجية لموقع التركيب وذلك بنقلهم في وضع رأسي مع تجنب إمالتها بزواوية تزيد عن 45° علي الأفقي لمدة تزيد عن ثلاثون دقيقة .
- ٢ . اختيار الموقع المناسب للوحدة الداخلية والخارجية .
- ٣ . عمل فرشاة خرسانية قوية في مكان وضع الوحدة الخارجية .
- ٤ . تمديد مواسير التبريد ثم فحص التسرب وعزل المواسير حرارياً .
- ٥ . تمديد مواسير الماء في حالة المكيفات ذات تبريد الماء .
- ٦ . تمديد مواسير صرف الماء المتكاثف .
- ٧ . عمل التوصيلات الكهربائية اللازمة .
- ٨- تمديد قنوات الإمداد والراجع في حالة المكيفات ذات القنوات .


٤ - ٨ - ١ اختيار الموقع المناسب للوحدة الداخلية والخارجية

أولاً : اختيار الموقع المناسب للوحدة الداخلية : .

- أ . يجب اختيار الموقع الجيد للوحدة الداخلية للحصول علي توزيع جيد للهواء المكيف وذلك باتباع الآتي :- .
- . يجب اختيار المكان المناسب للسماح بوصول الهواء المكيف لجميع أجزاء الغرفة .
- . يجب اختيار المكان المناسب بحيث تترك مسافات مناسبة بين الوحدة الداخلية والجدران .
- ب . يجب اختيار الأرضية القوية أو المتينة لتحمل تثبت الوحدة الداخلية الأرضية وكذلك اختيار السقف القوي لحمل الوحدة الداخلية التي تثبت في السقف .
- ج . يجب إمالة مواسير صرف الماء المتكاثف بميل لا يقل عن $1/100$.
- د . يجب اختيار الموقع المناسب للوحدة الداخلية للمحافظة علي المسافة بين الوحدتين الداخلية والخارجية L وكذلك الارتفاع بين الوحدتين الداخلية والخارجية H في الحدود المسموح بها من قبل


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الشركة . والشكل (٤ - ٣٥) يبين الموقع المناسب والغير مناسب للوحدة الداخلية في غرفة مستطيلة علماً بأن المنطقة المنقطة هي منطقة ذات تكييف ضعيف .



الشكل (٤ - ٣٥)

وبالشكل (٤-٣٦) الطرق الصحيحة والغير صحيحة لتوزيع الهواء المكيف في غرفة علي شكل L علماً بأن المنطقة المنقطة هي منطقة ذات تكييف ضعيف .



الشكل (٤ - ٣٦)

وبخصوص الفراغ الذي يجب تركه حول الوحدة الداخلية فهو يختلف باختلاف النوع والسعة التبريدية للوحدة وعادة تعطي الشركات المصنعة هذه الأبعاد في دليل استخدام أجهزة التكييف .

ثانياً : اختيار الموقع المناسب للوحدة الخارجية (مكيفات المجزأة)


أ . يجب اختيار الموقع المناسب للوحدة الخارجية للمحافظة علي المسافة بين الـ H والوحدة الداخلية والخارجية L وكذلك الارتفاع بين الـ H والوحدة الداخلية والخارجية H في الحدود المسموح بها من قبل

الشركة . والشكل (٤ - ٣٧) يبين مدلول المسافة H و L في حالتين :

الأولي : عندما تكون الوحدة الخارجية أعلي الوحدة الداخلية (الشكل أ)

الثانية : عندما تكون الوحدة الداخلية أسفل الوحدة الخارجية (الشكل ب)


للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس ، هذه اسطة Page In Page Down ، عجلة الماوس ، تنقلا بين الصفحات



الشكل (٤ - ٣٧)

ب . يجب ترك الفراغ المناسب الذي يجب تركه حول الوحدة الخارجية وهو يختلف باختلاف النوع والسعة التبريدية للوحدة وعادة تعطي الشركات المصنعة هذه الأبعاد في الأبعاد في دليل استخدام أجهزة التكييف .


والشكل (٤ - ٣٨) يعطي الأبعاد التي يجب تركها حول الوحدة الداخلية والخارجية لمكيف مجزأ يثبت علي الأرض تبريد هواء نفخ حر من إنتاج شركة National .



الشكل (٤ - ٣٨)

والشكل (٤ - ٣٩) يعطي الأبعاد التي يجب تركها حول الوحدة الداخلية والخارجية لمكيف مجزأ يثبت في السقف تبريد هواء بقنوات إمداد وراجع .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٣٩)

٤ - ٨ - ٢ تمديد مواسير التبريد للمكيفات المجزأة

عادة فإن الوحدة الداخلية أو الخارجية تكون مشحونة من قبل الشركة المصنعة لذلك يجب عدم فتح صمامات الخدمة إلا بعد إتمام عملية تمديد مواسير السائل والغاز علي النحو التالي : .
١ . جهز مواسير السائل ومواسير الغاز باستخدام مواسير النحاس النظيفة ذات القطر المطابق للمنصوص عليه من قبل الشركة المصنعة .

٢ . وصل بين الوحدة الداخلية والخارجية بواسطة ماسورة السائل وماسورة الغاز التي تم إعدادها واعمل مصائد للزيت وأكوع للسائل عندما تكون الوحدة الداخلية أسفل الوحدة الخارجية .

والشكل (٤ - ٤٠) يبين طريقة تمديد مواسير السائل والغاز عندما تكون الوحدة الداخلية أعلي الوحدة الخارجية (الشكل أ) وعندما تكون الوحدة الداخلية أسفل الوحدة الخارجية (الشكل ب) تبعاً لتوصيات شركة National .

حيث أن : .


- 1 خط سائل
- 2 خط غاز
- 3 مصيدة زيت
- 4 حلقة للسائل

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | |
|---|-----------------|
| 5 | الوحدة الداخلية |
| 6 | الوحدة الخارجية |
| 7 | الضاغظ |
| 8 | كل عشر أمتار |

- ٣ . بعد الانتهاء من تمديد ماسورة السائل والغاز اشحن كمية قليلة من فريون R22 في صمام الخدمة ثم افحص وجود تسربات في ماسورة السائل أو الغاز .
- ٤ . افتح صمامات الخدمة ثم افحص وجود تسربات في الوحدة بأكملها .
- ٥ . اعزل مواسير السائل والغاز بمادة الأرمفلكس العازلة (أنابيب مطاطية) أو ما يماثلها بسمك لا يقل عن (1.25 cm) وضع الجلائندات المطاطية المعدة من قبل الشركة المصنعة عند فتحات دخول المواسير في الوحدة الداخلية ويجب عزل ماسورة السائل بمفردها و ماسورة الغاز بمفردها ولا يترك أي جزء من مواسير السائل والغاز بدون عزل حتى لو اكبر الفلير يتم عزلها .
- ٦ . عادة تعطي الشركات المصنعة وزن شحنة R 22 التي يجب إضافتها عند تجاوز طول ماسورة السائل أو ماسورة الغاز طول محدد وهذا الوزن يختلف باختلاف نوع المكيف وكذلك السعة التبريدية للمكيف فمثلاً شركة National تعطي وزن شحنة R 22 لكل متر طول زائد للموديلات المختلفة المبينة بالجدول (٤ - ٣) باعتبار أنه إذا زاد طول ماسورة السائل أو الغاز عن 5 m يجب إضافة شحنة إضافية من الفريون R 22 .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٤٠)

الجدول (٤ - ٣)

| الموديل | 3 HP | 5 HP | 8 HP | 10 HP | 12 HP | 20 HP |
|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| الشحنة الإضافية لكل متر | 70 | 100 | 170 | 170 | 170 | 120 |


فمثلاً إذا كان طول ماسورة السائل لمكيف نوع 10 HP هو 10 m فإن وزن الشحنة الإضافية

لغريون R 22 التي يجب إضافتها تساوي

$$= (10 - 5) \times 170 = 850g$$

ولإخراج الهواء الموجود في ماسورة السائل والغاز بعد الانتهاء من عملية تحديد ماسورة السائل

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٤١)

والغاز يجب غلق صمامات الخدمة ثم يتم شحن كمية صغيرة من فريون R22 في فتحة خدمة صمام خدمة خط السائل liquid في حالة المكيفات المزودة بصمامي خدمة في الوحدة الداخلية فقط فيخرج الهواء الموجود في المواسير كما بالشكل (٤١ . ٤) .

حيث أن :

| | | |
|---|------------------------|---|
| 1 | تجهيزه عدادات الاختبار | 5 |
| 2 | أسطوانة R 22 | 6 |
| 3 | لواكبر عادية | 7 |
| 4 | صمام خدمة الغاز | |

وفي حالة المكيفات المزودة بأربعة صمامات خدمة اثنين في الوحدة الداخلية واثنين في الوحدة الخارجية يتم غلق جميع صمامات الخدمة ثم وصل فتحة خدمة صمام السائل وصمام الغاز للوحدة الخارجية معاً ثم توصيل أسطوانة R22 مع فتحة خدمة صمام السائل للوحدة الداخلية من خلال تجهيزه عدادات اختبار تماماً مثل الحالة السابقة ثم إخراج الهواء الموجود في المواسير من فتحة خدمة صمام الغاز للوحدة الداخلية وهذا موضح في الشكل (٤٢ - ٤) .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




Fig. 4


الشكل (٤ - ٤٢)

حيث أن .:

| | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 5 | صمام خدمة السائل للوحدة الخارجية | 1 | الوحدة الداخلية |
| 6 | صمام خدمة الغاز للوحدة الخارجية | 2 | الوحدة الخارجية |
| 7 | خرطوم مطاطي | 3 | صمام خدمة السائل للوحدة الداخلية |
| | | 4 | صمام خدمة الغاز للوحدة الداخلية |

٤ - ٨ - ٣ تمديد مواسير التبريد الماء ومواسير صرف الماء

أولاً : مواسير ماء التبريد (مكيفات مجمعة)



الشكل (٤ - ٤٣)

يجب تمديد مواسير الماء في أقصر مسار ممكن للتقليل

من إعاقة التدفق وهناك ثلاثة أوضاع لبرج التبريد بالنسبة

لوضع المكيف المجمع ذات تبريد الماء وهم كما يلي .:

١ . أن يكون برج التبريد في مستوي المكيف المجمع وفي

هذه الحالة يجب وضع مضخة الماء بالقرب من برج

التبريد للتقليل من مقاومة التدفق في خط سحب المضخة

كما بالشكل (٤ - ٤٣) .

حيث أن .:

| | |
|---|---------------|
| 1 | المكيف المجمع |
| 2 | المضخة |
| 3 | برج التبريد |

٢ . أن يكون برج التبريد أسفل المكيف المجمع في هذه الحالة يجب عمل سيفون في مخرج الماء من


المكيف المجمع وكذلك عمل فتحة تهوية أتوماتيكية في أعلي السيفون باستخدام صمام لا رجعي

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


وكذلك استخدام صمام لا رجعي في طرد المضخة لمنع نزول الماء من المكيف عند توقف المضخة إلى برج التبريد والشكل (٤٤ - ٤) يبين ذلك .

حيث أن : .

- 1 المكيف المجمع
- 2 سيفون
- 3 صمام لا رجعي
- 4 صمام لا رجعي
- 5 المضخة
- 6 برج التبريد



الشكل (٤٥ - ٤)



الشكل (٤٤ - ٤)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣. أن يكون برج التبريد أعلي المكيف الجمع والشكل (٤ - ٤٥) يبين طريقة تمديد مواسير الماء ولا تختلف هذا الشكل عن الشكل (٤ - ٤٣) .

والجدير بالذكر أنه عادة يستخدم مع مواسير الماء إما وصلات مسننة تماماً مثل المستخدمة في أعمال السباكة العادية أو وصلات ملحومة أو وصلات فلنجية وذلك إذا زاد قطر المواسير عن 6 بوصة أو زاد الضغط عن 14 bar، وعادة يتم تثبيت مواسير الماء بواسطة قفزان وتوضع القفزان أو أي وسائل تثبيت أخرى علي أبعاد تختلف باختلاف قطر الماسورة وباختلاف نوع مادة الماسورة صلب أو PVC . والجدول (٤ - ٤) يعطي البعد بين كل قفيزين متتاليين لأقطار مختلفة لمواسير الصلب .

الجدول (٤ - ٤)

| | | | | | |
|-----------------|-----|---------|-----|---------|-----|
| القطر (بوصة) | < 1 | 1 : 1.5 | 2 | 2.5 : 3 | 4 |
| المسافة) (m | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |

والجدول (٤ - ٥) يعطي البعد بين كل قفيزين متتاليين لأقطار مختلفة لمواسير PV C

الجدول (٤ - ٥)

| القطر (بوصة) | المسافة بين نقاط التثبيت (m) | |
|----------------|------------------------------|--------------|
| | مواسير رأسية | مواسير أفقية |
| < 1 | 1.5 | 1.0 |
| 1.5 : 2 | 2.0 | 1.5 |
| > 3 | 2.5 | 2.0 |

ويمكن اختيار قطر مواسير الماء بمعلومية كلاً من السعة التبريدية للمكيف والقدرة الكهربائية للمكيف والمعادلة التالية تستخدم لتعيين تدفق ماء التبريد المطلوب بوحدة لتر / دقيقة (L/min)

$$Q = \frac{860 * \text{القدرة الكهربائية kW} + \text{السعة التبريدية Kcal / hr}}{300} \quad \text{L / min}$$

مثال : .

إذا كانت السعة التبريدية للمكيف تساوي 15000 Kcal / hr وكانت القدرة الكهربائية للمكيف الجمع 5 KW فما معدل تدفق ماء التبريد المطلوب : .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

$$Q = \frac{15000 + 5 \times 860}{300}$$

$$= 64L / min$$

والجدول (٤ - ٦) يعطي قطر مواسير التبريد تبعاً لمعدل تدفق ماء التبريد

الجدول (٤ - ٦)

| قطر المواسير (بوصة) | 1 | 1 ¼ | 1 1/5 | 2 | 2 ½ | 3 | 4 |
|---------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| معدل تدفق الماء | 2 : 65 | 50 : 100 | 75 : 191 | 150 : 380 | 260 : 600 | 460 : 950 | 950 : 1300 |


مثال : -

إذا كان معدل تدفق الماء المطلوب هو 180 L/min فإن قطر المواسير المطلوبة من الجدول يساوي (2 أو 1 ½) بوصة .

ثانياً : مواسير الصرف


فيما يلي التوصيات الخاصة بتمديد مواسير صرف الماء المتكاثف :

- ١ . يجب إمالة مواسير الماء المتكاثف بميل 1/1000 علي الأفقي .
- ٢ . يمنع ثني مواسير صرف الماء عند أي نقطة لأعلي .
- ٣ . يمنع عمل مصائد في خط صرف الماء .



الشكل (٤ - ٤٦)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



٤ . عند صرف الماء المتكاثف في بلاعة مجاري يجب استخدام سيفون لمنع انتقال رائحة المجاري الي المكيف . والشكل (٤ - ٤) يبين طرق التمديد الصحيحة والخاطئة لمواسير صرف الماء المتكاثف الشكل (أ) يبين التمديد الصحيحة لخط صرف الماء المتكاثف حيث يميل $1/1000$ علي الأفقي ويتم تصريف الماء المتكاثف في بلاعة عادية . والشكل (ب) يبين طريقة التمديد الصحيحة لخط صرف الماء المتكاثف عند تصريف الماء المتكاثف في بلاعة مجاري حيث يستخدم سيفون لمنع انتقال الرائحة المجاري للمكيف .

والشكل (ج) يبين طريقة تمديد خاظمة حيث يعمل ثني لأعلي في خط صرف الماء .
والشكل (د) يبين طريقة تمديد خاظمة حيث يعمل مصيدة في خط الصرف .

٤ - ٨ - ٤ التركيبات الكهربائية للمكيفات ذات التمدد المباشر

الشكل (٤٧ . ٤) يبين طريقة تغذية المكيفات ومرفقاتها من المصدر الكهربائي .

حيث أن :-

| | |
|---|------------------------|
| TM | أطراف المصدر الكهربائي |
| K WH | عداد الكيلو وات ساعة |
| CB | القواطع الرئيسي |
| CB ₁ و CB ₂ و CB ₃ | قواطع الأحمال المختلفة |
| HS ₁ و HS ₂ و HS ₃ | مفاتيح يدوية دوارة |


ويلاحظ أن مساحة مقطع الموصلات العلوية أكبر من مساحة مقطع الموصلات السفلية .

ويقوم القاطع الرئيسي بحماية الدائرة بأكملها من القصر أو زيادة الحمل أما قواطع الدوائر الفرعية (قواطع الأحمال) فتقوم بحماية موصلات هذا الحمل وهذه الأحمال مثل الوحدة الداخلية أو الوحدة الخارجية أو مضخة الماء أو برج التبريد الخ .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وتستخدم المفاتيح اليدوية HS بالتحكم في وصل وفصل الأحمال يدوياً ويتم اختيار مساحات المقاطع وكذلك سعة القواطع تبعاً لتيار الحمل.

والشكل (٤ - ٤٨) يبين التركيبات الكهربائية التي تنفذ في الموقع لمكيف مجزأ يثبت علي الأرض نفخ حر .




الشكل (٤ - ٤٨)

حيث أن :

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | قاطع دائرة للوحدة الداخلية | 6 | صمام ثلاثة سكك بفتحة خدمة |
| 2 | مفتاح دوار لتشغيل الوحدة الداخلية | 7 | قطب أرضي |
| 3 | جريلة الإمداد | 8 | وحدة تكثيف خارجية |
| 4 | جريلة الراجع | 9 | مفتاح دوار لتشغيل الوحدة الخارجية |
| 5 | صمام سكتين | 10 | قاطع دائرة الوحدة الخارجية |

والشكل (٤ - ٤٩) يبين التركيبات الكهربائية التي تنفذ في الموقع لمكيف مجمع تبريد ماء .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٤٩)

حيث أن .:

1 و 11 و 13

قاطع دائرة

2

كابلات كهربية

3 و 10 و 12

مفتاح دوار

4

المكيف المجمع

5 و 6

صمامات دخول الماء وخروجه

7

المضخة

8

القطب الأرضي

9

برج التبريد

14

صمام عوامي

W

المصدر العمومي لماء

للاوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


٤-٨-٥ مخططات تركيب المكيفات المركزية المجزأة

الشكل (٤-٥٠) يعرض مخطط تركيب مكيف مركزي مجزأ تبريد هواء يثبت فوق السقف بقنوات

إمداد وسعته التبريدية 10TR طن تبريد من لنتاج شركة الزامل بالسعودية.

حيث أن :-

| | | | |
|----|----------------------------|---|--------------------------------------|
| 11 | اللوحة الرئيسية للكهرباء | 1 | الهواء الخارج |
| 12 | خط السحب | 2 | السطح |
| 13 | خط السائل | 3 | ثرموستات الغرف |
| 14 | كمر أنبوبي في مكان العبور | 4 | قناة الإمداد بالهواء المكيف |
| 15 | موصلات مصدر القدرة والتحكم | 5 | الوحدة الداخلية (وحدة مناولة الهواء |



الشكل (٤ - ٥٠)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

| | | | |
|----|-------------------------------|----|----------------------|
| 16 | الوحدة الخارجية | 6 | موانع اهتزازات |
| 17 | قواعد مطاطية للوحدة الخارجية | 7 | إلى بالوعة صرف الماء |
| 18 | قاعدة خرسانية للوحدة الخارجية | 8 | زجاجة بيان |
| 19 | خطوط تحكم | 9 | مرشح / مجفف |
| 20 | خطوط قدرة | 10 | الهواء الراجع |
| 21 | مواسير | | |


ويجب ترك مسافة حول الوحدة الخارجية لا تقل عن 60 Cm سم في جميع الاتجاهات وعزل خط السحب .

والشكل (٤ - ٥١) يعرض مخطط تركيب مكيف مركزي مجزأ تبريد هواء يثبت في السقف بقنوات إمداد وراجع سعته التبريدية 30000 Kcal / hr أي 120000 BTU / hr أي (10 TR طن تبريد) .

حيث أن : .

| | | | |
|----|-----------------------------|---|--------------------|
| 10 | ثرموستات الغرفة | 1 | الوحدة الخارجية |
| 11 | قاطع دائرة أو سكينه بمصهرات | 2 | خط السائل |
| 12 | هواء الإمداد | 3 | خط السحب |
| 13 | قناة الإمداد | 4 | الهواء الراجع |
| 14 | الوحدة الداخلية | 5 | مصيدة زيت |
| 15 | زجاجة بيان | 6 | قناة الهواء الراجع |
| 16 | المجفف / المرشح | 7 | خط صرف الماء |
| 17 | قاطع دائرة أو سكينه بمصهرات | 8 | إلى بالوعة الصرف |
| | | 9 | زاوية حديد |


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤-٥١)

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٤ - ٥٢) يبين التوصيلات الكهربائية الأساسية التي يتم تنفيذها في الموقع للمكيفات السابقة .



الشكل (٤ - ٥٢)


حيث أن .:

- | | |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | سكينة بمصهرات أو قاطع دائرة |
| 2 | الوحدة الداخلية |
| 3 | ثرموستات بمرحلتين تبريد ومرحلة تسخين |
| 4 | الوحدة الخارجية |
| 5 | سكينة بمصهرات أو قاطع دائرة |
| | موصلات بما جهد المصدر |
| | موصلات الجهد المنخفض |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤ - ٨ - ٦ مخططات تركيب المكيفات الجمعة

في هذه الفقرة سنتناول بعض مخططات تركيب المكيفات الجمعة المصنعة بشركة الزامل بالملكة العربية السعودية .
فالشكل (٤ . ٥٣) يبين وضع قاعدة المكيف في السقف وأماكن الفتحات الخاصة بقنوات الإمداد والراجع .




الشكل (٤ - ٥٣)

حيث أن : .

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | السقف |
| 2 | فتحة قناة الإمداد |
| 3 | فتحة قناة الراجع |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٥٤)


والشكل (٤ - ٥٤) يبين طريقة تركيب مكيف مجمع فوق السطح لتكييف غرفة أو مجموعة غرف بالهواء المكيف .

حيث أن : -

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | دخول الهواء الجوي لتبريد المكثف |
| 2 | قاعدة المكيف المثبتة بالسقف |
| 3 | دخول الهواء الجوي النقي |
| 4 | رجوع الهواء العادم |
| 5 | هواء الإمداد |
| 6 | فتحة صرف الماء المتكاثف |
| 7 | مرشح الهواء الراجع |
| 8 | خروج الهواء عن تبريد المكثف |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٤ - ٥٥) يبين طريقة تركيب مكيف مجمع علي الأرض لتكييف غرفة أو مجموعة غرف بالهواء المكيف .




الشكل (٤ - ٥٥)

حيث أن :-

- 1 الهواء الراجع
- 2 هواء الإمداد
- 3 بلاطة خرسانية
- 4 لوحة التحكم الكهربائية
- 5 مدخل الكابلات الكهربائية
- 6 دخول الهواء الجوي لتبريد المكثف
- 7 خروج الهواء الناتج عن تبريد المكثف

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٤ - ٥٦) يبين مخطط التوصيلات الأساسية التي يتم تنفيذها في الموقع للمكيف المجمع الذي بصده .



الشكل (٤ - ٥٦)

حيث أن :-

- 1 قاطع دائرة
- 2 ثرموستات بمرحلتين تبريد ومرحلة تسخين
- 3 ثرموستات بمرحلة تبريد ومرحلة تسخين
- 4 أطراف المكيف المجمع

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤ - ٩ تشغيل أجهزة التكييف المجزأة لأول مرة

الجدول (٤ - ٧) يبين خطوات تشغيل أجهزة التكييف المجزأة تبريد هواء لأول مرة .

الجدول (٤ - ٧)

| الخطوة | منطقة الفحص | إذا كان هناك مشكلة |
|--|--|---|
| ١. فحص الأعمال الكهربائية | - السعة الكهربائية لقاطع الوحدة الداخلية و قاطع الوحدة الخارجية . - التيار المقنن للمفاتيح الدوارة للوحدة الداخلية والخارجية . - مساحة مقطع الموصلات والكابلات المستخدمة . | - إذا كانت سعة القواطع صغيرة ستفصل القواطع بمجرد تشغيل المكيف . - سترتفع درجة حرارة المفاتيح الدوارة الرئيسية إذا كانت سعتها التيارية منخفضة - ستتلف الموصلات إذا كانت مساحة مقطعها لا تتناسب مع التيار المقنن للوحدة وسيخفض جهد المصدر بشدة عند بدء التشغيل ولن تستطيع الوحدة الداخلية والخارجية البدء . |
| ٢. فحص مقاومة العزل فيجب أن تكون أكبر من 1 M | تقاس مقاومة العزل : - لمصدر القدرة للوحدة الداخلية - مروحة الوحدة الداخلية | |

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٤-٧)

| الخطوة | منطقة الفحص | إذا كان هناك مشكلة |
|--|--|---|
| | <p>- مصدر القدرة للوحدة الخارجية . - محرك مروحة الوحدة الخارجية . - الضاغط علماً بأن مقاومة عزل الضاغط يمكن أن تقل عن 1 M إذا كان الضاغط مملوء بمركب التبريد في هذه الحالة يتم تشغيل سخان صندوق المرفق ثم نقيس مقاومة العزل بعد تبخير سائل التبريد من الضاغط .</p> | |
| <p>٣- أغلق قواطع الدائرة الكهربائية والمفاتيح الدوارة للوحدة الداخلية والخارجية لمدة 12 ساعة علي الأقل قبل التشغيل .</p> | | <p>- إذا لم يعمل سخان صندوق المرفق لمدة 12 ساعة قبل التشغيل فإن ضغط الزيت في الضاغط لن يرتفع وينتج عن ذلك احتكاك شديد يؤدي إلى تلف الضاغط كما أن مركب التبريد سيبيقي في صندوق مرفق الضاغط في صورة سائلة ونظراً لأن مركب التبريد له موصلية عالية للتيار الكهربائي في صورته السائلة لذلك فإن العزل سوف ينخفض مؤدياً</p> |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٤-٧)

| الخطوة | منطقة الفحص | إذا كان هناك مشكلة |
|---|--|--|
| ٤- قس جهد المصدر الكهربائي بين الأوجه R , S , T وبين الأوجه S , T وبين الأوجه T , R , R | عند أطراف قاطع الدائرة للوحدة الداخلية . - عند أطراف قاطع الدائرة للوحدة الخارجية . | لتلف محرك الضاغط . - إذا كان الجهد منخفض عن الجهد المقنن للمكيف بأكثر من 10% يمر تيار كبير عبر الأسلاك الكهربائية مؤدية لعدم عمل المكيف ويمكنهم يفصل قاطع الدائرة أو متمم زيادة الحمل . |
| ٥- تأكد من أن صمامات السائل والغاز مفتوحة | | — إذا تم تشغيل المكيف وصمامات السائل والغاز مغلقة فإن هذا قد يؤدي لتلف الضاغط إذا لم تفصل قواطع الضغط العالي والمنخفض . |
| ٦- هل تدور المراوح في اتجاه عقارب الساعة بدون أي ضوضاء | في الوحدة الداخلية والخارجية | - إذا دارت المراوح في الاتجاه المعاكس : سيزداد الضغط <input type="checkbox"/> سينخفض الضغط <input type="checkbox"/> ستتنخفض السعة التبريدية |
| ٧- هل يعمل المكيف بصورة صحيحة علي أوضاع التشغيل المختلفة | - المروحة تدور في وضع FAN . - الضاغط يدور في وضع Cool | |
| ٨- قس الجهد الكهربائي | - عند أطراف قاطع الدائرة للوحدة الداخلية والوحدة الخارجية | مثل (٤) |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٤-٧)

| الخطوة | منطقة الفحص | إذا كان هناك مشكلة |
|--|---|--|
| ٩. قس شدة التيار المسحوب | - قس شدة التيار المسحوب في الوجه R ثم الوجه S ثم الوجه T كلا بمفرده بواسطة جهاز الأميتر ذو الكماشة عند أطراف قاطع دائرة الوحدة الداخلية والخارجية . | إذا تم التشغيل عندما كانت درجة حرارة الغرفة عالية لأن حمل التبريد سيكون كبير |
| ١٠- هل يعمل قاطع الضغط العالي بطريقة سليمة | - استخدم تجهيزه عدادات القياس في قياس الضغط عند صمام خدمة خط طرد الضاغط بتوصيلها علي فتحة الخدمة له ثم امنع مروحة الوحدة الخارجية من الدوران (بفصل أطراف المصدر الكهربائي الموصلة بمحرك المروحة) ثم راقب قراءة عداد الضغط العالي | - إذا كانت قراءة عداد الضغط أعلي من ضغط القطع المفروض أن يفصل عنده قاطع الضغط العالي افصل التيار الكهربائي عن الوحدة وأعد ضبط قاطع الضغط العالي أو استبدله إذا كان تالفاً . |
| ١١- هل الضغط العالي والمنخفض في الحدود المسموح بها . | - استخدم تجهيزه عدادات الاختيار في قياس الضغط عند صمامات الخدمة بتوصيلها مع فتحات خدمة هذه الصمامات. | - إذا كان الضغط العالي أكبر من (20 : 18 bar) يجب أن يفصل قاطع الضغط العالي . - إذا كان الضغط المنخفض أقل من (5 : 4.5 bar) يجب أن يفصل قاطع الضغط المنخفض . - إذا كان الضغط المنخفض أقل من الحدود المسموح بها |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٤-٧)

| الخطوة | منطقة الفحص | إذا كان هناك مشكلة |
|---|---|---|
| | | ستتخفف السعة التبريدية للمكيف . |
| ١٢- هل فرق درجات الحرارة الداخلة والخارجة من الوحدة الداخلية في الحدود المقبولة | فرق درجات الحرارة حوالي 10 °C | - إذا كان فرق درجات الحرارة أقل من 10 °C فلن يكون هناك تبريد كافي . - إذا لم يعمل الترموستات بطريقة صحيحة ستتخفف درجة الحرارة جداً وتباعاً تنخفض الرطوبة . |
| ١٣- هل يعمل الترموستات بصورة طبيعية | - ضع الترموستات علي أوضاع تبريد مختلفة ثم قس درجات حرارة التشغيل والفصل للهواء الداخل للغرفة | |
| ١٤- هل المكيف قادر على تبريد الغرفة . | - تزداد المقدرة علي التبريد عند غلق النوافذ الخشبية لمنع سقوط أشعة الشمس علي زجاج النوافذ . - لا تترك أحد النوافذ أو الأبواب مفتوحة حتى لا يدخل الهواء الجوي لداخل الغرفة فيزداد الحمل الحراري للغرفة وتقل المقدرة علي التبريد | |
| ١٥- اشرح طريقة تشغيل المكيف للمالك وأعطيه دليل الاستخدام | | |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤ - ١٠ تشغيل جهاز التكييف المجمع تبريد ماء لأول مرة

الجدول (٤ - ٨) يبين خطوات تشغيل أجهزة التكييف المجمعة تبريد ماء لأول مرة .

الجدول (٤ - ٨)


| الخطوة | منطقة الفحص | إذا كان هناك مشكلة |
|--|---|---|
| تكرر الخطوات ١ : ٤ المتبعة عند تشغيل التكييف الجزأ تبريد هواء لأول ماء | | |
| ٥- افتح صمام الماء العمومي للتبريد و يترك هذا الصمام مفتوح طوال فصل الصيف للسماح بدخول الماء إلى برج التبريد | . وجود تسربات في برج التبريد | . عند وجود تسربات للماء فإن ذلك سوف يعمل علي عدم ضغط المكثف فيفصل قاطع الضغط العالي . |
| ٦- أخرج الهواء من المضخة . أثناء توقف المضخة . أثناء دوران المضخة | | |
| ٧- شغل برج التبريد | - تأكد من أن الماء يتدفق إلى البرج . - هل الماء يرش داخل البرج . -هل مروحة البرج والمضخة تدور في اتجاه عقارب الساعة - هل يوجد ارتباط بين عمل البرج والمكيف . | - يزداد الضغط العالي إذا لم يتدفق الماء للبرج ويفصل قاطع الضغط العالي . |
| ٨- ضع مفتاح اختيار وضع التشغيل للمكيف علي وضع تبريد واضبط الترموستات | . هل تدور مروحة المبخر في اتجاه عقارب الساعة وهل يصدر ضوضاء عند الدوران . | . إذا كانت المروحة تدور في عكس اتجاه عقارب الساعة يتكون ثلج علي المبخر ويوقف التبريد في الغرفة. |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


تابع الجدول (٤ - ٨)

| الخطوة | منطقة الفحص | إذا كان هناك مشكلة |
|--|--|---|
| | . هل يوجد اهتزازات غير طبيعية في الضاغط . | . يمكن أن يحترق الضاغط إذا انعكس اتجاه دوران الضاغط . . إذا ظل الضاغط يصدر صوت طرقات السائل أو الزيت يجب إيقاف المكيف فوراً حتى لا تنكسر صمامات الضاغط . |
| ١٠. قس الجهد الكهربائي عند التشغيل . | . عند أطراف الضاغط والمراوح وتأكد من أنه لا يقل عن 90% من الجهد المقنن . | . إذا كان الجهد منخفض أثناء التشغيل ستفصل قواطع الدائرة أو متممات زيادة الحمل . |
| كرر الخطوات ٩ : ١٠ والمتبعة عند تشغيل المكيفات المجزأة تبريد هواء لأول مرة . | | |

٤ - ١١ الصيانة الدورية للمكيفات المركزية ذات التمدد المباشر



الشكل (٤ - ٥٧)



الشكل (٤ - ٥٨)


إن عمل المكيفات المجزأة أو المجمعة لمدة طويلة بدون صيانة دورية يؤدي لانخفاض الأداء مع زيادة الضوضاء الصادرة من الضاغط وكذلك زيادة الاهتزازات وتدني السعة التبريدية للمكيف وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية وحدوث تسربان في دورة التبريد وهذا يحتاج إلى تكلفة عالية عند الإصلاح ولتجنب ذلك يجب إجراء صيانة دورية علي المكيفات للمحافظة عليها في صورة جيدة بصفة دائمة .

وفيما يلي أهم أعمال الصيانة الشاملة للمكيفات المركزية ذات التمدد المباشر مثل :

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

١. قياس مقاومة العزل للضاغط ومحركات المراوح مرة كل عام ويجب ألا تقل المقاومة عن $1\ M\ \Omega$ ويتم قياسها بجهاز الميجر و يجب تشغيل سخان صندوق المرفق لتسخين الزيت والضاغط قبل قياس مقاومة عزل الضاغط لمدة لا تقل عن 12 ساعة .

والشكل (٤ - ٥٧) يبين كيفية قياس مقاومة عزل الضاغط أحادي الوجه باستخدام الميجر .



٢- فحص كراسي محور المراوح لمعرفة مستوي الضوضاء والاهتزازات وذلك باستخدام سماعة طبية أو جهاز قياس الاهتزازات كما هو مبين بالشكل (٤ . ٥٨) فإذا كانت الاهتزازات عالية يمكن إضافة زيت أو شحم إذا كانت من النوع الذي يمكن تشحيمه أو الاستبدال .

٣. فحص سير المروحة مرة كل عام ويتم استبدال السير في حالة تلفه أو عند حدوث انزلاق للسير علي الطارة أدي إلى حدوث لمعان بالسير ويتم فحص شد السير وضبط الشد إن لزم الأمر والجدول (٤ . ٩) يبين أقصى حمل ممكن وأقصى طول انحراف .

الجدول (٤ - ٩)

| نوع السير | أقصى حمل (Kg) F | أقصى انحراف Dm |
|-----------|-------------------|----------------|
| A | 2.0 | 15 L |
| B | 3.3 | 15 L |
| C | 5.7 | 15 L |
| D | 9.6 | 15 L |

والشكل (٤ - ٥٩) يبين مدلول L ، Dm

حيث أن :

L المسافة بين مركزي الطارتين

Dm أقصى انحراف عند دفع السير بقوة F

مثال : . إذا كان $L = 0.3\ m$ وكان السير من النوع A

فإن :


$$Dm = 15 \times 0.3 = 4.5\ mm$$

وأقصى حمل هو 2 Kg

والشكل (٤ - ٦٠) يبين طريقة قياس أقصى قوة للوصول للانحراف المطلوب باستخدام جهاز

فحص السيور (الشكل أ) وجهاز فحص أقصى قوة (الشكل ب)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٤ - ٦٠)

حيث أن .:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | حلقة علي شكل O |
| 2 | تدرج القوة |
| 3 | تدرج المسافة بين مركزي الطارتين |

٤. فحص المروحة مرة كل سنة وتنظيفها من الأتربة والصدأ ودارتها يدوياً والتأكد من أنها مثبته جيداً علي عمود الإدارة وفي نفس الوقت التأكد من أن المروحة تدور في اتجاه عقارب الساعة .
٥. فحص عناصر الوقاية مرة كل سنة مثل قاطع الضغط العالي وقاطع الضغط المنخفض وقاطع ضغط الزيت وريلاي زيادة الحمل .
٦. فحص تسرب الغاز مرة كل عام باستخدام لمبة الهاليد حيث يتم كشف الأجزاء الداخلية للمكيف وفحصها بلمبة الهاليد فإذا أصبح لون لهب المصباح أخضر دل علي وجود تسرب وهذا يلزمه تفريغ وإعادة شحن المكيف .



الشكل (٤ - ٦١)

٧. فحص أجزاء لوحة التحكم الكهربائية مرة كل عام للتأكد من عدم وجود أي وصلات مفكوكة .
٨. تنظيف المبادلات الحرارية (المكثف والمبخر) مرة كل عام وذلك بالشفط بمكنسة كهربية .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- وفي حالة حدوث تكلس للأملاح علي جدران خزان برج التبريد يجب تنظيفها باستخدام حامض وإضافة مانع للتكلس مع ماء التبريد .
٩. في حالة تكون طين رخو في خزان برج التبريد يجب تنظيف الخزان بمزيل الطين ثم إضافة مانع تكون الطين مع ماء التبريد .
١٠. في حالة تكون صدأ علي جدران خزان برج الماء يجب إضافة مانع صدأ علي ماء التبريد .
١١. فحص نسبة الحمضية والقلوية PH للماء باستخدام ورقة اختبار PH والذي يبين نسبة الحمضية والقلوية PH كما بالشكل (٤ - ٦١) . والجدول (٤-١٠) يبين ألوان ورقة اختبار PH عند قيم مختلفة للPH .

الجدول (٤ - ١٠)

| قيمة PH | 1 : 2 | 2 : 4 | 4 : 6 | 6 : 8 | 9 : 10 | < 10 |
|---------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|
| اللون | أحمر | برتقالي | أصفر | أخضر | أزرق | بنفسجي |

٤ - ١١ - ١ الصيانة الدورية للمكيفات المجهزة

أولاً : صيانة المكيف أثناء التشغيل العادي

١. نظف مرشح الهواء كل أسبوعين علماً بأن مرشح الهواء إذا كان مسدود فإن السعة التبريدية تقل ويزداد الضوضاء ويتم تنظيف مرشح الهواء إما بالشفط بمكنسة كهربية أو بالغسيل بالماء بعد إزالة الأتربة العالقة بفرشاة مع ترك المرشح يجف تماماً قبل إعادة استخدامه مع ملاحظة أنه لا ينبغي تشغيل المكيف بدون مرشح لأن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث مشاكل كثيرة فيما بعد .

ثانياً : صيانة المكيف أثناء مواسم التوقف

١. يجب تشغيل المكيف نصف يوم علي الوضع Fan لتجفيف المكيف من الداخل .
٢. نظف مرشح الهواء .
٣. افصل التيار الكهربائي عن المكيف .
٤. نظف وعاء تجميع الماء المتكاثف لأن ترسب الأتربة في داخل هذا الوعاء يمكن أن يسد فتحة تصريف الماء الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل مستقبلية .
٥. نظف المبادل الحراري الداخلي والخارجي مرة كل سنتان إلى ثلاثة سنوات بمكنسة كهربية .

ثالثاً : عند بداية مواسم التشغيل

١. نظف مرشح الهواء .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٢. افحص الجهاز من الداخل وتأكد من عدم وجود أي تلفيات .
٣. تأكد من عدم وجود تسرب للزيت .
٤. تأكد من أن اتجاه دوران المروحة في اتجاه عقارب الساعة .
٥. شغل مروحة المبخر لتجفيف الجهاز من الداخل ثم شغل الجهاز بالطريقة المعتادة .

٤ - ١١ - ٢ الصيانة الدورية للمكيفات المجهزة تبريد الماء

أولاً : صيانة المكيف أثناء التشغيل العادي

١. نظف مرشح الهواء كل أسبوعين علماً بأن انسداد مرشح الهواء يقلل من السعة التبريدية ويزيد من الضوضاء ويتم تنظيف مرشح الهواء بمكنسة كهربية أو يغسل بالماء بعد إزالة الأتربة العالقة به بفرشاة مع ترك المرشح حتى يجف تماماً قبل إعادة استخدامه .
وتحذر الإشارة إلى أنه يحذر غسل المرشح بالماء الساخن أو البنزين أو التتر أو المنظفات الصناعية وكذلك يحذر تعريفي مرشح الهواء لأشعة الشمس المباشرة .
٢. يجب تنظيف برج التبريد مرة كل شهر وتنظيف مرشح الماء مرة كل أسبوعين فعندما يكون مرشح الماء مسدود يقل تدفق الماء ومن ثم يزداد ضغط التكثيف وتقل السعة التبريدية وقد يفصل المكيف بفعل قاطع الضغط العالي . ولغسل خزان ماء برج التبريد يجب فتح صمام تصريف الماء الموجود أسفل برج التبريد والسماح بتصريف كل الماء الموجود داخل الخزان ويغسل الخزان من الداخل بفرشاة وماء .

ثانياً : صيانة المكيف أثناء مواسم التوقف

في مواسم عدم استخدام المكيف مثل الربيع والخريف يتم عمل صيانة للمكيف بالطريقة التالية:

١. شغل المكيف نصف يوم علي وضع FAN لتجفيف ما بداخل المكيف .
٢. نظف مرشح الهواء .
٣. افصل التيار الكهربائي عن المكيف .
٤. اغسل حلة تجميع الماء المتكاثف حيث أن القاذورات والأتربة تعمل علي سد فتحة تصريف الماء لذلك يجب غسل حلة تجميع الماء المتكاثف وإزالة الأتربة والقاذورات من حول فتحة تصريف الماء الموجود فيها .
٥. نظف المبخر مرة كل سنتان أو ثلاثة سنوات حيث تدخل الأتربة والقاذورات الدقيقة جداً عبر مرشح الهواء وتصل إلى داخل زعانف المبخر أثناء توقف المكيف الأمر الذي يقلل من أداء المكيف ويمكن تنظيف المبخر بمكنة هوائية .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

٦- يتم تصريف الماء كلياً من برج التبريد وجميع المواسير ومضخة تدوير الماء لأن بقاء بعض الماء في فصول السنة الباردة جداً قد يؤدي إلى تجمد هذا الماء الأمر الذي يؤدي إلى حدوث بعض التلفيات في المواسير .

٧. يغلق صمام تعويض الماء (الصمام الإمداد العمومي) لبرج التبريد .

٨. يمكن أن يتجمع ماء الأمطار داخل برج التبريد لذلك يجب ترك صنوبر التصريف مفتوح .

ثالثاً : صيانة المكيف في بداية مواسم تشغيل الجهاز

١- نظف مرشح الهواء .

٢- نظف خزان الماء لبرج التبريد وكذلك مرشح الماء .

٣- افحص الجهاز من الداخل وتأكد من عدم وجود أي تلفيات .

٤- تأكد من عدم وجود تسريبات للزيت .

٥- شغل مروحة المبخر FAN نصف يوم لتجفيف ما بداخل الجهاز .

٦- افتح صمام الإمداد العمومي لبرج التبريد واغلق صنوبر التصريف وشغل برج التبريد ثم المكيف علي وضع التشغيل المطلوب .

والجدير بالذكر أن السعة التبريدية تقل إذا زادت أو نقصت شحنة التبريد .

٤ - ١٢ قياس التحميص وزيادة التبريد


أولاً : قياس التحميص **Super Heat**

١- قس درجة الحرارة عند خط السحب t_1 وقس ضغط خط السحب p_2 كما بالشكل (٤ - ٦٢) .

حيث أن :

| | | | |
|----|---------------------|---|-------------------|
| 8 | صمام خدمة خط الغاز | 1 | الضاغط |
| 9 | الضاغط | 2 | المكثف |
| 10 | ترموتر | 3 | صمام التمدد |
| 11 | ترموتر | 4 | موزع السائل |
| 12 | عدادات ضغط | 5 | المبخر |
| 13 | صمام خدمة خط السائل | 6 | بصيلة صمام التمدد |
| | | 7 | عداد ضغط |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٤ - ٦٢)

٢. عين درجة حرارة التشيع المقابلة لضغط السحب وذلك إما باستخدام جداول ضغوط التشيع ودرجات حرارة التشيع (الجدول ٣-٣) وذلك لتعيين درجة حرارة التشيع t_s المقابلة لضغط خط السحب p_s .

٣. احسب درجة حرارة التحميص من المعادلة التالية .:

$$SH = t_1 - t_s$$

علماً بأن SH تتراوح عادة ما بين $10^\circ C$: 5 لمنع وصول السائل لخط سحب الضاغط .

مثال .:

إذا كانت درجة الحرارة عند مكان تثبيت بصيلة صمام التمدد تساوي $10^\circ C$ وكان ضغط خط السحب يساوي 5 bar مقياس فإن درجة حرارة التشيع t_s ويمكن تعيينها من الجدول بمعلومية ضغط السحب 5 bar لفرينون R 22 وتساوي $5^\circ C$ وبالتالي فإن .:

$$SH = 10 - 5 = 5^\circ C$$

٤-١٣ قياس زيادة التبريد Sub cool

فيما يلي خطوات قياس زيادة التبريد :-

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ١- قس درجة الحرارة عند مدخل صمام التمدد الحراري t_1 بواسطة ترمومتر كما بالشكل .
- ٢- قس الضغط في خط السائل بواسطة عداد ضغط مثبت في فتحة خدمة صمام السائل كما بالشكل .
- ٣- عين درجة حرارة التشبع المقابلة لضغط خط السائل .
- ٤- تعيين زيادة التبريد (التبريد الدوني) من المعادلة التالية :
$$SC = t_1 - t_s$$

مثال : .

إذا كانت درجة الحرارة عند مدخل صمام التمدد الحراري هي $35^{\circ}C$ وكان الضغط في خط السائل يساوي 15 bar مقياس فإن درجة حرارة التشبع عند الضغط المطلق ($15+1=16 \text{ bar}$) يساوي $40^{\circ}C$ وبالتالي فإن التبريد الدوني يساوي :

$$SC = 40 - 35 = 5^{\circ}C$$

والجدير بالذكر أن $5^{\circ}C$ للتبريد الدوني كافية لمنع حدوث تبخر للغاز قبل وصوله إلى صمام التمدد أو الأنبوبة الشعرية وتزداد السعة التبريدية للجهاز .
والجدير بالذكر أن زيادة التحميص يعني :

- ١- نقص شحنة التبريد .
 - ٢- انسداد في دورة التبريد .
 - ٣- انخفاض ضغط الطرد .
 - ٤- نقص شحنة التبريد الموجودة في بصيلة صمام التمدد .
 - ٥- حمل زائد علي المبخر .
 - ٦- تبخر لمركب التبريد الخارج من صمام التمدد وذلك عندما يكون المبخر بعيد جداً عن وحدة التكييف الأمر الذي يؤدي لانخفاض شديد في الضغط أكثر من الناتج من التبريد الدوني Sub cool وهذا الانخفاض في الضغط ينتج من وزن السائل فكل متر ارتفاع يعمل علي تخفيض الضغط بمعدل 0.1 bar في دورات التبريد العاملة بفرينون R 22 .
- والجدير بالذكر أن بعض صمامات التمدد الحرارية تكون ضرورة بنظام معايرة التحميص .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤ - ١٤ قياس السعة التبريدية للمكيف

يمكن تعيين السعة التبريدية للمكيف بقياس درجة الحرارة الجافة DB والرطوبة WB للهواء المكيف والهواء الراجع وكذلك قياس معدل تدفق الهواء المكيف وهذه القياسات تتم بعد تشغيل نظام التكييف بحوالي نصف ساعة علي الأقل .

وفيما يلي خطوات قياس السعة التبريدية للمكيف :

١. قس درجة الحرارة الجافة DB_1 ودرجة الحرارة الرطوبة WB_2 للهواء الراجع .
٢. قس درجة الحرارة الجافة DB_2 ودرجة الحرارة الرطوبة WB_2 للهواء المكيف .
٣. قس سرعة الهواء الخارج من الوحدة الداخلية (في حالة المكيف المجزأ) أو سرعة الهواء الخارج عند مخرج وحدة مناولة الهواء وذلك باستخدام جهاز المانومتر المائل أو جهاز الأنوميتر .
٤. احسب معدل تدفق الهواء المكيف ويساوي :

$$Q_2 = A V_2 \quad m^3 / s$$

حيث أن :

معدل تدفق الهواء m^3 / s Q_2

مساحة مقطع جريئة الإمداد أو مجري هواء الإمداد (m^2) A

سرعة الهواء m^3 / s V_2

٥. استخدم الخريطة السيكرومترية لتعيين إنثالبي الهواء الراجع H_1 وإنثالبي هواء الإمداد H_2 والحجم النوعي لهواء الإمداد SV_2 .

٦. نحسب سعة المكيف من المعادلة التالية :

$$\text{Capacity} = \frac{Q_2}{SV_2} (H_1 - H_2)$$

مثال :

إذا كانت

$$DB_1 = 27 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$WB_1 = 19.5 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$DB_2 = 18 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$WB_2 = 13.5 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$Q_2 = 0.75 \text{ m}^3/\text{s}$$

فإنه من الخريطة السيكرومترية فإن :

$$H_1 = 56 \text{ kJ/Kg}$$

$$H_2 = 36.5 \text{ kJ/Kg}$$

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

$$SV_2 = 0.835 \text{ m}^3/\text{Kg}$$

وبالتالي فإن سعة المكيف تساوي : .


$$\text{Capacity} = \frac{Q_2}{SV_2} (H_1 - H_2)$$

والجدير بالذكر أن السعة التبريدية لجهاز التكييف تتغير تبعاً لتغير درجات الحرارة الخارجية وتزداد عند زيادة درجة الحرارة الرطبة وتنخفض إذا زاد ضغط المكثف وأيضاً فإن القدرة الكهربائية للمكيف تزداد عند زيادة ضغط المكثف، وبعض الشركات المصنعة تعطي لأجهزة التكييف التي تصنعها مجموعة من المنحنيات لتعيين السعة التبريدية بوحدة kJ/hr والقدرة الكهربائية المسحوبة kW عند درجات حرارة رطبة مختلفة وكذلك عند درجات تكثيف مختلفة ، فالشكل (٤ - ٦٣) يعرض مجموعة منحنيات لتعيين السعة التبريدية KJ/hr تبعاً لدرجة حرارة الهواء الراجع الرطبة ودرجة حرارة التكثيف لأحد المكيفات المجمععة تبريد ماء من إنتاج شركة Mitsubishi .

مثال إذا كانت درجة الحرارة الرطبة للهواء الراجع 20 °C وكانت درجة حرارة التكثيف 40 °C

(وهي تعادل درجة الحرارة الخارجية مضافاً عليها 10 °C) فإن القدرة الكهربائية المسحوبة لهذا

المكيف الذي منحنياته مبينة بالشكل تساوي 5.5 kW وسعته التبريدية تساوي 160000 kJ/hr



الشكل (٤ - ٦٣)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الخامس مثلجات الماء

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

مثلجات الماء

٥ - ١ مقدمة

تنقسم مثلجات الماء تبعاً لنظرية عملها إلى :

١. مثلجات ماء عاملة بالامتصاص .
 ٢. مثلجات ماء عاملة بدورات تبريد ميكانيكية وتنقسم هي الأخرى تبعاً لنوع الضاغط المستخدم إلى :
 - أ. مثلجات ماء تعمل بضاغط طارد مركزي (مفتوح أو شبه مقفل) .
 - ب. مثلجات ماء تعمل بضاغط حلزوني دوار .
 - ج. مثلجات ماء تعمل بضاغط ترددي (شبه مقفل أو مفتوح) .
- ويمكن تقسيم مثلجات الماء العاملة بدورات تبريد ميكانيكية تبعاً لنوعية وسيط التبريد إلى :
- أ. مثلجات ماء تبرد بالهواء .
 - ب. مثلجات ماء تبرد بالماء .

ولا تختلف دورة التبريد لهذه المثلجات عن دورات التبريد المشروحة في الفقرة (٤ - ٢) .

٥ - ٢ مثلجات الماء العاملة بضاغط طارد مركزي (تبريد ماء)


الشكل (٥ - ١) يعرض صورة لمثلج ماء وكذلك قطاع به سعته التبريدية تصل إلى 1000 TR

طن تبريد من إنتاج شركة Carrier Corp. ويستخدم ضاغط طارد مركزي شبه مقفل بمرحلتين

حيث أن :

| | | | |
|--------|---|------------------|---|
| المكثف | 1 | المبخر | 5 |
| المحرك | 2 | محددات | 6 |
| الضاغط | 3 | الماء المثلج | 7 |
| الموفر | 4 | ماء تبريد المكثف | 8 |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ١)

حيث يمر بخار مركب التبريد المسحوب من المبخر 5 للفتحة المركزية للمرحلة الأولى للضاغط 3 بمعدل يعتمد علي درجة فتح ريش التوجيه ويخرج البخار من المرحلة الأولى من فتحة علوية ثم يمر عبر مسار إلى فتحة الدخول المركزية للمرحلة الثانية للضاغط 3 ليصل إلى المكثف وفي المكثف يحدث تكاثف لبخار مركب التبريد نتيجة لتبريده بالماء ثم يعود سائل مركب التبريد من المكثف ماراً بصمام عوامة توصل غرفته السفلية بمدخل المرحلة الثانية للضاغط فيحدث انخفاض لضغط سائل مركب التبريد المار في صمام العوامة وكذلك يحدث تبريد للضاغط والمحرك فتزداد كفاءة المحرك . ويتحول سائل مركب التبريد إلى بخار في المبخر نتيجة لانتقال الحرارة من الماء المثلج الراجع من الأحمال (وحدات مناولة الهواء الطرفية AHU) .

وتتكرر دورة التبريد ، وتصل درجة حرارة الماء المثلج الخارج إلى ملفات التبريد في وحدات المناولة

الطرفية AHU إلى 6.7°C


والجدير بالذكر أن الضواغط الطاردة المركزية تحتاج لدوران بسرعات عالية لانخفاض نسبة الانضغاط لها مقارنة بالضواغط الترددية أو الحلزونية فعند استخدام محرك استنتاجي قطبين يدور

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

بسرعة 3600 RPM يلزم استخدام ضواغط طاردة مركزية متعددة المراحل مع فريون R 11 و R 12 مع استخدام محرك استنتاجي سرعته 3600 RPM لفة / دقيقة .
والشكل (٥ - ٢) يعرض قطاع في مثلج ماء يعمل بضواغط طارد مركزي من النوع المفتوح بمرحلتين من إنتاج شركة Carrier Corp. سعته التبريدية تتراوح ما بين 2000 : 6000 TR طن تبريد ويستخدم R 12 أو R 500 .

حيث أن :

| | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| 8 | دليل ريش التحكم في التدفق | 1 | مدخل ماء التبريد |
| 9 | موفر حراري | 2 | صمام التمدد |
| 10 | تحكم في المستوي | 3 | مخرج الماء المثلج المدخل في الجهة العكسية |
| 11 | مخرج ماء التبريد | 4 | المبخر (مبرد الماء) |
| 12 | موجه توزيع | 5 | ضواغط طارد مركزي من النوع المفتوح |
| 13 | مكتف | 6 | حلقة الانتشار |
| 14 | محددات | 7 | محرك ريش التحكم في التدفق |
| □ | مركب التبريد | | ماء |
| → | تدفق مركب التبريد | → | تدفق الماء |



الشكل (٥ - ٢)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ويلاحظ أن المبخّر يحتوي علي موجهات لتوزيع مركب التبريد وموانع تدفق سائل مركب التبريد مع بخار مركب التبريد إلى مدخل الضاغط الطارد المركزي . وكذلك فإن المكثف يحتوي علي موجهات لتوزيع مركب التبريد حول مواسير تدفق ماء التبريد وكذلك تحتوي علي موجهات تقسيم مركب التبريد حول المقاطع المختلفة لمواسير تدفق ماء التبريد .

وعادة يستخدم مع الضواغط الطاردة المركزية الأحادية المرحلة ريش لتوجيه البخار الداخل والتحكم فيه **Inlet Guide Vanes** ويتغير وضع هذه الريش من الفتح الكامل للغلق الكامل بواسطة وسيلة هوائية **Pneumatic** أو باستخدام محرك كهربائي يتم تشغيله بنظام ميكانيكي نتيجة للإشارة القادمة من دائرة إلكترونية تبعاً لدرجة حرارة الماء المثلج .

والجددير بالذكر أن الضواغط الطاردة المركزية عند توقف محركها فإنها تستمر في الدوران مدة طويلة حتى تتوقف تماماً لذلك يجب التأكد من أن محرك مضخة الزيت يستمر في الدوران حتى بعد توقف محرك الضاغط لحين توقف الضاغط تماماً .


والشكل (٥ - ٣) يعرض نموذج لمثلج ماء بضاطع طارد مركزي بمرحلة واحدة من إنتاج شركة

. York

حيث أن : .

| | | | |
|----|--------------------------------|---|-------------------|
| 6 | المبخّر | 1 | الضاغط |
| 7 | المكثف | 2 | خط السحب |
| 8 | المحرك | 3 | لوحة التحكم |
| 9 | محرك التحكم في السعة التبريدية | 4 | وحدة تطهير |
| 10 | غلاف حلزوني (الضاغط) | 5 | خطوط الماء البارد |

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٥ - ٣)

ويلاحظ أن الضاغظ من النوع المحكم القفل ذو مرحلة واحدة ويوجد بالضاغظ صندوق تروس في اليسار العلوي ، أما خط طرد الضاغظ جهة اليمين العلوي . ويوجد نظام ميكانيكي للتحكم في سعة المثلج يتم التحكم فيه بمحرك كهربائي أما المكثف فمن نوع الوعاء والمواسير Shell & Tube وكذلك فإن المبخر من نوع الوعاء والمواسير وهو أسفل المكثف .

والجددير بالذكر أنه يوجد أنواع من مثلجات الماء المزودة بضواغظ طاردة مركزية تبرد بالماء تصل سعتها التبريدية إلى 350 TR طن تبريد وعند استخدام R 11 كمركب تبريد في الضواغظ الطاردة المركزية فإن ضغط السحب يكون أقل من الضغط الجوي ونظراً لأن حجم الوحدة يكون كبير لذلك يصبح من الصعوبة بمكان منع دخول الهواء خلال الوصلات الغير ملحومة ولذلك نحتاج لوحدة تطهير كالمبينة بالشكل (٥ - ٤) .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ٤)

حيث أن :-

| | | | |
|----|----------------------------|---|-------------------------|
| 6 | صمام يدوي للتصريف | 1 | صمام تصريف الضغط الزائد |
| 7 | مركب التبريد في صورة سائلة | 2 | الغاز الساخن |
| 8 | صمام عوامي | 3 | الماء المثلج الخارج |
| 9 | إلى المثلج | 4 | الماء المثلج الداخل |
| 10 | عداد ضغط | 5 | ماء |

حيث يتم سحب الغازات الموجودة أعلي المكثف (خليط من بخار مركب التبريد والهواء الجوي) بواسطة ضاغط وحدة التطهير ثم بعد ذلك يفصل زيت الضاغط من هذا البخار ويعاد إلى الضاغط بواسطة فاصل زيت ثم يدفع هذا البخار إلى غرفة التطهير والتي تحتوي علي مواسير تحتوي علي ماء مثلج لتكاثف بخار الفريون ويتجمع أسفل غرفة التطهير ويوجد صمام عوامي لإعادة مركب التبريد إلى المبخر أما الغازات الغير متكاثفة تظل في أعلي غرفة التطهير وعند زيادة ضغطها يفتح صمام تصريف الضغط الزائد والمثبت أعلي الغرفة لخروج هذه الغازات إلى الهواء الجوي في حين أن الماء المتجمع أعلي سطح مركب التبريد يسمح بتصريفه إلى الخارج بواسطة صمام يدوي معد لذلك، علماً بأن وحدة التطهير تعمل ذاتياً وتستخدم عادة مع مثلجات الماء العاملة بالضواغط الطاردة المركزية وكذلك مثلجات الماء العاملة بالامتصاص .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٥ - ٢ - ١ المكثفات التي تبرد بالماء


وتقوم المكثفات التي تبرد بالماء بالتخلص من حرارة مانع التبريد الكامنة بنقلها إلى ماء التبريد وهناك ثلاثة أنواع من وحدات التكثيف التي تبرد بالماء موضحة بالشكل (٥ - ٥) وهم كما يلي

-:


١. أنابيب بداخل وعاء (الشكل أ)

٢. ملف بداخل وعاء (الشكل ب)


٣. أنبوبة بداخل أنبوبة (الشكل ج)



(أ)



(ب)



(ج)

الشكل (٥ - ٥)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن : .


| | |
|----|-------------------------|
| W | ماء التبريد |
| F | مركب التبريد |
| RV | صمام تصريف الضغط الزائد |

ومن أهم مميزات المكثفات التي تبرد بالماء عن مثيلتها التي تبرد بالهواء المدفوع ما يلي :

١. يمكن أن تعمل عند ضغط منخفض ومن ثم يقل الضغط الخارج من الضاغط وتباعاً تقل القدرة الكهربائية المسحوبة من الضاغط وكذلك يصغر حجم الضاغط .

وعادة تكون درجة حرارة التكثيف أكبر بحوالي ست درجات مئوية من درجة حرارة الماء الخارج من وحدة التكثيف وتكون درجة حرارة الماء الخارج من المكثف أعلي من درجة حرارة الماء الداخل للمكثف بحوالي ست درجات مئوية أيضاً .

ويمكن إمداد المكثفات التي تبرد بالماء من مصدر الماء العمومي أو من بئر أو من وحدة معالجة ماء وحتى تكون تكلفة استهلاك الماء في التبريد اقتصادية يجب استخدام صمام تنظيم تدفق ماء التبريد .



الشكل (٥ - ٦)

وعادة يكون تدفق الماء في المكثف المائي حوالي 3.87 L/min/kW وعند هذا التدفق ترتفع درجة حرارة ماء التبريد 6°C وبالتالي تحتاج وحدة تكثيف لنظام تبريد سعته التبريدية 70 kW أي (20 TR طن تبريد) حوالي 270 لتر من الماء في الدقيقة وهذه المعدل يعتبر كبير جداً فمأسورة ماء قطرها $\frac{3}{4}$ بوصة لا تستطيع إمداد أكثر من (45 : 68) لتر / دقيقة ، فإذا لم

يكن الماء رخيص جداً فإن الماء الناتج من عملية التبريد يلزم إعادة استخدامه وذلك بتبريده ويستخدم

في ذلك أبراج التبريد Cooling Towers .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٥ - ٢ - ٢ أبراج التبريد

يبنى فكرة عمل أبراج التبريد علي السماح للماء الدافئ بالتبخر فيتخلص من الحرارة الكامنة عند التبخر ومن ثم يبرد .

حيث يتم ضخ الماء الدافئ بواسطة مضخة فيخرج الماء الدافئ من منافث علي شكل نوا فير وحيث أن الماء الدافئ أصبح علي هيئة ذرات صغيرة تتساقط علي جدران برج التبريد الأمر الذي يجعل فرصة تبخر هذه الذرات عالية نتيجة لزيادة المساحة المتعرضة للهواء وتنخفض درجة حرارة الماء المتجمع أسفل برج التبريد بحوالي 6°C : 3 عن درجة الحرارة الرطبة للهواء المحيط وعادة تحتاج أبراج التبريد لتعويض الماء المتناقص .


نتيجة للتبخر الحادث والنتاج عن الرياح الهوائية التي تتعرض لها الذرات المتساقطة وكذلك نتيجة للنقص الناتج عن تصريف جزء من ماء البرج للحد من ارتفاع نسبة الملوحة في ماء التبريد والذي يتراوح بمعدل 10 : 20 % من معدل تدفق الماء وهذا أيضاً يمثل تكلفة عالية خصوصاً إذا كان سعر ماء التبريد عالياً . والشكل (٥ - ٦) يعرض قطاع مبسط لبرج تبريد .

حيث أن :

- 1 الهواء الخارج من البرج
- 2 مروحة تبريد
- 3 محددات
- 4 رشاشات ماء
- 5 صمام يدوي
- 6 مضخة تدوير الماء
- 7 صمام يدوي للملئ السريع
- 8 صمام عوامي لتعويض الفقد في الماء
- 9 حشو
- 10 مرشح ومصفاة للماء
- 11 من مصدر الماء العمومي
- 12 قطرات الماء المتساقطة
- 13 الماء الزائد

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

والشكل (٥ - ٧) يعرض نموذج لبرج تبريد من إنتاج شركة Marley Cooling Tower Co.




الشكل (٥ - ٧)

٥ - ٢ - ٣ طرق تقليل نسبة الأملاح في أبراج التبريد

١ - استشعار نسبة الملوحة بجهاز قياس الموصلية

فيمكن تقليل معدل تصريف الماء اللازم للمحافظة علي الملوحة بالقدر غير الضار باستخدام جهاز استشعار نسبة الملوحة والشكل (٥ - ٨) يوضح هذه الطريقة .



الشكل (٥ - ٨)

حيث أن :

1

جهاز استشعار نسبة الملوحة

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | |
|---|--------------------------------|
| 2 | دخول عينة من الماء |
| 3 | خروج عينة الماء إلى مكان الصرف |
| 4 | مجمع الماء أسفل برج التبريد |
| 5 | صمام عوامة |
| 6 | عوامة |
| 7 | صمام كهربى |

ويقوم جهاز استشعار نسبة الملوحة بقياس نسبة الملوحة في الماء وذلك بقياس موصلية الماء وهي معكوس المقاومة .:

الموصلية = ١ / المقاومة

فكلما زادت نسبة الملوحة وصلت إشارة كهربية إلى الصمام 7 ليفتح الصمام وليخرج الماء من حوض تجميع الماء الموجود أسفل برج التبريد ويفتح صمام العوامة ليعوض هذا النقص الحادث في مستوي الأملاح في الماء وصولاً لمستوي الأملاح المسموح به فينقطع التيار الكهربى عن الصمام 6.

٢- استخدام حاكم pH .:

نظراً لأن عملية تبريد الماء في أبراج التبريد يصحبها تبخر لبعض الماء الأمر الذي يزيد من تركيز الأملاح في الماء المتبقي وبالتالي يتحول الماء من الحالة المتعادلة إلى الحالة القلوية لذلك يحتاج الماء في هذه الحالة لإضافة حامض للوصول به إلى الحالة المتعادلة مرة أخرى ويستخدم حاكم (PH) لقياس نسبة الحمضية والقلوية في الماء في مدى يتراوح ما بين (14 : 1) فعندما تكون قيمة PH مساوية 7 يعني هذا أن الماء متعادل وعندما تكون قيمة PH أكبر من 7 يعني هذا أن الماء قلوي وإذا كانت قيمة PH أقل من 7 يعني هذا أن الماء حمضي .

والشكل (٥ - ٩) يعرض مخطط توضيحي يبين فكرة عمل هذه الطريقة .

حيث أن .:

| | |
|---|--------------------|
| 1 | مضخة الماء للمكثف |
| 2 | مكثف |
| 3 | برج التبريد |
| 4 | صمامات عزل حاكم PH |
| 5 | مرشح |
| 6 | حاكم PH |


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

7

مضخة الحامض

8

خزان حامض



الشكل (٥ - ٩)

نظرية العمل .:

تصل عينه من الماء الذي تضخه مضخة ماء التبريد 1 عبر الصمام اليدوي 4 والمرشح 5 للحاكم PH ثم تعود مرة أخرى إلى خط سحب مضخة الماء 1 وفي حالة زيادة PH عن الحد المسموح به يعطي الحاكم 6 إشارة إلى المضخة 7 لتضخ جزء يسير من الحامض مع ماء التبريد لضبط قيمة PH ... وهكذا .

والجدير بالذكر أنه في حالة انخفاض درجة الحرارة الخارجية عن 24°C فإن السعة التبريدية لبرج التبريد يجب أن تنخفض ويتم ذلك إما بفصل مراوح برج التبريد أو عمل مسار بديل لبرج التبريد بواسطة صمام سكتين أو صمام ثلاثة سكك وفي كلتا الحالتين الأخيرتين يتم قياس درجة حرارة الماء الخارج من برج التبريد فإذا كانت درجة حرارة الماء أقل من $(16 : 21^{\circ}\text{C})$ يقوم الصمام (ذو السكتين أو ثلاثة سكك) بمنع مرور أي ماء علي برج التبريد .

والشكل (٥ - ١٠) يعرض طريقة عمل مسار بديل باستخدام صمام ماء ثلاثة سكك .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



حيث أن : .

| | |
|---|------------------|
| 1 | برج التبريد |
| 2 | المكثف |
| 3 | مضخة ماء التبريد |
| 4 | صمام سكتين |
| 5 | صمام ثلاثة سكت |
| 6 | الضاغط |
| 7 | المبخر |
| 8 | صمام التمدد |

والجدير بالذكر أن كلا من الصمام ذو السكتين والصمام ذو الثلاثة سكت هي صمامات تنظيم ضغط المكثف التي تبرد بالماء .

ففي الشكل (أ) يتم التحكم في تدفق ماء التبريد في المسار البديل لبرج التبريد بصمام تنظيم ضغط المكثف من النوع الحراري المزود ببصيلة وأنبوبة شعرية حيث توضع ببصيلة الصمام عند مخرج البرج فكلما انخفضت درجة حرارة الماء الخارج من الفرن ازداد تدفق الماء في الصمام 4 وذلك للوصول بدرجة حرارة الماء الراجع للمكثف إلى 21°C علماً بأن الصمام 4 له خواص معاكسة لخواص صمام تنظيم ضغط المكثف . وفي الشكل (ب) يتم التحكم في نسبة خلط الماء الخارج من برج التبريد والماء المار في المسار البديل بواسطة الصمام ذو الثلاثة سكت S للوصول بدرجة حرارة ماء التبريد الراجع للمكثف إلى 21°C .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

Evaporative Condensers ٥ - ٢ - ٤ المكثفات التبخرية

الشكل (٥ - ١١) يعرض مخطط توضيحي لمكثف تبخيري .

حيث أن : .

- 1 مضخة
- 2 دخول هواء
- 3 رشاشات الماء
- 4 مروحة
- 5 محددات (موانع خروج قطرات الماء)
- 6 من وإلى دائرة التبريد
- 7 صمام عوامي لتعويض النقص في مستوى الماء
- 8 حوض الماء في قاعدة المكثف
- 9 ملف المكثف
- 10 من مصدر الماء العمومي



الشكل (٥ - ١١)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

نظرية العمل :-

تقوم المضخة 1 بضخ الماء المتجمع في حوض الماء 8 الموجود أسفل المكثف التبخيري ليخرج علي شكل ذرات ماء من الرشاشات 3 وتتساقط ذرات الماء علي أنابيب المكثف 9 التي تحمل مركب التبريد وفي نفس الوقت فإن المراوح 4 دفع الهواء الجوي ليمر علي أنابيب المكثف المبتلة فيحدث بخار للماء من علي أنابيب المكثف التي تحمل مركب التبريد نتيجة لانتقال الحرارة من مركب التبريد إلي ذرات الماء المتجمعة علي أنابيب المكثف المبتلة .

والجدير بالذكر أن المكثفات التبخيرية تحتاج لنفس الطرق السابقة المتبعة لمعالجة الماء مع أبراج التبريد لمنع زيادة نسبة الملوحة بالحد الذي يؤدي لتجمع الأملاح علي أنابيب مركب التبريد وكذلك نحتاج لتعويض النقص في مستوى الماء في حوض الماء السفلي والنتاج عن التبخير وكذلك الناتج عن صرف بعض الماء عند زيادة نسبة الأملاح ويستخدم في ذلك صمام بعوامة 7 تماماً كالمستخدم مع أبراج التبريد .

وعادة تعمل المكثفات التبخيرية بنظام التهوية فقط بالمراوح بدون عمل المضخة أي بدون رش الماء علي ملف المكثف الذي يحمل مركب التبريد وذلك عندما تكون درجة حرارة الهواء المحيط أقل (: 21 °C 27) أما إذا ارتفعت درجة الحرارة عن هذه الحدود تعمل مضخة الماء .

٥ - ٢ - ٥ المضخات الطاردة المركزية


والشكل (٥-١٢) يعرض تركيب المضخة الطاردة المركزية والمستخدم في ضخ ماء تبريد المكثفات أو الماء المثلج .

حيث أن :-

| | | | |
|----|--|---|-----------------------|
| 9 | حلقة من البرونز | 1 | عمود الإدارة |
| 10 | مسمار رباط العضو الدوار | 2 | جلاند الحشو |
| 11 | وردة قفل للعضو الدوار | 3 | الحشو |
| 12 | وردة للعضو الدوار | 4 | مكان تثبيت عداد الضغط |
| 13 | خابور تثبيت العضو الدوار مع عمود الإدارة | 5 | جوان الغلاف الحلزوني |
| 14 | جلبة العمود | 6 | الغلاف الحلزوني |
| 15 | حلقة تعليق | 7 | العضو الدوار Impeller |


ويتم تشحيم كراسي محور عمود المضخة من الفتحات B و A.

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ١٢)

ولا تختلف فكرة عمل المضخات الطاردة المركزية عن فكرة عمل الضواغط الطاردة المركزية حيث يدخل الماء من مركز العضو الدوار ويدفع إلى الخارج نتيجة للقوة الطاردة المركزية ويتجمع الماء بواسطة الغلاف الحلزوني ليخرج من فتحة الخرج العلوية .
والشكل (٥ - ١٣) يعرض الأجزاء المفككة لمضخة طاردة مركزية .



الشكل (٥ - ١٣)

حيث أن :-

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------|
| 6 | غطاء الغلاف الحلزوني | 1 | المحرك |
| 7 | مجموعة منع تسرب (جوان ، وردة ، ياي) | 2 | وحدة ربط |
| 8 | العضو الدوار | 3 | ركائز تثبيت |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

9


هيكل كراسي المحور 4 الغلاف الحلزوني

وعادة تكون سرعة محرك المروحة الذي يعمل عند 50 H إما 1500 RPM أو 3000 RPM

وكلما تزداد السرعة يزداد الضوضاء والاهتزازات وعادة يستخدم موانع تسرب دوارة لمنع حدوث التسريبات .

٥ - ٢ - ٦ دورات الماء المثلج وماء التبريد

الشكل (٥ - ١٤) يبين طريقة تمديد دورة الماء المثلج .




حيث أن :-

- 1 صمام مستقيم يعمل بمفتاح راتشت
- 2 صمام يدوي بفلانجات
- 3 صمام لا رجعي بفلانجات
- 4 وصلات مرنة لمنع انتقال الاهتزازات
- 5 مضخات طاردة مركزية
- 6 مرشح فلانجي
- 7 الأحمال (ملفات التبريد بوحدات مناولة الهواء)
- 8 عداد ضغط

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- | | |
|----|-------------------|
| 9 | عداد درجة حرارة |
| 10 | المبخر |
| 11 | دخول مركب التبريد |
| 12 | خروج مركب التبريد |

ويلاحظ أنه يعمل مسارين متماثلين بالتوازي كلا منهما يحتوي علي مضخة ماء مثلج بحيث



يعمل إحداهما وتكون الأخرى احتياطية .

والشكل (٥ - ١٥) يبين طريقة تمديد دورة ماء تبريد المكثف إذا كان المكثف وبرج التبريد في

مستوي واحد .

حيث أن :-

- | | |
|----|--|
| 1 | مكثف |
| 2 | صمام قائم يعمل بمفتاح راتشت (مربع) |
| 3 | دخول مركب التبريد |
| 4 | خروج مركب التبريد |
| 5 | عداد ضغط |
| 6 | عداد درجة حرارة |
| 7 | صمام يدوي بفلانجات |
| 8 | مكان تنفيس الهواء |
| 9 | صمام مستقيم يعمل بمفتاح راتشت (مربع) |
| 10 | برج تبريد رطب ذو مروحة تهوية ماصة |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


11

حلقة أعلي من مستوي المكثف

أما الشكل (٥ - ٦) فيبين طريقة تمديد دورة ماء تبريد المكثف إذا كان برج التبريد أعلي المكثف .

حيث أن : -

| | | | |
|----|------------------------|---|--------------------------------------|
| 8 | صمام لا رجعي | 1 | المكثف |
| 9 | وصلات مرنة فلانجية | 2 | دخول مركب التبريد |
| 10 | مضخة طاردة مركزية | 3 | خروج مركب التبريد |
| 11 | مرشح بفلانجات | 4 | صمام قائم يعمل بمفتاح راتشت (مربع) |
| 12 | برج تبريد | 5 | عداد ضغط |
| 13 | صمام يعمل بمفتاح راتشت | 6 | عداد درجة حرارة |
| | | 7 | صمام يدوي بفلانجات |




الشكل (٥ - ٦)

٥-٢-٧ دورة التبريد

والشكل (٥ - ١٧) يعرض دورة تبريد بسيطة لمثلج ماء تبريد ماء .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ١٧)

حيث أن :-


| | | | |
|----|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 11 | برج التبريد | 1 | المبخر |
| 12 | صمام يدوي | 2 | صمام تمدد حراري |
| 13 | صمام عوامي | 3 | صمام كهربائي |
| 14 | الضاغط | 4 | زحاجة بيان |
| 15 | وصلات مرنة | 5 | مرشح / مجفف |
| 16 | صمام مستقيم يعمل بمفتاح راتشت | 6 | صمام قائم يعمل بمفتاح راتشت |
| 17 | عداد درجة حرارة | 7 | مكثف |
| 18 | الأحمال (ملفات التبريد) | 8 | مضخة الماء |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | | | |
|------------|----|----------------------------|----|
| عداد ضغط | 9 | قاطع الضغط العالي والمنخفض | 19 |
| مفتاح تدفق | 10 | مصدر الماء العمومي | W |

٣ - ٥ مثلجات الماء المجمعة العاملة بضواغط ترددية Packaged chiller

تتواجد مثلجات الماء المجمعة والمبردة بالهواء بسعات تبريدية تتراوح ما بين (240 TR : 2) طن تبريد وتكون مزودة بضواغط ترددية من النوع المقفل أو شبه المقفل .
والشكل (١٨ - ٥) يعرض نموذج لمثلج ماء مجمع تبريد هواء سعته التبريدية 111 TR طن تبريد من إنتاج شركة Carrier Co. والشكل (١٩ - ٥) يعرض المسقط الأفقي والرأسي والجانب لمثلج ماء مجمع تبريد هواء يشابه السابق من إنتاج شركة الشارقة والكويت المحدودة وعليه الأبعاد بالبوصة .




الشكل (١٨ - ٥)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن :-

| | | | |
|---|--------------|---|--------------------|
| 4 | ضاغط | 1 | المبخر |
| 5 | صندوق التحكم | 2 | مدخل الماء المثلج |
| 6 | المكثف | 3 | مخرج الماء المثلج |
| | | 7 | مروحة أحد المكثفات |




الشكل (١٩-٥)

الشكل (٢٠ - ٥) يعرض نموذج لمتلج ماء مجمع تبريد هواء سعته التبريدية TR 221 طن تبريد من إنتاج شركة الشارقة والكويت للصناعات المحدودة .

حيث أن :-

| | |
|---|--------------|
| 1 | مروحة المكثف |
| 2 | المكثف |
| 3 | الضاغط |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٥ - ٢٠)

والشكل (٥ - ٢١) يعرض المسقط الأفقي والرأسي والجانبى لهذا الثلج عليه الأبعاد بالبوصة من إنتاج شركة الشارقة والكويت المحدودة :-

حيث أن : .

| | | | | |
|---|--------|---|------------------|---|
| 1 | الضاغط | 1 | دخول الماء الثلج | 4 |
| 2 | المكثف | 2 | خروج الماء الثلج | 5 |
| 3 | المبخر | 3 | | |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ٢١)


والشكل (٥ - ٢٢) يبين طريقة نظام تكييف مركزي يستخدم مثلج ماء مجمع تبريد هواء من

إنتاج شركة Carrier Corp.

حيث أن :-

| | | | |
|----|------------------------|---|------------------------|
| 9 | مضخة ماء مثلج | 1 | مصدر القدرة الكهربائي |
| 10 | إلى خزان التمدد | 2 | قاطع دائرة |
| 11 | الهواء المكيف | 3 | لوحة تحكم |
| 12 | مثلج الماء | 4 | مصدر قدرة كهربائي |
| 13 | هواء تبريد المكثف | 5 | وحدة بدء كهرومغناطيسية |
| 14 | خطوط القدرة الكهربائية | 6 | إلى محرك المروحة |
| 15 | خطوط التحكم | 7 | إلى محرك المضخة |
| 16 | مواسير الماء | 8 | وحدة مناولة الهواء |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٥ - ٢٢)

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٥ - ٢٣) يعرض نموذج لمثلج ماء مجمع تبريد ماء سعته التبريدية 60 TR طن تبريد من إنتاج شركة Carrier Corp. حيث أن .:

- 1 لمبة بيان
- 2 ضاغط شبه مقفل
- 3 مبخر من نوع الوعاء
- 4 مكثف تبريد ماء من نوع الوعاء والمواسير
- 5 مرشح / مجفف
- 6 لوحة تحكم



الشكل (٥ - ٢٣)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٥ - ٤ دوائر التحكم في المثلجات المجمعة


يمكن تقسيم دوائر التحكم في مثلجات الماء المجمعة إلي :

١. دوائر التحكم للمثلجات المجمعة المبردة بالهواء .

٢. دوائر التحكم للمثلجات المجمعة المبردة بالماء .

٥ - ٤ - ١ دوائر التحكم للمثلجات المجمعة المبردة بالهواء

الشكل (٥ - ٢٤) يعرض صورة لدائرة تحكم تقليدية مثلج ماء من إنتاج شركة الزامل للمكيفات المملكة العربية السعودية حيث يستخدم فيها مجموعة من قواطع الدائرة والمصهرات والكونتاكتورات والمتممات الحرارية ومحول تحكم.... الخ .



الشكل (٥ - ٢٤)

الدائرة الأولى :

الشكل (٥ - ٢٥) يعرض الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لمثلج ماء سعته التبريدية 32 TR


طن تبريد من إنتاج شركة الشارقة والكويت للصناعات المحدودة

حيث أن :

| | | |
|-----|----|--------------------|
| RPB | F | مصدر القدرة |
| OFS | C | كونتاكتور |
| HL | OL | متمم زيادة الحمل |
| TDR | CM | محرك الضاغط |
| | | ضاغط التحرير |
| | | قاطع ضغط الزيت |
| | | قاطع الضغط الثنائي |
| | | ريلاي تأخير زمني |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | | | |
|----------|--------------------------|-----|------------------------|
| OFH | سخان قاطع ضغط الزيت | CFM | محرك مروحة المكثف |
| HPC | قاطع ضغط المكثف | CF | مصهر دائرة التحكم |
| TH | ثرموستات متعدد المراحل | CS | مفتاح التحكم |
| S | مفتاح الضخ النحفي اليدوي | CR | ريلاي التحكم |
| LSV | صمام السائل الكهربائي | CCH | سخان صندوق مرفق الضاغط |
| CCV | صمام التحكم في السعة | WFS | مفتاح تدفق الماء |
| FDS / CB | قاطع / مصهر | AFT | ثرموستات منع التجمد |
| | | MP | عنصر وقاية |



الشكل (٥ - ٢٥)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

نظرية التشغيل : .

أثناء توقف مثلج الماء يكون مسار سخان صندوق مرفق الضاغط CCH مكتمل ومن ثم يعمل سخان صندوق المرفق على رفع درجة حرارة الضاغط استعداداً لتشغيله في أي وقت . وعند دوران مضخة الماء المطلوب تليجه تغلق ريشة كونتاكتور المضخة P1 وعند وجود سريان طبيعي للماء تكون درجة حرارته مساوية لدرجة حرارة الغرفة في بادئ الأمر لذلك فإن ريشة ثرموستات تجميد الماء تكون مقفلة AFT وعندما تكون درجة حرارة محرك الضاغط منخفضة تغلق ريشة عنصر الوقاية الداخلي MP فيكتمل مسار تيار ملف ريلاي التحكم CR1 ومن ثم يحدث إمساك ذاتي لمسار تيار CR1 بواسطة الريشة المفتوحة له وتباعاً يكتمل مسار تيار الريلاي CR2 نتيجة لغلق الريشة المفتوحة CR1 الموصلة بالتوالي معه ويحدث إمساك ذاتي لمسار التيار له بواسطة ريشته المفتوحة CR1 .

وكذلك تغلق الريشة المفتوحة CR1 الموجودة في مسار المؤقت TDR وعند غلق مفتاح التحكم CS لبدء تشغيل مثلج الماء يكتمل مسار تيار المؤقت TDR نظراً لأن ريش قواطع الضغط العالي والمنخفض HL تكون مقفلة وكذلك تكون ريشة قاطع ضغط الزيت OFS مقفلة وبعد تأخير زمني ثلاث دقائق يكتمل مسار تيار الكونتاكتور C1 فيعمل محرك الضاغط CM وفي نفس الوقت يكتمل مسار تيار سخان قاطع ضغط الزيت OFH وتباعاً تغلق الريشة C1 المفتوحة فيكتمل مسار الكونتاكتورات C2,C3,C4,C5 وتعمل المراوح الأربعة للمكثفات .

. وفي حالة انخفاض ضغط المكثف عن الضغط المعايير عليه قاطع الضغط HPC تفتح ريشته فينقطع مسار تيار C5 ومن ثم يتوقف محرك المروحة الرابعة .

. وفي حالة تجمد الماء تفتح ريشة الثرموستات AFT فينقطع مسار تيار CR1 وتباعاً ينقطع مسار تيار باقي عناصر دائرة التحكم وتتوقف الوحدة .

. وفي حالة زيادة الحمل علي محرك الضاغط تفتح ريشة عنصر الوقاية MP وينقطع مسار تيار ريلاي التحكم CR1 وتباعاً ينقطع مسار تيار باقي عناصر دائرة التحكم وتتوقف الوحدة .

. وفي حالة توقف تدفق الماء المثلج لوجود انسداد ما ، تفتح ريشة مفتاح تدفق الماء WFS وينقطع مسار تيار ريلاي التحكم CR1 وتتوقف الوحدة .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

. وفي حالة زيادة الحمل علي أحد محركات المراوح يفصل المتمم الحراري لها **OL** وينقطع مسار تيار الكونتاكتور الخاص لهذه المروحة وتتوقف المروحة .


والجدير بالذكر أن درجة حرارة الماء المثلج يجب ألا يقل عن 7°C وعند الوصول إلي 10°C يحدث تحميل للضاغط بسعة تبريدية % 66 حيث يصل جهد إلي الصمام **CCV** الذي يعمل علي عدم تحميل أحد المكابس الثلاثة للضاغط وعند وصول درجة حرارة الماء المثلج إلي 7°C ينقطع مسار التيار الكهربائي عن الصمام الكهربائي **LSV** فيحدث تفريغ تحتي **Pump down** حيث يظل الضاغط يعمل إلي أن ينخفض ضغط خط سحب الضاغط نتيجة لنقل كل مركب التبريد من خط السحب إلي خزان السائل وذلك وصولاً للضغط المعايير عليه قاطع الضغط المنخفض فتفتح ريشة **HL** وينقطع مسار تيار المؤقت **TDR** وتباعاً ينقطع مسار تيار الكونتاكتور **C1** ويتوقف الضاغط وينقطع مسار تيار جميع الكونتاكتورات **C2,C3,C4,C5** وتتوقف جميع مراوح المكثف وتتوقف الوحدة .

والجدير بالذكر أنه يمكن إيقاف الوحدة في أي لحظة بفتح المفتاح **S** فينقطع مسار التيار الكهربائي عن صمام السائل **LSV** ويحدث تفريغ تحتي وتتوقف الوحدة . ونحيط القارئ علماً بأنه في حالة حدوث أي مشكلة تؤدي إلي توقف الوحدة فإن الوحدة لن تعود للعمل إلا بعد الضغط علي ضاغط التحرير **RPB** حتى ينقطع مسار تيار **CR2** ومن ثم تعود ريشة الريلاي **CR2** الموجودة في مسار **CR1** مغلقة من جديد وفي هذه الحالة يمكن إعادة الوحدة للخدمة وذلك بغلاق المفتاح **CS** وفائدة مفتاح التحرير **RPB** هو التأكد من معالجة المشكلة التي أدت إلي توقف الوحدة قبل إعادة الخدمة مرة أخرى . والشكل (٥ - ٢٦) يعرض دورة التبريد لهذا المثلج

حيث أن :

| | | | |
|----|---------------------|---|--------------|
| 7 | صمام التمدد الحراري | 1 | صمام لا رجعي |
| 8 | المبخر | 2 | المكثف |
| 9 | مضخة الماء المثلج | 3 | خزان السائل |
| 10 | الضاغط | 4 | مرشح / مجفف |
| 12 | قاطع ضغط ثنائي | 5 | زجاجة بيان |
| 13 | محركات مراوح المكثف | 6 | صمام السائل |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ٢٦)


الدائرة الثانية : .

الشكل (٥ - ٢٧) يعرض دائرة التحكم والدائرة الرئيسية لمثلج ماء مجمع تبريد هواء من إنتاج شركة الشارقة والكويت لمنتجات التبريد والتكييف المحدودة سعته التبريدية 92 TR طن تبريد .

حيث أن : .

| | | |
|----------|-----|------------------------|
| RPB | F | مصهر مصدر القدرة |
| OFS | C | كونتاكتور |
| HL | OL | متمم زيادة الحمل |
| TDR | CFM | محرك مروحة المكثف |
| OFH | CF | مصهر دائرة التحكم |
| HPC | CS | مفتاح التحكم |
| TH | CR | ريلاي التحكم |
| S | CCH | سخان صندوق مرفق الضاغط |
| LSV | WFS | مفتاح تدفق الماء |
| FDS / CB | AFT | ثرموستات منع التجمد |
| | MP | عنصر وقاية المحرك |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ٢٧)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

نظرية التشغيل :

لقد تم تقسيم دورة التبريد لهذا المثلج إلي دورتين تبريد متماثلتين تماماً مثل دورة التبريد التي تناولها في الشكل (٥ - ٢١) فالدورة الأولى تعمل بالضاغط **CM1** ويتم تبريد مكثفها بواسطة المراوح **CFM1,CFM2,CFM3,CFM4** . والدورة الثانية تعمل بالضاغط **CM2** ويتم تبريد مكثفها بواسطة المراوح **CFM5,CFM6,CFM7,CFM8** .

والجدير بالذكر أن هذا المثلج غير مزود بصمامات تحكم في سعة الضواغط لأن الضواغط تعمل بصفة مستديمة عند الحمل الكامل . وحتى يمكن استيعاب نظرية عمل هذا المثلج سنستعرض نظرية عمل أحد دورتي التبريد لهذا المثلج .

فأثناء توقف مثلج الماء يكون مسار سخانات صندوق مرفق الضواغط مكتملة ومن ثم يعمل كلاً من **CCH1,CCH2** لرفع درجة حرارة الضواغط استعداداً لتشغيلها في أي وقت . وعند دوران مضخة الماء المطلوب تثليجه تغلق ريشة الكونتكتور **CP1** وعند وجود سريان طبيعي للماء تغلق ريشة مفتاح تدفق سريان الماء **CF5** ونظراً لأن درجة حرارة الماء المثلج تكون مساوية لدرجة حرارة الغرفة في بادئ الأمر لذلك فإن ريشة ثرموستات تجمد الماء **AFT** تكون مغلقة ومن ثم يكتمل مسار تيار ريليهات التحكم **CR2,CR4** ويحدث إمساك ذاتي لمسارات التيار لهم بواسطة ريشهم المفتوحة ونظراً لأن كلاً من **CR1,CR2,CR3,CR4** تكون في وضع تشغيل لذلك تغلق ريشهم المفتوحة الخاصة بهم وعند غلق مفتاح التحكم **CS1** الخاص لبدء تشغيل دورة التبريد الأولى لمثلج الماء يكتمل مسار تيار المؤقت الزمني **TDR1** نظراً لأن قواطع الضغط المنخفض **LP** والعالي **HP** لهذه الوحدة تكون مغلقة .

ويعمل كذلك ريلاي التحكم **CR5** فيكتمل مسار تيار صمام السائل للوحدة الأولى **LSV1** ويفتح هذا الصمام ليسمح بمرور السائل في دورة التبريد وكذلك تغلق ريشة المؤقت الزمني الذي يؤخر عند الفصل **TDR1** فيعمل الكونتكتور **C1** ويدور محرك الضاغط **CM1** وكذلك يكتمل مسار تيار سخان قاطع انخفاض ضغط الزيت **OFH1** وتباعاً تغلق الريشة **C1** المفتوحة فيكتمل مسار تيار الكونتكتور **C3,C4,C5,C6** فتدور المراوح الأربعة للوحدة الأولى .

ويمكن إيقاف الوحدة بفتح مفتاح التحكم **CS1** فينقطع مسار تيار المؤقت الزمني **TDR1** فينقطع مسار تيار **CR5** ومن ثم ينقطع مسار تيار صمام السائل **LSV1** وفي نفس الوقت يظل الضاغط في حالة دوران حتى يحدث سحب لكل سائل مركب التبريد من الدورة وتخزينه في خزان السائل علماً بأن هذا المؤقت الزمني يتم ضبط زمنه بحيث يكون أكبر من الزمن اللازم لنقل كل سائل

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

التبريد إلى خزان السائل فينخفض ضغط سحب الضاغط فيفصل قاطع الضغط المنخفض مسار تيار C1 ويتوقف الضاغط .

ويمكن إيقاف دورة التبريد الأولى بفتح المفتاح S1 فيظل الضاغط CM1 إلى أن يقوم قاطع الضغط المنخفض LP بفصل الكونتاكتور C1 وإيقاف الضاغط .

وتجدر الإشارة إلى أنه عند انخفاض ضغط المكثف عن الضغط المعيار عليه قاطع الضغط HPC1 يفتح ريشته فينقطع مسار تيار الكونتاكتور C6 وتتوقف المروحة CFM4 وبذلك يزداد ضغط المكثف .

وفيما يلي الأعطال التي يمكن أن تؤدي إلى توقف الوحدة .:

١. حدوث تجمد للماء المطلوب لتليجه فيفتح ثرموستات التجمد AFT ريشته وينقطع مسار تيار CR1,CR3 وتتوقف الوحدة .

٢. في حالة زيادة الحمل علي محرك الضاغط CM1 تفتح ريشة متمم زيادة الحمل OL1 وتباعاً ينقطع مسار تيار جميع كونتاكتورات محركات المراوح C3,C4,C5,C6 وتتوقف جميع المراوح .

٣. في حالة ارتفاع درجة حرارة محرك الضاغط CM1 تفتح ريشة عنصر الوقاية MP1 وينقطع مسار تيار CR1 وتتوقف دورة التبريد الأولى عن العمل .

٤. في حالة توقف تدفق الماء المثلج لوجود انسداد ما ، تفتح ريشة مفتاح تدفق الماء WFS وينقطع مسار تيار ريلاي التحكم CR1,CR2 وتتوقف الوحدة بأكملها عن العمل .

٥. في حالة زيادة الحمل علي أحد محركات مراوح تبريد المكثف يفصل المتمم الحراري لها وينقطع مسار تيار الكونتاكتور لهذه المروحة وتتوقف المروحة عن العمل .

وتعمل هذه الوحدة بسعة تبريدية 100% عند عمل دورتي التبريد أو بسعة تبريدية 50% عن عمل دورة تبريد واحدة .


فعند وصول درجة حرارة ماء المثلج إلي 10% ينقطع التيار الكهربائي عن النقطة L1 للثرموستات TH وتباعاً ينقطع مسار تيار صمام السائل LSV1 وتتوقف دورة التبريد الأولى عن العمل ويعمل المثلج بسعة تبريدية 50% .

وعند وصول درجة حرارة ماء المثلج إلي 7 °C ينقطع التيار الكهربائي عن النقطة L2 للثرموستات TH وتباعاً ينقطع مسار تيار صمام السائل LSV2 وتتوقف دورة التبريد الثانية عن العمل وبذلك يكون المثلج قد توقف كلياً عن العمل .

الدائرة الثالثة .:

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الشكل (٥ - ٢٨) يعرض صورة للوحة المفاتيح لمتلج ماء تبريد هواء مجمع سعته التبريدية 240 TR طن تبريد من إنتاج شركة الزامل للمكيفات بالسعودية مزود بميكروكومبيوتر.



الشكل (٥-٢٨)

والشكل (٥ - ٢٩) يعرض الدائرة الرئيسية لهذا المتلج الذي بصده .
حيث أن : .

1 CB1 , 1 CB2

قواطع حماية محرك الضاغط الأول

2 CB1 , 2 CB2


قواطع حماية محرك الضاغط الثاني

1 M1 , 1 M2

كونتكتور محرك الضاغط الأول لتوصيله

والشكل (٥ - ٣٠) يعرض دائرة التحكم لهذا المتلج .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ٢٩)

حيث أن :-

2 M1 , 2 M2

△ كونتاكتورات محرك الضاغط الثاني لتوصيله

3 M : 8 M

كونتاكتورات المراوح

CPR

مكثفات دوران المراوح

1 MTR , 2 MTR

محركات الضواغط

1 FM : 6 FM

محركات المراوح

FLS

مفتاح تدفق الماء المتلج

1 HTR , 2 HTR

سخان صندوق مرفق الضاغط الأول والثاني علي الترتيب

S 1

مفتاح التحكم

SSP1 , SSP2

أجهزة حماية إلكترونية

1 T , 2 T

محولات خافضة

AI

مداخل تناظرية

CP

نقطة تحكم

CWP

مضخة الماء المتلج

DI

مداخل رقمية


FU

مصهر

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

HP
LP
PS
PT

قاطع ضغط عالي
قاطع ضغط منخفض
قاطع ضغط
مجس ضغط



الشكل (٥ - ٣٠)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | |
|---|---|
| R | مدي درجات حرارة الماء المثلج بوحدة الفهرنهایت F° |
| SCR | تحكم في السرعة |
| TS | مجمس درجة حرارة |
| UVR | ريلاي انخفاض الجهد |
|  | تحرير يدوي |
| S3 | ضاغط التشغيل والإيقاف |
| Digital I/ O Board | لوحة المداخل / المخارج الرقمية |
| Analog Input Board | لوحة المداخل التناظرية |
| Micro Computer (MCB) | الميكروكومبيوتر |
| 3 PS | قاطع ضغط الزيت |
| 1SOL , 2SOL | صمام سائل الضاغط الأول والثاني |
| 3SOL | صمام عدم تحميل الضاغط الأول |
| 1 PT , ...4 PT | مجسات الضغط في خط السحب والطررد |
| | نظرية عمل الدائرة |

مثلج الماء الذي بصدده مزود بضاغطين وست مراوح وتعمل الوحدة في أربعة مراحل مختلفة وهم كما يلي :

المرحلة الأولى : . ويعمل فيها المثلج بسعة تبريدية 25% من السعة الكلية حيث يعمل الضاغط الأول بـ 50% من الحمل .

المرحلة الثانية : . ويعمل فيها المثلج بسعة تبريدية 50% من السعة الكلية حيث يعمل الضاغط الأول بالحمل الكامل فقط .

المرحلة الثالثة : . ويعمل فيها المثلج بسعة تبريدية 75% من السعة الكلية حيث يعمل الضاغط الأول بـ 50% من الحمل الكامل والضاغط الثاني بالحمل الكامل .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

المرحلة الرابعة : . ويعمل فيها الثلج بسعة تبريدية 100% من السعة الكلية حيث يعمل الضاغطين بالحمل الكامل .

ويمكن اختيار درجة حرارة المرحلة الأولى 7°C والثانية 8°C والثالثة 9°C والرابعة 10 $^{\circ}\text{C}$.

والجدير بالذكر أن دائرة التحكم تسمح بإحداث فرق زمني مقداره 10 S ثواني بين دوران الضاغطين للتقليل من تيار البدء ولتشغيل الثلج يغلق المفتاح S1 ثم المفتاح S3 ولإيقاف الثلج يفتح المفتاح S3 ثم المفتاح S1 .

ويلاحظ من دائرة التحكم المزودة بميكروبروسيسور أن الدائرة الرقمية للمداخل والمخارج (DI / OB) يتم تغذيتها بجهد 12 V من المحول 2 T ولها المداخل 1N : 4N, 1L, 2L, 3L, 1C, 2C, 1N : 4N فالمدخل 1L يوصل بريشة مفتوحة من كونتاكتور الضاغط الأول 2 – 1M1 والمدخل 2L يوصل بريشة مفتوحة من كونتاكتور الضاغط الثاني 2 – 2M1 والمدخل 3L يوصل بريشة مفتوحة من مضخة الماء الثلج CWP ومفتاح تدفق الماء الثلج FLS أما المدخل 1 C فيوصل بريشة مفتوحة من قاطع الضاغط الأول 1 CB وكذلك ريشة مغلقة من قاطع ضغط الزيت للضاغط الثاني 3 PS 1 – وعنصر حماية الضاغط الأول الإلكتروني SSPS1 أما المدخل 3 C فيوصل بريشة مفتوحة من قاطع الضاغط الثاني 2 CB وكذلك ريشة مغلقة من قاطع ضغط الزيت للضاغط الثاني 2 – 3 PS وعنصر حماية الضاغط الثاني الإلكتروني SSPS2 أما باقي المداخل فتوصل بجهد +12 V .

أما مخارج الدائرة الرقمية 12 NO : 1 NO فتوصل علي النحو التالي :

المدخل 1 NO يوصل بملف كونتاكتور الضاغط الأول 1M1 وكذلك مع سخان قاطع ضغط الزيت عبر ريشة من قاطع ضغط الزيت للضاغط الأول HTR , 3 PS-1 .

أما المخرج 2 ON فيوصل بملف صمام سائل الضاغط الأول 1 SOL والمخرج 3 NO يوصل بكونتاكتور الضاغط الثاني 2M1 وكذلك سخان قاطع ضغط الزيت عبر ريشة من قاطع ضغط الزيت للضاغط الثاني HTR, 2 – 3 PS ، والمخرج 4 ON يوصل بصمام السائل للضاغط الثاني 2 SOL والمخرج 5 NO يوصل بصمام تخفيض حمل الضاغط الأول 3 SOL والمخرج 6 NO 11 NO توصل مع كونتاكتورات المراوح 8 M : 3 M أما المخرج 12 NO فهو غير مستعمل .

أما الدائرة الإلكترونية للمداخل التناظرية (AIB) فهي توصل بمحس درجة حرارة الماء الثلج الراجع 1 TS وكذلك بمحس درجة حرارة الماء الثلج الخارج من الثلج 2 TS ومحس ضغط سحب

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الضاغط الأول 1 PT ومحس ضغط طرد الضاغط الأول 2 PT ومحس ضغط سحب الضاغط الثاني 3 PT ومحس ضغط طرد الضاغط الثاني 4 PT .

ويتم توصيل الدائرة الإلكترونية للميكروكمبيوتر والمزودة بشاشة رقمية وكذلك بمفاتيح تشغيل مع كلاً من الدائرة الإلكترونية للمداخل والمخارج الرقمية (DI / CB) وكذلك الدائرة الإلكترونية للمداخل والمخارج التناظرية AIB .

علماً بأن الدائرة الإلكترونية للميكروكمبيوتر MCB مزودة بمفتاح تحرير Reset ومفتاح تغيير Change كما أن الدائرة الإلكترونية يمكن توصيلها مع كومبيوتر عن طريق خط مسارات تولي Serial Port ، ويتميز الميكروكمبيوتر بإمكانية عرض نوع المشكلة التي تحدث بالمثلج وكذلك المشكلة السابقة وكذلك استعراض درجات الحرارة والضغط المختلفة بالمثلج .


والجدول (٥ - ١) يعرض قيم المعايير المختلفة لهذه الدائرة .

الجدول (٥ - ١)

| عالي | منخفض | الكمية |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 4.9 bar | 2.8 bar | عمل مضخة الماء الثلج |
| 28.1 bar | 3.87 bar | أدني وأقصى ضغط للضاغط |
| 0.55 R | 0.4 R | المرحلة الأولى |
| 0.7 R | 0.55 R | المرحلة الثانية |
| 0.8 R | 0.7 R | المرحلة الثالثة |
| 1.0 R | 0.85 R | المرحلة الرابعة |
| | 3.3 °C | درجة التجمد |
| 13.36 bar | 9.8 bar | المراوح 1 , 2 |
| 14.7 bar | 11.25 bar | المراوح 3 , 4 |
| 15.4 bar | 11.9 bar | المراوح 5 , 6 |

وتجدر الإشارة إلي أن أقصى زمن متاح لانخفاض ضغط الزيت للضاغط بدون فصل الوحدة هو 120 S ثانية وهو الزمن المعايير عليه قواطع ضغط الزيت 1 , 2 PS 3 ويمكن إعادة التشغيل للمثلج بعد تأخير زمني خمس دقائق .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ٣١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٥ - ٤ - ٢ دوائر التحكم في المثلجات المبردة بالماء

والشكل (٥ - ٣١) يعرض الدائرة الرئيسية ودائرة التحكم لمثلج ماء يبرد بالماء .

حيث أن : .

| | | | |
|------|--|------|------------------------------|
| M4 | محرك مروحة برج التبريد | CHTH | ثرموستات الماء المثلج |
| CR1 | ريلاي إضافي | CTH | ثرموستات الماء البارد |
| S1 | ضاغط إيقاف مضخة الماء المثلج | F | مصهرات حماية |
| S2 | ضاغط تشغيل مضخة الماء المثلج | D1 | سكينة محرك الضاغط |
| S3 | مفتاح مضخة ماء التبريد بثلاثة أوضاع وهم (A - O - H) | D2 | سكينة محرك مضخة الماء المثلج |
| S4 | مفتاح مروحة برج التبريد بثلاثة أوضاع وهم (A - O - H) | D3 | سكينة محرك مضخة الماء البارد |
| FSW3 | مفتاح تدفق الماء المثلج | D4 | سكينة مروحة برج التبريد |
| FSW4 | مفتاح تدفق الماء البارد | 1M | كونتاكتور الضاغط |
| WSW | مفتاح عوامة للمستوي الأدنى للماء بالمكثف | 2M | كونتاكتور مضخة الماء المثلج |
| OSW | مفتاح ضغط الزيت | 3M | كونتاكتور مضخة الماء البارد |
| PSW | قاطع الضغط المزدوج | 4M | كونتاكتور مروحة برج التبريد |
| VSW | مفتاح الاهتزاز | M1 | محرك الضاغط |
| T | محول | M2 | محرك مضخة الماء المثلج |
| SV1 | صمام السائل | M3 | محرك مضخة الماء البارد |

نظرية التشغيل : .

عمل مضخة الماء المثلج : .

عند الضغط على الضاغط S2 يكتمل مسار تيار الكونتاكتور 2M فيغلق أقطابه الرئيسية وتعمل مضخة الماء المثلج M2 وتضئ لمبة البيان LA2 .

عمل مضخة الماء البارد : .

عند وضع المفتاح S3 علي وضع الأوتوماتيك A وعند عمل مضخة الماء المثلج تغلق الريشة 2M في مسار 3M وعندما تكون دورة التبريد مشحونة بالشحنة الكاملة من مركب التبريد تغلق

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الريشة PSW وتباعاً يعمل الريلاي 1CR علي غلق ريشته المفتوحة في مسار 3M وعندما يكون مستوي الماء البارد في المكثف أعلي من مستوي مفتاح عوامة الماء البارد WSW فيغلق ريشته المفتوحة في مسار 3M فيكتمل مسار تيار الكونتاكطور 3M فيغلق أقطابه الرئيسية وتعمل مضخة الماء البارد M3 وتضئ لمبة البيان LA3 .

وتظل مضخة الماء البارد تعمل طالما أن مضخة الماء المثلج تعمل وضغط مركب التبريد في دورة التبريد في الحدود الطبيعية ومستوي الماء في المكثف أعلي من المستوي الأدنى لمفتاح العوامة . وعند وضع المفتاح S3 علي الوضع اليدوي H يكتمل مسار تيار 3M وتعمل مضخة الماء البارد M3 ولمبة البيان LA3 بدون أي شروط ولكن عند حدوث زيادة في الحمل علي محرك مضخة الماء البارد تفتح ريشة متمم زيادة الحمل OL3 وينقطع مسار تيار الكونتاكطور 3M ويتوقف المحرك M3 سواء كان يعمل علي وضع الأوتوماتيك A أو وضع اليدوي H .

عمل الضاغط .:

عندما يكون هناك تدفق للماء المثلج تغلق ريشة مفتاح التدفق FSW3 وعندما يكون هناك تدفق للماء البارد تغلق ريشة مفتاح التدفق FSW4 وعندما تكون الضغوط في دورة التبريد طبيعية تغلق ريشة الريلاي 1CR فيكتمل مسار تيار الكونتاكطور 1M ويعمل محرك الضاغط M1 وتضئ لمبة البيان LA1 وفي حالة عدم ارتفاع ضغط الزيت في الضاغط في مدة تتجاوز 120 ثانية تفتح ريشة قاطع ضغط الزيت OSW وينقطع مسار تيار الكونتاكطور 1M ويتوقف محرك الضاغط M1 أما في الوضع الطبيعي عند وصول درجة حرارة الماء المثلج لدرجة الحرارة المعايير عليها ثرموستات الماء المثلج CHTH يكتمل مسار تيار الصمام SV1 فيغلق خط السائل ويظل الضاغط يعمل لنقل كل مركب التبريد من خط السحب إلى المكثف فينخفض الضغط في خط سحب الضاغط وعند وصول ضغط السحب للضغط المعايير عليه قاطع الضغط المزدوج PSW يفتح ريشته فينقطع مسار تيار الريلاي 1CR ومن ثم ينقطع مسار كلاً من 3M , 1M وتتوقف مضخة الماء المثلج والضاغط وتتكرر دورة تشغيل مضخة الماء المثلج والضاغط عند ارتفاع درجة حرارة الماء المثلج لدرجة حرارة وصل ثرموستات الماء المثلج CHTH .

عمل مروحة برج التبريد .:

عند وضع المفتاح S4 على الوضع الأوتوماتيك A وعندما تكون مضخة ماء التبريد في حالة تشغيل يكتمل مسار تيار 4M وتباعاً تعمل مروحة برج التبريد M4 وتضئ لمبة البيان LA4 وتتوقف مروحة برج التبريد إذا توقفت مضخة الماء البارد M3 لأي سبب أو وصلت درجة حرارة

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الماء البارد للدرجة المعايير عليها ثرموستات الماء البارد CTH أو عند حدوث اهتزاز غير طبيعي لبرج التبريد أدى إلي فتح ريشة مفتاح اهتزاز برج التبريد VSW أو عند حدوث زيادة في الحمل مروحة برج التبريد لسبب ما .

ويمكن تشغيل مروحة برج التبريد علي وضع اليدوي H وذلك بوضع المفتاح S4 علي الوضع اليدوي H وتظل مروحة برج التبريد تعمل بدون شروط .

ويتوقف محرك مروحة برج التبريد سواء كانت تعمل علي الوضع الأوتوماتيك أو الوضع اليدوي إذا حدث زيادة في الحمل علي محرك المروحة نتيجة لفتح متمم زيادة الحمل OL4 .

٥ - ٥ مثلجات الماء التي تعمل بالامتصاص Absorption water chiller


يعتبر التبريد بالامتصاص طريقة أخرى لنقل الحرارة من حيز لآخر والشكل (٥ - ٣٢) يعرض نموذج لمثلج ماء يعمل بالامتصاص من إنتاج شركة York .

حيث أن : .

| | | | |
|----|-------------------------------|---|-------------|
| 6 | ماسورة لمنع البلورة | 1 | المكثف |
| 7 | مضخة مانع التبريد | 2 | الغلاية |
| 8 | مضخة سحب | 3 | المبخر |
| 9 | جهاز إعداد محلول بتركيز متوسط | 4 | الماص |
| 10 | غرفة تطهير | 5 | مبادل حراري |

حيث تستخدم الحرارة كمصدر للطاقة ويمكن استخدام بخار الماء الساخن كمصدر للحرارة والذي يمكن الحصول عليه من غلاية بخارية والجدير بالذكر أنه يمكن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للحرارة المستخدمة ويمكن استخدام غازات العادم من التوربينات الغازية كمصدر للحرارة وكذلك يمكن استخدام الماء الساخن أو البخار ذات الضغط المنخفض المستخدم في العمليات الصناعية كمصدر للحرارة المستخدمة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ٣٢)

علماً بأن استخدام الحرارة المفقودة في المنشآت المختلفة في تشغيل مثلجات الماء العاملة بالامتصاص يقلل من تكلفة التشغيل لحد كبير لذلك ينصح باستخدام مثلجات الماء العاملة بالامتصاص في المنشآت التي يمكن استغلال الحرارة المفقودة بها والناجحة من عملية ما . كما أن مستوى الضوضاء والضجيج الناتج من مثلجات الماء العاملة بالامتصاص يكون منخفض جداً الأمر الذي يجعل من الممكن وضع مثلجات الماء العاملة بالامتصاص في أي مكان بالمنشأة وتتواجد مثلجات الماء

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

التجارية بسعات تبريدية تتراوح ما بين (25:1000TR) طن تبريد في حين تتواجد مثلجات الماء المنزلية بسعات تتراوح ما بين (3:10TR) طن تبريد .
نظرية التشغيل :

تعتمد نظرية تشغيل لأنظمة التبريد بالامتصاص على عاملين وهما :

مركب التبريد (الماء) حيث يتبخر عند درجة حرارة منخفضة عن درجة الحرارة المطلوب الوصول إليها للسائل المطلوب تبريده والماص (بروميد الليثيوم) والذي له قدرة عالية لامتصاص بخار الماء . ويوضع الماء داخل وعاء مفتوح حيث يتبخر عند 100°C عند الضغط الجوي عند تعرضه للحرارة ومع وضع غطاء محكم للوعاء يمكن زيادة ضغط البخار ومن ثم زيادة درجة حرارة التبخر وفي المقابل إذا تم إحداث خلخلة داخل هذا الوعاء الذي يحتوي على الماء فإن التبخر سوف يحدث عند درجة حرارة منخفضة عن 100% .

وبخصوص الماص فهناك أملاح مختلفة يمكن استخدامها مثل كلوريد الصوديوم فمن المعروف أنه عند وضع إصبع طباشير في جو رطب فإنه سوف يتميع لامتصاصه بخار الماء الموجود في الهواء ويعتبر كلوريد الكالسيوم ملح آخر حيث يستخدم هذا الملح على جوانب الطرق لمحافظة على سطح الطرق مرطبة .

وكذلك فإن بروميد الليثيوم هو ملح على شكل بلورات عندما يكون جافاً ولقد أجريت التجارب على هذه الأملاح وتم اختيار ملح بروميد الليثيوم وفي هذه الفقرة سيكثر استخدام نسبة التركيز لمحلول بروميد الليثيوم .

مثال : إذا كان وزن محلول بروميد الليثيوم 100Kg ونسبة تركيزه 65% هذا يعني أن وزن بروميد الليثيوم 65Kg ووزن الماء 35kg .

٥ - ١ - دورة التبريد البسيطة العاملة بالامتصاص

الشكل (٥ - ٣٣) يعرض مخطط توضيحي مبسط لتوضيح فكرة عمل المثلجات العاملة


بالامتصاص .

حيث أن : .

| | | | |
|----------------|-----------------|-----|--------------------|
| HEX | مبادل حراري | CON | المكثف |
| ELIMINATA R | مانعات (محددات) | GEN | المولد (الغلاية) |
| P1,P2 | مضخات | AB | الماص |

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | | | |
|-----|--------------|----|------------------|
| CW | ماء التبريد | EV | المبخر |
| CHW | الماء المثلج | WV | بخار ماء التبريد |
| | | ST | بخار ماء |



الشكل (٥ - ٣٣)

نظرية التشغيل :

إن الغرض من المبخر هو تليج الماء المستخدم في وحدات المناولة الطرفية المنتشرة في المبنى وذلك من أجل التبريد حيث يدخل الماء المثلج إلى المبخر EV عند 13.3°C ويبرد لتصبح درجة حرارته 6.7°C ونظراً لأن ضغط المبخر يساوي 6 mm Hg ملي زئبق لذلك يحدث تبخر لمركب التبريد (الماء) الموجود في المبخر عند درجة حرارة 4°C وبالتالي يؤدي ذلك إلى تبريد الماء المثلج CHW

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وصولاً لدرجة حرارة 6.7°C ويمكن تسهيل عملية تبخير الماء وذلك برش الماء علي هيئة قطرات وذلك باستخدام مضخة **PI** ورشاش داخل المبخر فتلامس قطرات الماء المتساقطة من أعلي المبخر مواسير الماء المتلج الدافئة نسبياً فيبرد الماء المتلج . ويتوجه بخار مركب التبريد **WV** من المبخر **EV** إلي الماص **AB** علماً بأن المبخر يكون مزود بممانعات لمنع تدفق سائل مركب التبريد (الماء) مع البخار نتيجة لغلبيانه إلي الماص ويقوم محلول بروميد الليثيوم المركز والقادم من المولد والمار في المبادل الحراري والساقط علي هيئة قطرات من الرشاش الموجود بأعلى الماص **AB** بامتصاص بخار الماء الداخل للماص يتجمع في أسفل الماص محلول بروميد الليثيوم المخفف . ويتم ضخ محلول بروميد الليثيوم المخفف بواسطة **P2** ليمر في المبادل الحراري ويتوجه محلول بروميد الليثيوم المخفف إلي المولد **GEN** وترتفع درجة حرارة محلول بروميد الليثيوم المخفف وصولاً إلي 101°C عند ضغط **70 mm Hg** فيتبخر جزء من محلول بروميد الليثيوم ويتوجه بخار الماء إلي المكثف في حين يتجمع محلول بروميد الليثيوم المركز في أسفل المولد **GEN** وذلك لزيادة تركيز بروميد الليثيوم نتيجة لتبخر الماء علماً بأن مانع تدفق محلول بروميد الليثيوم الموجود أعلي المولد يمنع اندفاع محلول بروميد الليثيوم مع بخار الماء إلي المكثف . وفي المكثف يتكاثف بخار الماء عند 44.5°C لأن الضغط داخل المكثف يكون مساوياً **70 mm Hg** ملي متر زئبق وذلك بفعل ماء التبريد المار داخل المكثف ويتوجه الماء المتكاثف بفعل الجاذبية الأرضية وفرق الضغط إلي المبخر.

٥ - ٥ - ٢ دورة التبريد العملية لمتلج الماء العامل بالامتصاص

الشكل (٥ - ٣٤) يعرض دورة التبريد العملية لمتلج ماء يعمل بالامتصاص من إنتاج شركة **York** . ولا تختلف نظرية عمل هذه الدورة عن التي سبق وأن تناولناها في عدا أن المكثف **Condenser** والمولد **Generator** تم جمعهما في وعاء واحد علوي ضغطه **70 mm Hg** ملي متر زئبق في حين تم جمع المبخر **Evaporator** والماص **Absorber** في وعاء سفلي ضغطه **6 mm Hg** ملي متر زئبق وتستخدم مضختين الأولى لضخ الماء **Refrigerant Pump** ومضخة لضخ محلول بروميد الليثيوم المخفف **Dilute Solution** ويوجد بعض العناصر الإضافية غير الموجودة في دورة التبريد البسيطة العاملة بالامتصاص سنتناولها في هذه الفقرة .

حيث أن :-

| | | | |
|---|----------------------|---|--------------|
| 1 | محلول مخفف | 5 | ماء التبريد |
| 2 | ماء (مركب التبريد) | 6 | الماء المتلج |
| 3 | بخار الماء | 7 | البخار |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

4

محلل مركز


ويلاحظ أن الضغط داخل كلاً من المكثف CON والمولد GEN يساوي 70 mm Hg ملي متر زئبق في حين أن الضغط داخل المبخر EV والماص AB حوالي 6 mm Hg علماً بأن (1 bar = 740 mm Hg) ويتم تسخين المولد GEN بواسطة بخار الماء ST درجة حرارته عند الدخول تساوي 170 °C في حين يتم تبريد كلاً من الماص AB والمكثف CON بواسطة ماء بارد CW قادم من برج تبريد ماء أما المبخر EV فيخرج منه الماء المثلج CHW بدرجة حرارة 6.6 °C ويعود إليه الماء المثلج القادم من الوحدات المناولة الطرفية AHU بدرجة حرارة 12.2 °C .
ويحتوي كلاً من المكثف CON والمبخر EV علي مركب التبريد (الماء) في حين يحتوي المولد GEN علي محلول الليثيوم المخفف (ماء + بروميد الليثيوم) ويحتوي الماص AB علي محلول تبريد مركز (ماء + بروميد الليثيوم) .

ويستخدم المبادل الحراري HEX لتحسين كفاءة الدورة حيث يساعد علي تقليل كمية بخار الماء اللازمة في تسخين المولد GEN .

حيث أن :

| | | | |
|----|-------------------------------|---|-----------------------|
| 9 | مضخة مركب التبريد | 1 | المكثف |
| 10 | صمام منع التحميل | 2 | المولد |
| 11 | مضخة محلول الأمونيا | 3 | المبخر |
| 12 | جهاز إعداد محلول بتركيز متوسط | 4 | الماص |
| 13 | مبادل حراري للمحول | 5 | ماء التبريد |
| 14 | صمام معادلة الضغط | 6 | بخار الماء |
| 15 | جهاز إزالة البلورات ذاتياً | 7 | صمام التحكم في البخار |
| | | 8 | الماء المثلج |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥ - ٣٤)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وظائف العناصر المختلفة بالدورة :-

١- جهاز إعداد محلول بتركيز متوسط **Eductor** ويعمل علي خلط المحلول المخفف الخارج من مضخة المحلول المخفف مع المحلول المركز الخارج من المبادل الحراري ليكون محلول متوسط التركيز يدفع إلي الرشاشات الموجودة أعلي الماص .

٢- جهاز إزالة البلورات ذاتياً **Automatic Decrystallization pipe** وهذا الجهاز يمنع تكون بلورات بروميد الليثيوم في المواسير وعادة يحدث ترسب لبلورات الليثيوم عند توقف المثلج لأي سبب من الأسباب فتتخفف درجة حرارة مركب التبريد (الماء) ومحاليل بروميد الليثيوم وصولاً لدرجة حرارة الغرفة الأمر الذي يؤدي إلي تبلور بروميد الليثيوم الموجود في المولد وفي المبادل الحراري وفي مواسير التوصيل وعند إعادة تشغيل المثلج فإنه ترتفع درجة حرارة محلول بروميد الليثيوم المركز الموجود في المولد بفعل تدفق البخار في مواسير تسخين المولد الأمر الذي يؤدي لإذابة بلورات بروميد الليثيوم في المولد في حين تظل بلورات بروميد الليثيوم علي حالتها في كلاً من المبادل الحراري ومواسير التوصيل ويتدفق محلول بروميد الليثيوم المركز إلي المبادل الحراري حتى يمتلئ المبادل الحراري نتيجة للانسداد الموجود الأمر الذي يؤدي إلي توجه محلول بروميد الليثيوم المركز إلي جهاز إذابة البلورات ومنه يتوجه إلي الماص فترتفع درجة حرارة محلول بروميد الليثيوم الموجود في الماص من 39°C إلي 117°C وتعمل مضخة محلول بروميد الليثيوم علي ضخ محلول بروميد الليثيوم عند درجة 101°C من الماص إلي المبادل الحراري فتذوب بلورات بروميد الليثيوم في كلاً من المبادل الحراري ومواسير التوصيل وهذه الحالة تعود دورة الامتصاص لحالتها الطبيعية حيث يتوقف تدفق محلول بروميد الليثيوم المركز عبر ماسورة جهاز إزالة البلورات.


والجدير بالذكر أن جهاز إذابة البلورات الذاتي مصمم لمنع تعادل الضغوط بين الوعاء العلوي والوعاء السفلي وللمحافظة علي هذا الجهاز في حالة استعداد في كل وقت يحدث بخر لكمية قليلة من محلول بروميد الليثيوم المخفف فيه .

٣- صمام التحكم في البخار **Steam Control Valve** ويعمل هذا الصمام علي التحكم في كمية البخار المتدفق إلي المولد **Generator** تبعاً لدرجة حرارة الماء المثلج الخارج من المبخر علماً بأنه يستخدم بحس درجة حرارة الماء المثلج الخارج من المبخر للتحكم في هذا الصمام .

٤- صمام معادلة الضغط **Stabilizer Control Valve** يعمل صمام معادلة الضغط علي منع حدوث وصل وفصل سريع لمثلج الماء نتيجة للانخفاض السريع في الحمل أو الانخفاض السريع في تدفق ماء تبريد المكثف ويمنع أيضاً انخفاض درجة حرارة مركب التبريد (الماء) أقل من المسموح به

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ويتم التحكم في صمام معادلة الضغط بواسطة دائرة إلكترونية أو يدوياً بواسطة مفتاح يدوي في لوحة التحكم مكتوب عليه **Refrigerant Valve** علماً بأنه توجد لمبة بيان صغيرة تضيء عند عمل هذا الصمام .



الشكل (٥ - ٣٥)

٥- صمام منع التحميل **Unloader Control Valve** يعمل صمام منع التحميل عند انخفاض مستوي مركب التبريد (الماء) حيث يسمح بإمرار جزء من محلول بروميد الليثيوم المخفف إلي المبخر فيزداد مستوي الماء فيه ويستخدم مجس لمستوي مركب التبريد (الماء) في المبخر وتضيء لمبة بيان مستوي مركب التبريد **Refrig. Level** عند عمل صمام منع التحميل.

٦- نظام التطهير **Purge system** وهذا النظام غير مبيّن في دورة التبريد حيث يستخدم ضاغط في الوعاء السفلي يعمل علي سحب الغازات الغير متكاثفة (الهواء الجوي) وتجميعها في غرفة تطهير مزودة بمصاص لهذه الغازات ويعمل هذا النظام يدوياً بواسطة مفتاح معد لذلك .

٧- زجاجات بيان **Sight glasses** وتوضع زجاجة بيان أعلي الجانب الأيسر للماص لمعرفة مستوي محلول

بروميد الليثيوم المخفف فيه وتوضع زجاجتي بيان في وعاء المبخر لمعرفة مستوي مركب التبريد (الماء) وأيضاً لتسهيل عملية ضبط مستوي مركب التبريد (الماء) في بادئ الأمر .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٥ - ٥ - ٣ دورة البخار لمتلجات الماء العاملة بالامتصاص

والشكل (٥ - ٣٥) يعرض دورة البخار لوحدة تثلج ماء تعمل بالامتصاص إذا كان ضغط البخار 1.05 bar ودرجة الحرارة 170 °C تبعاً لتوصيات شركة York .

حيث أن : .

| | | | |
|----|-----------------------------|---|----------------------|
| 7 | إلى مكان صرف الماء المتكاثف | 1 | خط البخار |
| 8 | صمام تصريف الضغط الزائد | 2 | صمام يدوي |
| 9 | المولد | 3 | مصفاة |
| P | عداد ضغط | 4 | فاصل بخار |
| TW | فتحة اختبار درجة الحرارة | 5 | صمام بخار |
| | | 6 | مصيدة الماء المتكاثف |

علماً بأن المسافة بين صمام البخار الكهربائي والمولد يجب أن تتراوح ما بين (1.2 : 3 m) .
كما أن صمام تصريف الضغط لا حاجة له إذا كان صمام تصريف ضغط الغلاية معاير عند ضغط البخار 1.05 bar .

٥-٦ بدء تشغيل مثلج الماء الترددي لأول مرة

يجب عدم محاولة بدء تشغيل مثلج الماء الترددي لأول مرة قبل الانتهاء من الخطوات

التالية:

- ١- افحص جميع العناصر المرفقة مثل مضخة الماء المثليج ووحدة مناولة الماء ويجب أن يكون هناك ربط كهربائي بين بادئ حركة مضخة الماء ودائرة التحكم للمثلج .
- ٢- افتح صمامات السحب والطرذ للضاغط كلياً ثم أغلقها لفة واحدة حتى يصل ضغط لعدادات قياس الضغط .
- ٣- افتح صمام الماء المثليج .
- ٤- أملئ دورة المثليج بالماء النظيف وحاول استنزاف كل الهواء من أعلي نقطة بدورة الماء المثليج .
- ٥- اضبط ثرموستات الماء المثليج علي درجة حرارة 5 °C .
- ٦- تأكد من جودة الوصلات الكهربائية من لوحة التحكم .
- ٧- يجب أن يكون مستوي الزيت مرئي من زحاجة بيان الضاغط .
- ٨- يجب التأكد من عدم وجود تسربات في مركب التبريد .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ٩- يجب أن يكون جهد وتردد المصدر الكهربائي متفق مع جهد وتردد مثلج الماء .
- ١٠- يجب أن تكون سخانات علبة المرفق مثبتة جيداً بالضواغط .
- ١١- افحص تعليق الضواغط فيجب أن يكون قضبان التثبيت تتحرك بحرية فوق اليايات .
- ١٢- يتم توصيل سخان صندوق المرفق مع المصدر الكهربائي 24 ساعة قبل بدء التشغيل.

٥ - ٧ الصيانة الوقائية لمثلجات الماء

مرة في اليوم :

- ١- قياس ضغط مركب التبريد بالمكثف .
- ٢- قياس درجة حرارة الماء الداخل والخارج للمكثف .
- ٣- قياس ضغط تشغيل المبخر وضغط الزيت .
- ٤- قياس درجة حرارة الماء المثلج الداخل والخارج من مثلج الماء .

مرة في الشهر :

- ١- تحليل عينه من ماء تبريد المكثف كيميائياً للتأكد من خلوه من الأملاح .
- ٢- فحص وجود تسريبات ماء تبريد المكثف .
- ٣- فحص وجود تسريبات في مركب التبريد .
- ٤- مراجعة مستوى الزيت في صندوق مرفق الضواغط .
- ٥- فحص وحدة التطهير (Purge unit) ومرفقاتها والتأكد من أنها تعمل بصورة مرضية (في حالة الضواغط الطاردة المركزية) .
- ٦- فحص عناصر الحماية والتأكد من أنها تعمل بصورة صحيحة مثل قواطع الضغط ومفاتيح التدفق والثرموستات ... الخ .

مرة في السنة :

- ١- تفريغ المكثف من الماء والتأكد من عدم وجود صدأ بالمواسير علماً بأن الصدأ يظهر ذراته في الماء
- ٢- استبدال المواسير التالفة من المكثف عند ثبوت وجود صدأ .
- ٣- غير زيت الضواغط .
- ٤- افحص أغلفة وملحقات مثلج الماء ثم ادهن الأماكن التالفة التي بها صدأ بدهان 344 .
- ٥- نظف عناصر لوحات التحكم من الأتربة ونظف نقاط تلامس الكونتكتور بمادة الفرون وشد أي توصيلات مرتخية .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٥ - ٨ أعطال مثلجات الماء المجمعة ذات الضواغط الترددية

الجدول (٥-٢) يعرض أهم أعطال مثلجات الماء المجمعة ذات الضواغط الترددية تبريد هواء

الجدول (٥ - ٢)

| العطل | الأسباب المحتملة | العلاج |
|-----------------|---|--|
| الضواغط لا يدور | ١- انقطاع التيار الكهربائي . ٢- مفتاح التشغيل مفتوح. | ١- أعد تشغيل قاطع الدائرة الرئيسي . ٢- أغلق مفتاح التشغيل. |
| | ٣- فصل أحد أجهزة الحماية. ٤- الكونتاكاتور لا يغلق بالرغم من وصول الجهد الكهربائي لملفه. ٥- وصلات مفكوكة عند نقاط التوصيل. | ٣- حرر جهاز الحماية الفاصل وأعد التشغيل. ٤- استبدل الكونتاكاتور. ٥- أعد رباط الوصلات المفكوكة. |
| | ٦- توصيلات غير صحيحة في دائرة التحكم. | ٦- طابق بين الوصلات الكهربائية مع مخطط الدائرة الكهربائية واعمل اللازم. |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٥-٢)

| العطل | الأسباب المحتملة | العلاج |
|--|---|--|
| | ٧. مفتاح تدفق الماء المثلج مفتوح. ٨. انخفاض الجهد الكهربائي. | ٧- افحص مضخة الماء المثلج ثم افحص مفتاح التدفق. ٨- قس الجهد الكهربائي عند أطراف مثلج الماء وحدد سبب انخفاض الجهد وأزله . |
| | ٩. تلف محرك الضاغط أو الضاغط. | ٩- افحص ملفات محرك الضاغط وافحص الضاغط واعمل اللازم. |
| الضاغط يتوقف لانخفاض الضغط في خط السحب | ١- صمام خدمة السحب مغلق جزئياً . ٢. شحنة تبريد غير كافية . ٣. صمام السائل لا يفتح | ١- افتح صمام خدمة السحب إذا كان مغلقاً . ٢. أضف مركب تبريد لدورة التبريد . ٣. افحص صمام السائل واستبدله إن لزم الأمر. |
| الضاغط يتوقف لزيادة الضغط في خط الطرد | ١. صمام خدمة الطرد مغلق جزئياً ٢. يوجد هواء بدورة التبريد . ٣. مروحة المكثف لا تعمل . | ١. افتح صمام خدمة الطرد للضاغط . ٢- أخرج الهواء من دورة التبريد وأعد التفريغ ثم الشحن . ٣- افحص محرك مروحة المكثف واعمل اللازم . |
| مثلج الماء يعمل لمدة طويلة أو باستمرار | ١. نقص شحنة التبريد . ٢. تلف أحد عناصر التحكم . | ١. أضف مركب تبريد لدورة التبريد . ٢. افحص أجهزة التحكم |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٥-٢)

| العطل | الأسباب المحتملة | العلاج |
|--|---|--|
| تابع مثليج الماء يعمل لمسة طويلا أو باستمرار | ٣. يوجد هواء بدورة التبريد . ٤- انسداد جزئي بصمام التمديد الحراري أو المرشح / المجفف . | واستبدل التالف . ٣- أخرج الهواء من دورة التبريد وأعد التفريغ والشحن . ٤. نظف أو استبدل . |
| ارتفاع درجة حرارة الماء المثليج | ١- معايير غير صحيحة لثرموستات الماء المثليج أو تلفه . ٢- انخفاض المكثف . ٣. تكثيف زائد . ٤. كفاءة منخفضة للمثليج . ٥. فتح أحد أجهزة الحماية | ١- أعد المعايرة أو استبدل الثرموستات . ٢- افحص المكثف وتأكد من عدم تجمع الشوائب ولا الصدا (تبريد ماء) أو عوائق لمسارات الهواء (تبريد الهواء) . ٣- افحص حاكم ضغط المكثف ومرفقاته . ٤- افحص مرشح الماء والمعالجات الكيميائية للماء ومعدل تدفق الماء . ٥- افحص أجهزة الحماية واعمل اللازم . |
| صوت عالي | ١. اهتزازات المواسير . ٢. الضاغط يصدر ضوضاء . | ١. ثبت المواسير جيداً . ٢- تأكل كراسي المحور أو يراعي تثبيت الضاغط مفكوكة أو تلف صمامات الضاغط . |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٥-٢)

| العطل | الأسباب المحتملة | العلاج |
|--|---|---|
| الضاغط يفقد الزيت | ١. تسرب في النظام . ٢- سخان صندوق المرفق لا يعمل أثناء توقف الضاغط . | ١. صلح مكان التسرب . ٢- افحص دائرة التحكم وافحص السخان واستبدل العناصر التالفة . |
| تكون ثلج علي خط سحب الضاغط . | ١. صمام التمدد يمرر كمية أكبر من اللازم من مركب التبريد . ٢. زيادة شحنة مركب التبريد . | ١- اضبط صمام التمدد الحراري أو استبدله . ٢. نقص شحنة مركب التبريد . |
| ارتفاع درجة حرارة خط الطرد . | ١- نقص شحنة مركب التبريد نتيجة لحدوث تسرب . ٢- صمام التمدد يمرر كمية أقل من اللازم . | ١. أكشف عن مكان التسرب واعمل اللازم . ٢- اضبط صمام التمدد الحراري أو استبدله . |
| درجة حرارة الماء المثلج منخفضة جداً | ١- معايرة غير سليمة للترموستات أو تلف الترموستات . ٢. انسداد في مسار تدفق الماء . ٣. انخفاض كفاءة المضخة أو تلفها | ١- أعد ضبط معايرة الترموستات أو استبدل الترموستات . ٢. افحص مواسير الماء المثلج وصمام التحكم في تدفق الماء واعمل اللازم . ٣. ارجع إلي الفقرة (٥-١٢) |
| تكون ثلج في خط السائل . | انسداد المرشح / المجفف . | استبدل قلب المرشح / المجفف . |
| الضاغط لا يخفف أحماله عند انخفاض الأحمال . | ١- احتراق ملفات صمامات عدم التحميل . ٢. تلف صمام عدم التحميل . ٣. توصيلات خاطئة . | ١. استبدل الملفات المحترقة . ٢. استبدل الصمام التالف . ٣ . صحح التوصيلات الخاطئة . |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٥-٢)

| العطل | الأسباب المحتملة | العلاج |
|---|---|--|
| تابع الضاغط لا يخفف أحماله عند انخفاض الأحمال . | ٤- ضعف أو انكسار ياي صمام عدم التحميل . | ٤ . استبدل الصمام . |
| عدم تحميل الضاغط | ١- توصيل خاطئ لملفات عدم التحميل . ٢- تلف صمام عدم التحميل . ٣- انسداد المرشح / المجفف . ٤- زرجنة أو تلف مكبس صمام عدم التحميل أو حلقات المكبس . | ١. صحح التوصيلات الخاطئة . ٢. استبدل الصمام . ٣. استبدل قلب المرشح/ المجفف . ٤. نظف أو استبدل الأجزاء التالفة . |

٥ - ٩ بدء تشغيل أبراج التبريد

١. نظف بالماء مكان الملاء والحوض من المواد الغريبة .
٢. أملئ النظام الدوار بالماء (أملئ حوض الماء البارد بالماء حتى يصل مستوي الماء إلي 3.5 cm أسفل فتحة تصريف الماء الزائد .
٣. ابدأ تشغيل المضخة واضبط وضع الصمام العوامي .
٤. افحص خط النزف للتأكد من أنه يجري بتفريغ الماء أثناء التشغيل .
٥. افحص المروحة للتحقق من أنها تدور بحرية ومستوي الزيت في وعاء كرسي المحور مناسب . شغل محرك المروحة وتحقق من اتجاه الدوران فيجب أن يكون في اتجاه عقارب الساعة عند النظر إلي المروحة من جهة الطرد فإذا كان الدوران غير صحيح بدل أي سلكين من أسلاك تغذية المحرك بالتيار الكهربائي .
٦. يجب أن يكون عمق الماء في حوض الماء الساخن متماثلاً فإذا طفق حوض الماء الساخن انقص معدل تدفق الماء الساخن ولا تسمح بضغط معدل ماء أكثر من القيمة المصمم عليها البرج .
٧. يجب ألا يزيد زمن بدء دوران محرك المروحة عن ثلاثون ثانية في الساعة .
٨. عند التشغيل المبدئي للبرج شغل حتى يصبح زيت كراسي المحور ساخناً وفرغه وأعد التعبئة .
٩. عند إعادة تشغيل برج التبريد بعد توقف فصلي أزل واقي الصدأ من علي البكرات وركب السيور .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ملاحظة : لإيقاف برج التبريد في فصل الشتاء يجب تفريغ حوض البرج من الماء وترك حوض البرج مفتوحاً ثم تجري نظافة للبرج وتجري أية إصلاحات وتفك سيور المروحة وتوضع في مكان جاف ومظلم وبارد وتغطي الطارات بمانع صدأ .
ويجب إدارة محرك المروحة علي الأقل ثلاثة ساعات شهرياً لتجفيف ملفاته .

٥ - ١٠ الصيانة الوقائية لأبراج التبريد

يوميًا :

١. افحص خط نزيف الماء للتحقق من أنه يفرغ الماء باستمرار أثناء التشغيل فإذا كان خط النزف غير كاف لتكون القشور أو إحداث تآكل بالبرج يجب استخدام نظم المعالجة الكيميائية ويمكن الاتصال بشركة معروفة في مجال المياه طلباً للمساعدة وقد يتكون طين وتكتاثر الطحالب الخضراء في برج التبريد علماً بأن وجود هذه المواد الغريبة يؤثر علي فعالية التبريد وهناك مركبات خاصة يمكن الحصول عليها من شركات معالجة المياه للحد من تكون الطين والطحالب علماً بأن الكلورين والمركبات التي تحتوي علي كلورين لها مفعول قوي في القضاء علي الطحالب والطين ولكن الكلورين الزائد يمكن أن يتلف الخشب ومواد الإنشاءات العضوية الأخرى للبرج وفي حالة استعمال الكلورين فإنه يجب أن يضاف كعلاج متقطع فقط حسب الحاجة لضبط نسبة الطين والطحالب .

وقد تتكون رغاوى في الماء عند تشغيل البرج الحديد وعادة فإن هذه الحالة لا تستمر طويلاً ويمكن تقليل الرغاوى بزيادة معدل نرف الماء فإذا لم تؤثر يجب استعمال مواد كيميائية خافضة للرغوة ويمكن الحصول علي هذه المواد الكيميائية وطرق استعمالها من شركات معالجة المياه .

٢. التأكد من أن صمام العوامة يعمل بصورة طبيعية .

٣. التأكد من خروج الماء من الرشاشات بصورة طبيعية ولا توجد انسدادات .

٤. التأكد من أن مروحة البرج تدور في اتجاه عقارب الساعة عند النظر إليها من جانب الطرد .

شهرياً :

١. التأكد من شد سير المروحة خلال أوقات التشغيل .

٢. زيت المحرك والمروحة وفقاً لتعليمات الشركة الصانعة .

٣- ارفع أية رواسب زيتية أو غبار أو قشور من علي المحرك إذ أنها تسبب لإحداث زيادة مفرطة في درجات حرارة العازل .

٤. التأكد من عدم تجمع الطحالب الخضراء والفطر علي سطح البرج .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

سنوياً : .

١. افحص عينة من الماء للتأكد من خلوها من الصدأ فإذا كان بها صدأ يبحث عن الأماكن التي بها صدأ ويزال منها الصدأ ويعاد طلاؤها أو تستبدل .
٢. فك صمامات الماء واستبدل التالف منها .
٣. يجب إعادة طلاء سطح البرج .
٤. فرغ حوض الماء البارد للبرج ونظف مرشح السحب .
٥. تأكد من أن صمام العوامة يعمل بصورة طبيعية واستبدله إذا كان تالفاً .
٦. تأكد من أن الرشاشات تعمل بصورة طبيعية واستبدل التالف منها .
٧. استبدل كراسي المحور للمحرك أو المروحة إذا كانت تالفة .
٨. تأكد من أن المروحة مثبتة جيداً علي عمود الدوران ولا يوجد انحناء في عمود الدوران .
٩. شدد علي رباط الأسلاك الكهربائية لمحرك المروحة .

٥-١١ أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية

الجدول (٥-٣) يبين أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٣-٥)

| المشكلة A صوت غير عادي لمحرك المروحة | |
|--|--|
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| <p>1- وقف المحرك وحاول تشغيله مرة أخرى فإذا لم يدور افحص التمديدات الكهربائية لمحرك المروحة .</p> <p>2- طابق التوصيلات الكهربائية لمحرك المروحة مع مخطط التوصيل الكهربائي.</p> <p>3- فك كراس المحور وحاول إدارتها باليد فإذا سمعت صوت احتكاك ودوران غير منتظم بدلها</p> <p>4- قس فرق الجهد بين الأوجه الثلاثة فإذا كانت الجهود بين الوجه الأول والثاني وبين الوجه الثاني والثالث وبين الوجه الأول والثالث غير متساوية أعد توزيع الأحمال الكهربائية على الأوجه الثلاثة .</p> <p>5- أعد اتزان العضو الدوار .</p> | <p>1- المحرك يدور بوجه واحد .</p> <p>2- توصيل خاطئ لمحرك المروحة .</p> <p>3- كراس محور محرك المروحة متأكلة .</p> <p>4- عدم توازن الأوجه الثلاثة .</p> <p>5- عدم اتزان العضو الدوار .</p> |
| المشكلة B (ارتفاع درجة حرارة محرك المروحة) | |
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| <p>1- قس جهد المصدر عند أطراف المحرك أثناء دورانه فيجب أن يكون جهد المصدر مساويا للجهد المقنن لمحرك المروحة بتفاوت $\pm 10\%$.</p> <p>2- ارجع للنقطة A4</p> <p>3- ارفع أغطيه فتحات التشحيم وشغل محرك المروحة للتخلص من الشحم الزائد .</p> | <p>1- انخفاض جهد المصدر .</p> <p>2- عدم اتزان جهود الأوجه الثلاثة .</p> <p>3- كراس المحور مشحمة أكثر من اللازم</p> |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| تابع المشكلة B (ارتفاع درجه حرارة محرك المروحة) | |
|--|---|
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 2-ارجع للنقطة A4 | 2-عدم اتزان جهود الأوجه الثلاثة . |
| 3-ارفع أغطيه فتحات التشحيم وشغل محرك المروحة للتخلص من الشحم الزائد . | 3-كراس المحور مشحمة أكثر من اللازم . |
| 4-إذا لم يكن هناك عيب في الصناعة استبدل كراس المحور التالفة . | 4-احتكاك العضو الدوار مع العضو الثابت . |
| 5-تخلص من الشحم واستخدم المناسب تبعاً لتوصيات الشركة المصنعة . | 5-استخدام شحم غير مناسب في كراس المحور |
| 6-وقف محرك المروحة وحاول إعادة تشغيله فإذا لم يعمل المحرك افحص التمديدات الكهربائية للمحرك وحاول إعادة توصيل الوجه المفصول . | 6-وجه مفصول عن المحرك . |
| 7-نظف المحرك وافحص فتحات تهويه المحرك ونظفها . | 7-تهويه غير كافي للمحرك . |
| 8-افحص ملفات المحرك بواسطة جهاز الآفوميتر ثم افحص العزل بجهاز الميجر . | 8-تلف ملفات المحرك . |
| 9-يجب الا يزيد مجموع زمن البدء في الساعة عن 30 ثانيه . | 9-تكرر التشغيل والفصل . |
| 10-فك أغطية فتحات التشحيم وأعد التشحيم | 10-شحم غير كافي في كراس المحور . |
| 11-استبدل كراس المحور التالفة . | 11-تلف كراس المحور . |
| المشكلة C (اهتزاز غير عادى في أجزاء نقل الحركة في المروحة) | |
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1-أعد رباط جميع المسامير المفكوكة . | 1-مسامير مفكوكة . |
| 2-استبدل كراس محور المروحة . | 2-تآكل كراس محور المروحة . |
| 3-استبدل عمود الإدارة . | 3-عمود الإدارة منحني . |
| 4-أعد ضبط محاذاة المروحة والمحرك | 4-سوء محاذاة بين المروحة والمحرك . |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| تابع المشكلة C (اهتزاز غير عادي في أجزاء نقل الحركة في المروحة) | |
|--|--|
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 5- شد سير نقل الحركة وصولا للشد المناسبة. | 5- ارتخاء سير نقل الحركة . |
| المشكلة D (تدفق هواء غير كافي) | |
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1- تأكد من أن عناصر نقل الحركة تعمل بصورة طبيعية . 2- أزل العوائق المانعة للتدفق . | 1- المروحة لا تدور بالسرعة الكافية . 2- وجود عائق لتدفق الهواء . |
| المشكلة E (مستوى الماء منخفض في المكثف التبخيري) | |
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1- نظف صمام تعويض الماء وزيته . 2- انتظر عودة الماء . 3- فك المرشح ونظفه . | 1- صمام تعويض الماء (العوامة) في خزان برج التبريد لا تعمل بصورة طبيعية . 2- انقطاع مصدر الماء العمومي . 3- انسداد مرشح الماء . |
| المشكلة F (تدفق منخفض للماء القادم من برج التبريد) | |
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1- افحص مواسير تبريد المكثف وأضف مزيل لترسبات للماء ثم قس انخفاض الضغط في مواسير تبريد المكثف . 2- ارجع لمضخات الماء الطاردة المركزية(الفقرة ٥-٢-٥) . 3- نظف جميع المرشحات وافحص فقد الضغط داخل دورة الماء . | 1- ترسب أملاح على الجدران الداخلية لمواسير المكثف 2- مضخة الماء عاطلة . 3- انسداد جزئي في دورة الماء . |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| المشكلة G (انخفاض غير كافي لدرجة حرارة الماء في برج التبريد) | |
|---|--|
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1-أضف مزيل للترسبات في الماء . 2-ارجع للمشكلة D . | 1-ترسبات بمواسير الماء لبرج التبريد . 2-انخفاض تدفق الهواء . |
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 3-فك الرشاشات ونظفها . 4-استخدام منظفات كيميائية لإزالة هذه الترسبات . | 3-انسداد رشاشات الماء . 4-ترسبات على السطح الخارجي لمواسير الفريون للمكثفات التبخيرية . |

٥-١٢ أعطال مضخات الماء

الجدول (٥-٤) يبين أعطال مضخات الماء وأسبابها المحتملة وطرق الإصلاح .

الجدول (٥-٤)

| المشكلة A (المضخة تدور ولا يوجد تدفق للماء) | |
|--|--|
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1-تأكد من أن خط السحب للمضخة مملوء بالماء . 2-أخرج الهواء . 3-نظف مرشح الماء أو استبدله . 4-أزل المواد المسببة للانسداد . 5-اعكس اتجاه الدوران بعكس وجهين من أوجه المصدر الموصلة بالمضخة (إذا كان محرك المضخة ثلاثي الوجه) . | 1-لم يتم تحضير المضخة . 2-هواء في دورة الماء . 3-انسداد مرشح الماء . 4-انسداد في خطوط الماء . 5-دوران معكوس للمضخة . |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| المشكلة B (تدفق ضعيف للماء) | |
|--|--|
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1-أزل أسباب الانسداد . 2-افحص محرك المضخة . 3-ارجع للنقطة A5 . 4-افحص العضو الدوار للمضخة واستبدله إذا كان تالفا . | 1-يوجد انسداد جزئي في خطوط الماء . 2-دوران بطيء للمضخة . 3-انعكاس اتجاه دوران المضخة . 4-تآكل في العضو الدوار للمضخة . |
| المشكلة C (ضوضاء شديدة جدا) | |
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1-وقف المحرك وحاول إدارته مرة ثانية فإذا لم يدور افحص التمديدات الكهربائية لمحرك المروحة . 2-أضف زيت عند كراس المحور واستبدل كراس المحور التالفة . 3-أعد اتزان العضو الدوار للمضخة . 4-افحص كراس المحور و العناصر الأخرى المتعرضة للاحتكاك واستبدل التالف . | 1-محرك المضخة يدور بوجه واحد . 2-كراس محور محرك المضخة تحتاج لتزييت أو متآكلة . 3-عدم اتزان العضو الدوار للمضخة . 4-تآكل ميكانيكي |
| المشكلة D (ارتفاع درجة حرارة المضخة) | |
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1-قس جهد المصدر عند أطراف محرك المضخة أثناء دورانه فيجب أن يكون جهد المصدر مساويا للجهد المقنن لمحرك المروحة بتفاوت $\pm 10\%$ وفي حالة انخفاض الجهد عن هذه القيمة استخدم موصلات لها مساحة مقطع أكبر | 1-انخفاض جهد المصدر . |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| تابع المشكلة D (ارتفاع درجة حرارة المضخة) | |
|--|---|
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| <p>للمحرك .</p> <p>2- أعد توزيع الأحمال الكهربائية على الأوجه الثلاثة للمصدر الكهربائي إذا اختلف جهود الأوجه الثلاثة.</p> <p>3- إذا لم يكن هناك عيب في الصناعة استبدل كراس المحور التالفة .</p> <p>4- وقف محرك المضخة وحاول إعادة تشغيله فإذا لم يدور المحرك افحص التمديدات الكهربائية للمحرك وحاول إعادة توصيل الوجه المفصول .</p> <p>5- افحص ملفات المحرك بواسطة جهاز الآفوميتر ثم افحص العزل بجهاز الميجر .</p> <p>6- يجب ألا يزيد مجموع زمن البدء عن 30 ثانية في الساعة .</p> <p>7- ارفع أغطية فتحات التشحيم وشغل محرك المضخة للتخلص من الشحم الزائد .</p> <p>8- فك أغطية فتحات التشحيم وأعد التشحيم</p> <p>9- تخلص من الشحم واستخدم المناسب تبعاً لتوصيات الشركة المصنعة .</p> <p>10- استبدل كراس المحور التالفة .</p> <p>11- نظف المحرك وافحص فتحات تهوية المحرك ونظفها.</p> | <p>2- عدم اتزان جهود الأوجه الثلاثة للمصدر الكهربائي .</p> <p>3- احتكاك العضو الدوار مع العضو الثابت .</p> <p>4- وجه مفصول عن المحرك</p> <p>5- تلف ملفات المحرك .</p> <p>6- تكرار التشغيل والفصل .</p> <p>7- كراس المحور مشحمة أكثر من اللازم</p> <p>8- شحم غير كافي في كراس المحور .</p> <p>9- استخدام شحم غير مناسب في كراس المحور</p> <p>10- تلف كراس المحور .</p> <p>11- تهوية غير كافية للمحرك .</p> |
| المشكلة E (تسرب الماء من موانع تسرب المضخة) | |
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| <p>1- اضبط استقامة المضخة والمحرك .</p> <p>2- استبدل موانع التسريب التالفة .</p> | <p>1- عدم استقامة المضخة والمحرك .</p> <p>2- تلف موانع التسريب .</p> |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| المشكلة F(انخفاض كفاءة الضخ للمضخة) | |
|--|--|
| طرق الإصلاح | الأسباب المحتملة |
| 1-نظف المرشح واستبدله ونظف مواسير الماء المسدودة | 1-انسداد مرشح الماء أو مواسير الماء . |
| 2-نظف النظام من الشوائب الموجودة . | 2-يوجد رمل أو صدأ أو أتربة في دورة الماء . |
| 3-ارجع للنقطة C3 . | 3-عدم اتزان العضو الدوار للمضخة . |
| 4-ارجع للنقطة C4 . | 4-تآكل ميكانيكي . |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب السادس الغلايات

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الغلايات

٦ - ١ أنواع الغلايات

تقوم الغلاية بتسخين الماء وهناك نوعان من الغلايات وهما :

١. غلايات تعطي ماء ساخن Hot Water وتستخدم في التسخين .
٢. غلايات تعطي بخار Steam وعادة تستخدم غلايات البخار الكبيرة في محطات توليد الكهرباء أما الصغيرة منها فتستخدم في التسخين ويمكن تقسيم الغلايات من حيث ضغوط التشغيل إلي :
 ١. غلايات ضغط منخفض .
 ٢. غلايات ضغط عالي .

والجدول (٦ - ١) يعطي ضغوط تشغيل أنواع مختلفة من الغلايات :

الجدول (٦ - ١)

| نوع الضغط | ضغط منخفض | ضغط عالي |
|----------------|---|--|
| غلاية ماء ساخن | أقل من 1.05 bar | أكبر من أو تساوي 1.05 bar |
| غلاية بخار | أقل من 11.2 bar ودرجة حرارتها أقل من 121 °C | أكبر من 11.2 bar درجة حرارتها أكبر من 121 °C |


ويمكن تقسيم الغلايات تبعاً لتركيبها إلي :

١. غلايات بمواسير ماء Water Tube Boiler حيث يمر الماء في مواسير محاطة باللهب .
٢. غلايات بمواسير لهب Fire Tube Boiler حيث يمر اللهب في مواسير داخل اسطوانة مملوء بالماء .


والشكل (٦ - ١) يعرض نموذج لغلاية بمواسير لهب من إنتاج شركة Cleaver Brooks

. Inc.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٦ - ١)



الشكل (٦ - ٢)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٦ - ٢) يعرض غلاية بمواسير ماء من إنتاج شركة

(Weil – Melain , Div. Of wylain Inc.)

ويمكن تقسيم الغلايات من حيث نظام التركيب إلي :

١. غلايات مجمعة بالمصنع .

٢. غلاية تجمع بالموقع المراد تركيبها فيه .

٦ - ٢ مشاكل الغلايات وطرق التغلب عليها

والجدير بالذكر أنه عند تبخر الماء وتحوله غلي بخار

تتبقى الأملاح والشوائب الموجودة في الماء التي تترسب

علي جدران المواسير أو الأسطوانة الأمر الذي يقلل من


الانتقال الحراري ويقلل من كفاءة الغلاية وهناك ثلاثة

طرق للتغلب علي هذه المشكلة وهم كما يلي :

١. استخدام ماء متعادل أي خالي من الأملاح .

٢. إضافة مواد كيميائية إلي الماء المستخدم لمنع ترسبه علي

الجدران .



الشكل (٦ - ٣)

٣- تصريف جزء من ماء الغلاية بصفة دورية كلما زادت نسبة الأملاح فيها ويمكن معرفة ذلك

باستخدام مجسات معدة لذلك واستبداله بماء جديد علماً بأنه يتم الإمداد بماء حديث بمعدل عشرة

جرامات في الدقيقة حيث أن نسبة الأملاح في هذه الحالة لا تتعدى 10 أجزاء في المليون ويتم

تصريف جرام في الدقيقة من الماء الذي يحتوي 100 جزء في المليون أملاح وذلك بالطريقة المبينة

بالشكل (٦ - ٣) .

حيث أن :-

1 أسطوانة الغلاية التي تحتوي علي ماء

2 صمام أتوماتيكي

3 منظم الموصلية فكلما ازدادت عن حد معين تبدأ عملية التصريف

وتقاس سعة الغلاية بوحدة KW أو KJ / hr أو BTU / hr وهي مقدار الطاقة التي تنتقل

فعالياً للماء في الثانية أو في الساعة وأحياناً تقاس سعة الغلاية بوزن بخار الماء أو الماء الساخن بالكيلو

جرام الذي تنتجه الغلاية كل ساعة علي سبيل المثال غلاية قدرتها 28 kW وتعطي بخار وزنه 15.3


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

Kg / hr عند درجة حرارة 100°C وهناك بعض المشاكل التي تستوجب إيقاف الغلاية عند حدوثها وهم كما يلي .:

1. زيادة الضغط **Over pressure** والنتاج عن زيادة الحريق في بيت النار (المشعل) burner
2. الارتفاع المفرط في درجة الحرارة **Over heating** والنتاج عن انخفاض مستوي الماء في الغلاية .
3. الانفجار **Explosion** الناتج عن احتراق كمية كبيرة من الوقود .

ويمكن حماية الغلاية من الزيادة المفرطة في الضغط باستخدام صمام تصريف ضغط **Relief valve** حيث يعمل علي تصريف الضغط الزائد للبخار للخارج .

ويمكن الحماية من الزيادة المفرطة في درجة الحرارة باستخدام مفتاح مستوي للماء في الغلاية فإذا نقص مستوي الماء عن الحد المسموح به يعمل هذا المفتاح علي إيقاف المشعل burner ويمكن الحماية من حدوث انفجار نتيجة لاشتعال كمية كبيرة من الوقود باستخدام وسيلة للكشف عن وجود اللهب الخارج من المشعل ويتم ذلك باستخدام مفاتيح حرارة أو وحدات ارتباط ضوئية حرارية **Thermocouple** في حالة الغلايات العاملة بالغاز أو يستخدم مفتاح حساس للحرارة او خلية كبريت الكادميوم **Cadmium Sulfite** وعادة يكون لون اللهب أصفر في المشعلات الزيتية في حين يكون لونه أزرق في المشعلات الغازية وتحتاج الغلايات لفحص دوري وسنوي للتأكد من عدم



الشكل (٦ - ٤)

ترسب الأملاح علي الجدران الداخلية وكذلك يجب إجراء اختبار إمكانية الصمود ضد الضغوط العالية حيث تضغط الغلاية من جهة المخرج بالماء بضغط يصل إلي 1.5 مرة من الضغط المقنن لها وذلك عندما تكون الغلاية باردة ثم تفحص مواسير الغلاية من جهة جانب الحريق فأي تسرب في الماء يدل علي وجود خلل بالغلاية وخلال هذا الاختبار يجب إيقاف صمام التصريف واستخدام في ذلك جهاز gag لإبقاء صمام التصريف في حالة غلق بغض النظر عن الضغط داخل الغلاية ويجب التأكد من أن جميع صمامات التصريف في وضعها الطبيعي قبل إعادة التشغيل . وكذلك يجب فحص جميع المواسير للتأكد من عدم وجود علامات للارتفاع المفرط في درجة الحرارة والتي تبدو في

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

صورة حبيبات علي المواسير أو انبعاج للمواسير ويجب أيضاً فحص الطوب الحراري للغلاية حيث يحتاج عادة لإصلاح دوري .


٦ - ٣ خزان الضغط Pressure tank

وعادة تزود الغلايات بخزانات ضغط توضع فوق الغلاية وتعمل علي منع حدوث تلف للمواسير عند زيادة ضغط الماء ولخزان الضغط فتحة دخول واحدة ويوضع هذا الخزان فوق الغلاية فعند زيادة الضغط في الغلاية يحدث إنضغاط للهواء الموجود في خزان التمدد وعادة يكون خزان التمدد نصفه فارغ ومملوء بالهواء . والجدير بالذكر أن خزانات الضغط تقابل خزانات التمدد التي تستخدم مع بعض الأنظمة عدا أن خزانات التمدد تكون مفتوحة وتوضع أعلي نقطة بالنظام . والشكل (٦ - ٤) يبين طريقة استخدام خزان الضغط.

حيث أن :

| | | | |
|---|-------------------|---|------------------|
| 4 | مخرج الماء الساخن | 1 | خزان ضغط |
| 5 | الغلاية | 2 | حيز الهواء |
| 6 | فتحة دخول الماء | 3 | حيز الماء الساخن |


أما الشكل (٦ - ٥) فيبين طريقة استخدام خزان التمدد في أنظمة التكييف .



الشكل (٥ - ٦)

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

حيث أن : .




- 1 خزان تمدد مفتوح
- 2 مضخة ماء ساخن
- 3 غلاية
- 4 ملفات تسخين مائية بوحدات مناولة الهواء (AHU)

٦ - ٤ : ولاعات الزيت Oil burner

يقوم المشعل بتوليد اللهب اللازم لتسخين الماء وهناك أنظمة مختلفة لهذه المشعلات .

النظام الأول : -




يستخدم مضخة تعمل علي توليد ضغط للزيت الخفيف نوع 1,2 يصل إلي 7 bar ثم خلطه مع الهواء كما بالشكل (٦ - ٦)

حيث أن : -

- 1 هواء
- 2 زيت عند ضغط 7 bar
- 3 الزيت المرشوش

النظام الثاني : -



هو خلط الزيت مع البخار المضغوط عند ضغط 7 : 14 bar

حيث أن : -

- 1 زيت
- 2 بخار ماء مضغوط
- 3 مسدس إطلاق الخليط
- 4 الزيت المرشوش علي هيئة ذرات

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

النظام الثالث : -

هو استخدام هواء مضغوط بدلاً من بخار الماء وعادة تستخدم هذه الطريقة مع الغلايات التي لا تعطي بخار في بادئ التشغيل لعدم توفر البخار .

النظام الرابع : -

استخدام المشعلات الدوارة بدون الحاجة لتسخين الزيت الثقيل رقم 4 , 3 , 1.2 والشكل (٦ - ٨) يبين فكرة عمل المشعلات الدوارة .


حيث أن : .

- 1 مروحة
- 2 عمود أجوف لإمرار الوقود
- 3 كوب يدور
- 4 فونيه
- 5 وقود مرشوش يدور في عكس اتجاه عقارب الساعة
- 6 وقود مرشوش يدور في اتجاه عقارب الساعة
- 7 غطاء للفونيه والكوب الدوار

٦ - ٥ جهاز نزع الأكسجين Deareator

عادة يحدث الصدأ والتآكل في مواسير الماء المتكاثف والبخار نتيجة للأكسجين المتحلل ويستخدم جهاز نزع الأكسجين في أغلب الغلايات والشكل (٦ - ٩) يوضح فكرة عمل جهاز نزع الأكسجين .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٦-٩)

حيث أن : -

- 1 دخول ماء جديد مزال منه العسر
- 2 خزان الماء المقطر
- 3 مضخة إمداد الغلاية بالماء
- 4 مدخل البخار
- 5 مكان سحب الأكسجين
- 6 إلي الغلاية

حيث يتم رفع درجة حرارة الماء المدفوع إلي خزان نزع الأكسجين عبر رشاشات بواسطة بخار ماء يتم دفعه كذلك عبر رشاشات ، فينفصل الأكسجين عن الماء ويخرج من فتحة تنفيس إلي الغلاف الجوي .

٦ - ٦ الموفر Economizer



الشكل (٦ - ١٠)

عادة فإن درجة حرارة غازات العادم الخارجة من الغلاية عبر المدخنة تتراوح ما بين (288 : 343 °C) وهذا يؤدي لانخفاض كفاءة الغلاية ولذلك يستخدم الموفر وهو عبارة عن مبادل حرارة يستفيد من حرارة العادم في رفع درجة حرارة الماء الداخل للغلاية من 4.5 °C إلي (21 : 38 °C) الأمر الذي يؤدي إلي خفض درجة حرارة العادم إلي حوالي (93 : 145 °C) والشكل (٦ - ١٠) يبين فكرة عمل هذا

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


الموهر .

حيث أن : -

| | |
|---|--|
| 1 | الغلاية |
| 2 | ماء الإمداد ودرجة حرارته 121°C |
| 3 | الموهر |
| 4 | المدخنة |

٦ - ٧ سخانات الهواء Air Heaters

يمكن الاستفادة من حرارة غازات العادم الخارجة من الموهر التي لا يمكن أن تقل عن درجة حرارة ماء الإمداد في تسخين الهواء المستعمل في الاحتراق بالغلاية ويتم ذلك بواسطة سخانات هواء معدة لذلك والشكل (٦ - ١١) يبين فكرة عمل هذه السخانات .



الشكل (٦ - ١١)

حيث أن : -

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------|
| 4 | سخان الهواء | 1 | الغلاية |
| 5 | المدخنة | 2 | هواء الاحتراق |
| 7 | مروحة هواء الاحتراق | 3 | الموهر |


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٦ - ٨ أجهزة التحكم المبرمجة في الغلايات

Programmable Controllers For Boilers

اتجهت بعض الشركات المصنعة للغلايات لاستخدام أجهزة تحكم مبرمجة للتحكم في الغلايات وهذه الأجهزة تقوم بما يلي :

١. فحص وجود انخفاض في مستوى الماء في الغلاية بالاستعانة بمجسات تحكم تعطي إشارات .
٢. تطهير صندوق الحريق لمدة ثلاث دقائق حيث يتم تشغيل مروحة هواء الحريق مع فتح دامبر هواء الحريق .



٣- بعد الانتهاء من دورة التطهير السابقة و بعد عملية إشعال اللهب يتم فتح صمام التحكم المساعد في الغاز فإذا لم يتكون اللهب لمدة ثلاثون ثانية فإن عنصر مراقبة اللهب سيعطي إشارة إلي جهاز التحكم فيعمل علي إيقاف الغلاية .

٤- عندما يتكون اللهب المساعد يفتح صمام الوقود الرئيسي فإذا لم يتكون اللهب الرئيسي في حوالي ثلاثون ثانية يحدث إيقاف للغلاية .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وهناك مراقبات إضافية قد تتوفر في بعض أنظمة التحكم في الغلايات مثل :

1. بعد عمل مروحة هواء الحريق يتم التأكد من عدم وجود تدفق للهواء بواسطة مفتاح ضغط .
2. بعد أن تصل إشارة فتح لدايمر الهواء من جهاز التحكم المبرمج يتم التأكد من أن الدامبر يتم فتحه كاملاً بواسطة مايكرو سويتش **Micro switch** معد لذلك وبذلك يمكن أن تحدث عملية التطهير بكفاءة عالية .
3. عند إرسال إشارة تشغيل لصمام الوقود الرئيسي فإن الحاكم يعطي إشارة لتشغيل هذا الصمام علي أدني وضع تشغيل وبواسطة مايكرو سويتش يمكن معرفة هل عمود الصمام مفتوح علي أدني وضع ممكن للحريق أم لا .


٦ - ٩ أجهزة التحكم في مشعلات الغلايات الزيتية Oil Burner

الشكل (٦ - ١٢) يعرض دائرة التحكم في مشعل زيت لغلاية من إنتاج شركة

Honey well

نظرية التشغيل :

عندما تكون درجة حرارة الماء في الغلاية مرتفعة تكون ريشة الثرموستات **TH** مغلقة فيكتمل مسار تيار الريلاي **1K** عبر الريشة المغلقة **K1** وسخان مفتاح الأمان **SSH** فتغلق الريشة المفتوحة للريلاي **1 K2** الموصلة بالتوالي مع كلاً من صمام الزيت **OSV** ومحرك المشعل **BM** وأقطاب الإشعال **IGN** فإذا تكون لهب خلال ثلاثون ثانية تتحول خلية الكادميوم **CC** لحالة قصر فيكتمل مسار تيار الريلاي **2 K** ويحدث قصر علي أطراف سخان مفتاح الأمان **SSH**



الشكل (٦ - ١٣)


نتيجة لغلاق الريشة المفتوحة **2 K1** وتستمر الغلاية في العمل أما إذا لم يتكون اللهب تصبح خلية الكادميوم **CC** كدائرة مفتوحة وبعد حوالي ثلاثون ثانية ترتفع درجة حرارة سخان مفتاح الأمان **SSH** فيفتح ريشته المغلقة **SSW** وينقطع مسار تيار الريلاي **1 K** ومن ثم ينقطع مسار تيار صمام الوقود **OSV** ومحرك المشعل **BM** وأقطاب الغلاية **IGN** .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٦ - ١٣) يعرض كيفية التحكم في مشعل غلاية زيتية حيث يقوم المشعل بخلط الهواء المدفوع بواسطة مروحة G مع الوقود Oil ويتم التحكم في كمية الوقود بواسطة الصمامات الثلاثة OV1,OV2,OV3 ويتم التحكم في كمية الهواء المدفوع بواسطة دامبر الهواء LK. والشكل (٦ - ١٤) يبين دائرة التحكم في مشعل الغلاية الزيتي والمصنع بشركة Landis & GYR .

حيث أن .:

| | | | |
|-------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| LP | G1 , G2 | مفتاح ضغط الهواء | محركات مراوح المشعل |
| R | C1,C2 | مفتاح ترموستات أو مفتاح ضغط | كونتاكتورات المراوح |
| W | E1,E2 | محدد درجة حرارة أو ضغط | متممات زيادة الحمل للمراوح |
| LK | H | محرك دامبر الهواء | سكينة رئيسية |
| D1 | LF | ريلاي الإضافة | جهاز استشعار لهب المشعل |
| T | EK2 | محول إشعال | ضاغط تحرير جهاز التحكم في المشعل |
| OV1,OV2,OV3 | L2 | صمامات الزيت | لمبة إنذار من بعد |



الشكل (٦ - ١٤)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٦ - ١٥) يبين المخطط الزمني لتشغيل المشعل الذي بصدد الذي يوضح نظرية عمل المشعل .

حيث أن :

| | |
|-------|------------------------------|
| A | لحظة البدء |
| A - B | مرحلة البدء العادية |
| B - C | دوران المشعل الطبيعي |
| C | عملية الإيقاف |
| C - D | عملية تنظيف المشعل بالهواء |
| D - E | عملية غلق دامبر الهواء |
| E - F | عملية إيقاف المشعل |
| F | البدء الجديد |
| F - G | مرحلة بدء عادية |
| G - H | عملية دوران طبيعية |
| H | حدوث انقطاع للهب |
| H - I | تكرار عملية البدء |
| I | التكرار |
| I - K | محاولة البدء بدون تكون اللهب |
| K - L | حدوث توقف لجهاز التحكم |
| L | تحرير جهاز التحكم |
| L - M | العودة لعملية البدء الطبيعية |
| M | البدء مرة أخرى |

ويلاحظ أن المخطط الزمني يعطي حالة كل من :


- مروحة المشعل الأولي (G1) والخط الأسود يعني حالة تشغيل ON.
- مروحة المشعل الثانية (G2) والخط الأسود يعني حالة تشغيل ON .
- دامبر الهواء (LK) والخط الأسود يعني فتح الدامبر .
- محمول الإشعال (Z) والخط الأسود يعني تكون شرر الإشعال .
- صمامات الزيت (OV1 - OV3) والخط الأسود يعني الصمام مفتوح .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- حالة اللهب (FW) والخط الأسود يعني أن اللهب موجود .
 - حالة ضاغط التحرير (L2) والخط الأسود يعني أنه يتم الضغط علي الضاغط .
- وفيما يلي قيم الأزمنة المختلفة بالثانية : .

- t1 زمن تنظيف المشعل يتراوح ما بين (8 : 63 S) وهو قابل للمعايرة
- t2 زمن الأمان الأول ويتراوح ما بين (0 : 9 S) وهو قابل للمعايرة
- t3 الزمن السابق للضبط ويساوي (t 1 + t 11 + t 12 + 7 S)
- t4 فترة زمنية بين زمن تشغيل الصمام الأول والثاني وتساوي 11 S
- t5 فترة زمنية بين زمن تشغيل الصمام الأول والثاني وتساوي 11 S
- t6 زمن تنظيف المشعل
- t7 زمن تأخير ويساوي 3S
- t8 زمن البدء الكلي ويساوي (t 1 + 3 0 + t 11 + t 12)
- t 11 , t 12 زمن فتح أو غلق دامبر الهواء

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٦ - ١٥)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب السابع وحدات مناولة الهواء AHU

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وحدات مناولة الهواء AHU

٧ - ١ مقدمة

إن توفر وحدات مناولة الهواء الجاهزة تعد من أعظم التغيرات الملموسة التي حدثت في تصميمات معدات تكييف الهواء المركزية .

والشكل (٧ - ١) يعرض نموذج لوحدة مناولة هواء من إنتاج شركة York .



الشكل (٧ - ١)

أما الشكل (٧ - ٢) فيبين الأجزاء الداخلية لوحدة مناولة الهواء السابقة .


حيث أن :

- 1 قسم المروحة
- 2 قسم التبريد
- 3 قسم الترشيح
- 4 قسم الخلط

وهناك أقسام أخرى يمكن أن تتواجد في وحدة مناولة الهواء مثل :

- قسم إعادة الطاقة
- قسم التسخين
- قسم الترطيب


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الشكل (٧ - ٢)

٧ - ٢ قسم المراوح

١- المراوح وتعتبر المراوح العنصر الأساسي في أجهزة مناولة الهواء وتكون ثنائية المدخل من النوع الطارد المركزي ويمكن تقسيم المراوح الطاردة المركزية من حيث شكل ريش المراوح إلي :



المراوح ذات الريش المائلة للأمام CF

المراوح الانسيابية AF

والشكل (٧ - ٣) يعرض نموذج للريش المائلة للأمام

CF (الشكل أ) والمراوح ذات الريش الانسيابية AF)

(الشكل ب) .



ب
الشكل (٧ - ٣)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والجدول (٧ - ١) يعرض مقارنة بين خواص المروحة ذات الريش المائلة للأمام **CF** والمروحة الانسيابية **AF** .

الجدول(٧-١)

| نوع المروحة | الخواص | التطبيق |
|--------------------------------------|--|--|
| مروحة بريش مائلة لأمام CF | ١- أفضل في الضغوط التي تتراوح ما بين (0 : 125 mm wg) ٢. تزداد القدرة المستهلكة بزيادة حجم الهواء ويقل الضغط الاستاتيكي . ٣. أرخص من مراوح AF ٤- تدور بسرعات منخفضة تتراوح ما بين (1000 : 1200 RPM) ٥. الريش منحنية جهة اتجاه الدوران . | تستخدم في وحدات مناولة الهواء ذات الضغوط المنخفضة والمتوسطة . |
| مروحة الهواء الانسيابية AF | ١- أفضل في الضغوط العالية التي تتراوح ما بين (100:200mm wg) ٢- تكون ذات قدرات حصانية أعلي عند السعات العالية . ٣. أعلي ثمننا من مراوح CF . ٤- تدور بسرعات عالية تتراوح ما بين (1200: 2800 RPM) ٥. تشبه ريشها ريش الطائرات وتكون مائلة للخلف . | تستخدم في وحدات مناولة الهواء ذات السعات المنخفضة والمتوسطة وكذلك الضغوط العالية . |

علماً بأن 10 m wg (عشر متر من الماء) تعادل (1 bar) والجدول (٧ - ٢) يعرض أهم قوانين المراوح .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٧ - ٢)

| المتغير | الثابت | القوانين |
|--------------|---|---|
| السرعة | . كثافة الهواء . . حجم المروحة . . نفس نظام التوزيع . | $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{N_1}{N_2}$ |
| | | $\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2$ |
| | | $\frac{HP_1}{HP_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^3$ |
| حجم الهواء | . كثافة الهواء . . السرعة . | $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{HP_1}{HP_2} = \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2$ |
| | | $\frac{N_1}{N_2} = \frac{D_2}{D_1}$ |
| | | $P_1 = P_2$ |
| | . الكثافة . . السرعة . | $\frac{Q_1}{Q_2} = \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^3$ |
| | | $\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2$ |
| | | $\frac{HP_1}{HP_2} = \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^5$ |
| كثافة الهواء | . الضغط . . حجم المروحة . . نفس نظام التوزيع | $\frac{N_1}{N_2} = \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{HP_1}{HP_2} = \sqrt{\frac{W_2}{W_1}}$ $N_1 = N_2$ |

حيث أن : -

| | |
|----|---------------------------------------|
| Q | معدل التدفق الحجمي في المروحة |
| N | السرعة الدورانية |
| P | الضغط المتولد بالمروحة |
| HP | القدرة الحصانية الداخلة لمحرك المروحة |
| D | قطر المروحة |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

W كثافة الهواء وتناسب طردياً مع ضغط الهواء وعكسياً مع درجة الحرارة المطلقة وتستخدم قوانين المراوح للتنبؤ بخواص الأداء للمروحة عند تغير ظروف العمل أو حجم المروحة لنفس النوع من المراوح وعند تغير المروحة يجب استخدام المعلومات الفنية الخاصة بالمروحة الجديدة ويمكن معرفة قدرة محرك المروحة من العلاقة التالية : .


$$(W) \text{ power} = \frac{VP}{33000}$$

حيث أن : .

| | |
|-------|--|
| Power | القدرة بوحدة الوات |
| V | حجم الهواء بوحدة m^3/s |
| P | الضغط الكلي بوحدة الباسكال (pa) علمياً بأن ($pa = 10^{-5} \text{ bar}$) |

ويتم تشغيل المراوح بمحركات كهربية استنتاجيه ثلاثية الوجه عن طريق سيور علي شكل (V) ويمكن التحكم في سرعة المروحة إما بالتحكم في قطر الطارات المثبت عليها السير والمثبتة علي كلاً من عمود المحرك وعمود المروحة أو باستخدام محركات متعددة السرعات أو باستخدام وحدة تحكم استاتيكية في السرعة .

وتوجد أنواع من المراوح لها معدل تدفق يمكن التحكم فيه بواسطة ريش يمكن توجيهها في المدخل والشكل (٧ - ٤) يعرض نموذج لمروحة لها معدل تدفق متغير من إنتاج شركة York




الشكل (٧ - ٤)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.


٧ - ٣ قسم إعادة الطاقة Heat Recovery Section

في بعض وحدات مناولة الهواء يستخدم قسم لإعادة الطاقة المفقودة علي سبيل المثال استغلال الطاقة الموجودة في هواء العادم في تبريد الهواء الجوي في فصل الصيف وفي تسخين الهواء الجوي في فصل الشتاء باستخدام ملفات دوارة Run Around Coil بالطريقة المبينة بالشكل (٥ . ٧).



الشكل (٥ - ٧)

حيث أن : -



الشكل (٦ - ٧)

| | |
|-----|-------------------|
| EXA | ملف الهواء العادم |
| OA | ملف الهواء الجوي |
| ET | خزان التمدد |
| P | مضخة |
| SV | صمام ثلاث سكك |
| T | ثرموستات |

ففي حالة استخدام ملفات بثماني صفوف فإنه يمكن استرداد 40% من الحرارة المفقودة في العادم وذلك في فصل الشتاء واستعادة 25% من التبريد الموجود في العادم في فصل الصيف . ولمنع حدوث تجمد في هذا القسم يضاف محلول جليكول الإثيلين للماء المثلج وعادة يتم عمل ربط بين مضخة الدوران مع مروحة المصدر لكي يدور معا ويعمل صمام الثلاث سكك SV على إيجاد ممر

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

جانبي مروراً بملف العادم عند انخفاض درجة حرارة العادم إلى 1.5°C لمنع تكون صقيع في ملف العادم .

وهناك طريقة أخرى تستخدم في قسم إعادة الطاقة وهي استخدام قرص دوار لإعادة الحرارة

كما بالشكل (٧ - ٦) **Revolving Wheel**

حيث أن :

| | |
|----|------------------|
| EX | الهواء العادم |
| OA | الهواء الخارجي |
| RW | القرص الدوار |
| M | محرك إدارة القرص |

حيث يقوم القرص الدوار باستعادة الحرارة الموجودة في هواء العادم وإعادته للهواء الجوي الداخل لوحدة مناولة الهواء في فصل الشتاء وكذلك استعادة البرودة الموجودة في هواء العادم في فصل الصيف .
علماً بأنه يتم عمل ربط في الدائرة الكهربائية بين محرك القرص الدوار ومحرك الإمداد ليدورا معاً .

٧ - ٤ قسم الترشيح **Filtration Section**

يعمل هذا القسم علي ترشيح مخلوط الهواء الخارج من قسم الخلط

ويوجد ثلاثة أنواع من المرشحات التقليدية :

- ١- مرشحات يمكن تنظيفها مصنوعة من الصوف أو الشعر ويمكن غسلها بالماء والمنظفات الصناعية وتغطيتها بطبقة من الزيت المعدني لتصيد الأتربة العالقة بالهواء .
 - ٢- مرشحات يلزم تغييرها من وقت لآخر مصنوعة من نسيج من الشعر الزجاجي أو البلاستيك الرغوي .
 - ٣- مرشحات عالية الكفاءة مصنوعة من الشعر السليلوزي **Cellulose Fibre** أو مواد صناعية **Synthetic** أو لفة حصيرية من لباد الصوف .
- وعادة فإن اختيار مادة المرشح يعتمد علي كفاءة المرشح المطلوبة وسرعة الهواء الذي سيتم ترشيحه فالمرشحات العادية يجب ألا تقل كفاءتها عن 95% للذرات التي حجمها 5 ميكرون والمرشحات ذات الكفاءة العالية يجب ألا تقل كفاءتها عن 80% للذرات التي حجمها 0.5 ميكرون وكلاهما عند سرعة (2.54 m/s) أما عند الحاجة لترشيح عالي الكفاءة يلزم الأمر استخدام قاطع ضغط فرقي للكشف عن فرق الضغط قبل وبعد المرشح ، فبمجرد زيادة فرق الضغط عن الحدود المسموح بها


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

يحدث إما إنذار لاستبدال أو تنظيف المرشح أو يتم الانتقال الذاتي لجزء جديد من اللفة الحصرية وهناك أنواع أخرى من المرشحات الالكتروستاتيكية أو الإلكترونية والتي تستخدم في حالة الحاجة للترشيح الدقيق جداً .

والشكل (٧ - ٧) يعرض نموذج لمرشح إلكتروني من إنتاج شركة Myson Co.

حيث أن .:

| | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------|
| 1 | اللوحة الخلفية | 5 | الغلاف |
| 2 | مصهر | 6 | خلية إلكتروستاتيكية |
| 3 | مسمار | 7 | مرشح كربوني |
| 4 | سهم اتجاه تدفق الهواء | 8 | مرشح قبلي |




الشكل (٧ - ٧)

ويتم سحب الهواء المطلوب ترشيحه بواسطة مروحة طاردة مركزية فيتم عمل ترشيح مبدئي للهواء بواسطة مرشح يمكن غسله وتنظيفه وبعد ذلك يمر الهواء في منطقة معينة حيث يتعرض الهواء لجهد عالي ومجال كهربائي موجب فتشحن جميع الأجسام الصلبة بالهواء بشحنة موجبة ثم يمر الهواء علي ألواح

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

متوازية مشحونة بشحنات موجبة وسالبة فتتجمع الأجسام الصلبة المشحونة بشحنة موجبة علي الألواح السالبة بعد ذلك يمر الهواء علي مرشح من الفحم النباتي حيث يتم إزالة أي روائح كريهة قبل إعادة الهواء للغرفة ويمكن تنظيف الألواح من الأجسام المتجمعة عليها بغسلها وعادة يستخدم هذه المرشحات في المستشفيات في المصانع الدقيقة جداً فهي قادرة علي التخلص من دخان السجاير وجميع الروائح الكريهة .


وتصمم مقاطع المرشحات القياسية غالباً علي شكل **V** لتوفير مساحة كبيرة لتدفق الهواء . والشكل (٧ - ٨) يعرض نماذج مختلفة للمرشحات فالمرشحات المبينة بالشكل (أ ، ب) مرشحات ابتدائية **Pre filters** والمرشحات المبينة بالشكل (ج ، د) مرشحات ذات كفاءة عالية من إنتاج شركة **York** .



الشكل (٧ - ٨)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٧ - ٩) يبين طريقة تثبيت المرشحات في قسم الترشيح (شركة York) .




الشكل (٧ - ٩)

٧ - ٥ قسم التبريد والتسخين Cooling & Heating Section

يحتوي قسم التبريد علي ملف تبريد يمر فيه الماء المثلج الخارج من المثلج وعادة يحتوي ملف التبريد علي مجموعة من المسارات المتوازية وذلك من أجل تقليل فقد الضغط في ملف التبريد والشكل (٧ - ١٠) يعرض نموذج لملف تبريد يعمل بالماء المثلج من إنتاج شركة York . ويلاحظ أنه يوجد مجمع عند المدخل وآخر عند المخرج . وعادة توجد سدادة في أعلي ملف التبريد من أجل التنفيس وأخري في أسفل الملف للتصريف وعادة يكون مدخل الماء المثلج في أعلي ملف التبريد ومخرج الماء المثلج أسفل ملف التبريد . ولا يختلف ملف التسخين كثيراً عن ملف التبريد عدا أن عمق الملف عادة يكون صف واحد أو صفيين ولا يحتاج لمجمعات عند المدخل والمخرج كما هو الحال في ملف التبريد وتوجد عدة أنواع لملفات التسخين وهم ملفات تسخين تعمل بالماء (ضغط منخفض) .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.




الشكل (٧ - ١٠)

- متوسط) ملفات تسخين تعمل بالبخار فمثلاً تكون درجة حرارة الماء الساخن الداخل للملف التسخين (الضغط المنخفض) 82°C وتكون درجة حرارة خروج الماء مساوية 71°C . أما درجة حرارة الماء الداخل للملف تسخين الضغط المتوسط يكون 127°C ودرجة حرارة الماء الخارج تكون 99°C .

أما ملفات التسخين العاملة بالبخار فتعمل عند ضغط مقاس يتراوح ما بين (0.35 : 14 bar) عند درجات حرارة تتراوح ما بين ($108 : 198^{\circ}\text{C}$) وتتراوح سرعة الهواء الذي يمر عبر هذه الملفات ما بين (2.5 : 6.6 m/s) ويصل قطر مواسير ملفات التسخين إلي (25 mm) وعند استخدام ملفات تسخين تعمل بالبخار يجب استخدام مصائد للبخار المتكاثف ويتم التحكم في التدفق سواء في ملفات التسخين العاملة بالماء الساخن أو العاملة بالبخار بواسطة صمامات تحكم وعادة تكون صمامات الماء الساخن بثلاثة سكك 3 Way Valves لعمل ممر بديل .
والشكل (٧ - ١١) يعرض نموذج ملف تسخين من إنتاج شركة York يعمل بالبخار .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٧ - ١١)


٧ - ٦ قسم الخلط mixing section

يستخدم قسم الخلط في خلط الهواء النقي والهواء الراجع من المنطقة المكيفة ويكون مزود بدامبرات للتحكم في الحجم وكذلك بشبكات تمنع دخول الطيور والحشرات الطائرة والأتربة لحد ما . وعادة يتم تغيير حجم الهواء النقي تبعاً لدرجة الحرارة الخارجية من أجل تقليل متطلبات التبريد والتسخين وصولاً لدرجة الحرارة المطلوبة في المنطقة المكيفة .

والشكل (٧ - ١٢) يعرض نموذج لقسم خلط ومرشح من إنتاج شركة York .

ويلاحظ أن قسم الخلط مزود بدامبر لدخول الهواء النقي وآخر لدخول الهواء الراجع من المنطقة المكيفة ثم بعد ذلك يتم خلط الهواء النقي والهواء الراجع معاً قبل إمراره علي باقي أقسام وحدة مناولة الهواء .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٧ - ١٢)

٧ - ٧ قسم السخان Electric Heater Section

أولاً : قسم السخان . :

في أنظمة التكييف المركزية التي لا تحتوي علي غلاية ماء ساخن أو بخار يمكن الحصول علي الهواء الساخن اللازم باستخدام قسم السخان الكهربائي . والشكل (٧ . ١٣) يعرض نموذج لقسم سخان كهربائي وطريقة وضعه في مجرى الهواء (شركة Gould Inc, Heating element div) والشكل (٧ - ١٤) يعرض الدائرة الكهربائية لقسم سخان من إنتاج شركة الزامل للمكيفات السعودية .



الشكل (٧ - ١٣)

حيث أن :-

TRANS

محول

AIR FLOW SW.


مفتاح تدفق الهواء

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | |
|------------|----------------------|
| AUTO RESET | ثرموستات |
| MAN RESET | مفتاح تحرير يدوي |
| S1 | قاطع الحماية |
| R1,R2 | كونتاكتورات السخانات |
| L1,L2,L3 | أطراف المصدر الكهربى |

ويقوم المحول TRANS بتخفيض جهد دائرة التحكم ليصبح 24V وعندما يكون مفتاح الثرموستات AUTO RESET مغلق (عندما يكون درجة حرارة الهواء المار على قسم السخان منخفضة) وعندما يكون مفتاح تدفق الهواء AIR FLOW SW مغلق وذلك عند تدفق الهواء على قسم السخان فيكتمل مسار تيار الكونتاكتورات R1,R2 وتباعا تغلق أقطابها الرئيسية وتعمل السخانات وعند وصول درجة حرارة الثرموستات لدرجة الحرارة المعايير عليها الثرموستات AUTO RASET ينقطع مسار R1,R2 ويمكن فصل التيار الكهربى عن السخانات يدويا بالضغط على الضاغظ MAN RESET الموصل بالتوالي مع ملف التوازي للقاطع الرئيسي للسخان مع المصدر الكهربى فينقطع التيار الكهربى عن هذا الملف وتباعا يفصل القاطع S1 اليدوى

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٧ - ١٤)

٧ - ٨ قسم الترطيب Humidifier Section

يوجد نوعان من أقسام الترطيب وهما :

١. قسم ترطيب يعمل بالماء .

٢. قسم ترطيب يعمل بالبخار .

وأقسام الترطيب بالبخار هي الأفضل من الناحية الصحية .

والشكل (٧ - ١٥) يعرض نموذج لقسم ترطيب يعمل بالبخار من إنتاج شركة الزامل


للمكيفات بالسعودية .

حيث أن :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | باب بمفاصل |
| 2 | مسار تصريف |
| 3 | لوحة زاوية لحماية المرطب |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- | | |
|----|---|
| 4 | مصفاة ماء |
| 5 | صمام فتح وغلق الماء |
| 6 | فتحة تصريف الماء الذي تزيد فيه نسبة الأملاح |
| 7 | مدخل الماء العمومي |
| 8 | صمام كهربائي للملئ المرطب |
| 9 | سخان ماء |
| 10 | مسارات تدفق الهواء |




الشكل (٧ - ١٥)

وتتكون وحدة الترطيب من :-

١. غرفة تبخير مصنوعة من الاستنلس تيل بغطاء محكم .
٢. نظام تحكم في مستوى الماء داخل غرفة التبخير ويتكون من ثلاثة مجسات لمستوي الماء أحدهم لمتابعة المستوي المنخفض ولحماية السخان حيث ينقطع التيار الكهربائي عن السخان إذا انخفض

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٧ - ١٦)

مستوي الماء عن هذا المحس . والمحس الثاني للمستوي المتوسط ويتحكم في فتح صمام كهربي لدخول الماء فبمجرد انخفاض مستوي الماء عن المحس الثاني يصل التيار الكهربي إلي الصمام والمحس الثالث يعمل علي قطع التيار الكهربي عن صمام دخول الماء بمجرد وصول الماء لهذا المستوي .

ويتم التحكم في هذا المرطب الذي يعمل البخار بموديول رقمي يعمل كل دورة ملئ لقسم المرطب للتخلص من بعض الماء الذي تزداد فيه نسبة الأملاح وبذلك يمنع ترسب الأملاح علي الجدران الداخلية للمرطب أو علي جدران السخان . ويخرج البخار من ماسورة علي شكل U موضوعة أعلي غرفة الترطيب في مواجهة الهواء الداخل .

والشكل (٧ - ١٦) يبين دائرة التحكم التقليدية في مرطب .

حيث أن :-

| | |
|----|--|
| F1 | مصهر |
| S1 | عوامة المستوي الأول بريشة مفتوحة طبيعياً |
| S2 | عوامة المستوي الثاني بريشة مغلقة طبيعياً |
| S3 | عوامة المستوي الثالث بريشة مغلقة طبيعياً |
| H1 | السخان |
| Y1 | صمام دخول الماء |
| R1 | ريلاي التحكم |


عندما يكون مستوي الماء أعلي من مستوي العوامة S1 تغلق ريشة العوامة ويكتمل مسار تيار السخان H1 وعندما يكون مستوي الماء أقل من مستوي العوامة الثانية S2 يكتمل مسار تيار الريلاي R1 ومن ثم يغلق الريلاي ريشته المفتوحة الموجودة بالتوازي مع العوامة S2 ويكتمل مسار تيار الصمام Y1 ويدخل الماء إلي غرفة وحدة الترطيب بالبخار وعند وصول الماء لمستوي العوامة الثانية يظل مسار صمام الماء مكتمل حتى يصل مستوي الماء إلي مستوي العوامة الثالثة S3 فينقطع مسار التيار عن كلاً من Y1 , R1 ويتوقف دخول الماء لغرفة الترطيب .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٧ - ٩ نماذج مختلفة لوحدة مناولة الهواء


تتواجد وحدات مناولة الهواء الجاهزة المجهزة في صوراً مختلفة سنتناول بعض الوحدات التي تنتجها شركة Carrier فالشكل (٧ - ١٧) يعرض وحدة مناولة هواء بمروحة إمداد ذات سحب أفقي علماً بأن هواء الإمداد يمكن الحصول عليه من أحد الاتجاهات الثلاثة المبينة .

حيث أن :



ويستخدم هذا النظام عندما لا يكون هناك مشكلة ما في المكان .

والشكل (٧ - ١٨) يعرض وحدة مناولة هواء بمروحة إمداد ذات سحب رأسي وهي تستخدم عندما تكون مساحة التركيب غير كافية .



والشكل (٧ - ١٩) يعرض نموذجين لوحدة مناولة هواء مزودتين بمروحة إمداد ذات سحب أفقي وكلاهما مزود بقسم تدفق وجهي وممر جانبي حيث تعمل هذه الوحدة عند حجم ثابت وهذا القسم يعمل علي التحكم في نسبة خلط الهواء المكيف مع الهواء الذي يمر في الممر الجانبي

والغير مكيف ويمتاز هذا النظام بأنه يعطي تحكم ممتاز في الرطوبة في الأحمال الجزئية فالشكل (أ) لوحدة مناولة هواء مزودة بملف تسخين وآخر تبريد والشكل (ب) لوحدة مناولة هواء مزودة بملف تبريد فقط .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



حيث أن :-

7 دامبرات التدفق الوجهي والممر الجانبي

8 مسار بديل

9 غرفة المسار البديل


وباقى العناصر لا تختلف عن مثلتها في الشكل (٧-١٧) .



الشكل (٧ - ١٩)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


والشكل (٧ - ٢٠) يعرض نموذج لوحدة مناولة هواء مزودة بمروحة إمداد ذات سحب رأسي ومزودة بقسم تدفق وجهي وممر جانبي .



الشكل (٧ - ٢٠)

والشكل (٧ - ٢١) يعرض نموذجين لوحدة مناولة هواء تنفخ الهواء ويوضع ملف التبريد في مقابلة الهواء المندفح من أسفل المروحة حيث يتم التخلص من حرارة المروحة قبل انتقالها إلى المكان المكيف والشكل (أ) يعرض نموذج لوحدة مناولة هواء تنفخ الهواء المستخدمة في نظام تكييف مركزي بمجاري مزدوجة ، والشكل (ب) يعرض نموذج لوحدة مناولة هواء تنفخ الهواء المستخدمة في نظام تكييف مركزي متعدد المناطق .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




ب
الشكل (٧ - ٢١)

حيث أن :-

| | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
| 6 | ملف التبريد | 1 | اتجاه تدفق الهواء |
| 7 | مخرج الهواء الساخن | 2 | غرفة الخلط |
| 8 | مخرج الهواء البارد | 3 | المرشح |
| 9 | دامبرات المناطق | 4 | المروحة |
| | | 5 | ملف التسخين |

والشكل (٧ - ٢٢) يعرض نموذج لوحات مناولة هواء أفقية مزودة بمروحة إمداد ومروحة راجع وتستخدم هذه الوحدة في الأنظمة التي يحدث فيها انخفاض شديد في الضغط في مجاري الإرجاع نتيجة لطولها الكبير أو لوجود ثنيات كبيرة بها .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٧ - ٢٢)

حيث أن :-


| | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| 6 | صندوق الخلط | 1 | هواء الراجع |
| 7 | المرشح | 2 | هواء العادم |
| 8 | ملف التبريد | 3 | الهواء الجوي |
| 9 | مروحة الإمداد | 4 | مروحة الهواء الراجع |
| | | 5 | صندوق الهواء العادم |

والشكل (٧ - ٢٣) يعرض نموذج لوحدة مناولة هواء أفقية مزودة بمروحة إمداد ومروحة عادم وتعتبر مروحة العادم بديل أكثر توفير من مروحة الراجع لأنها تدور فقط عند الحاجة للتخلص من 10% من الهواء الراجع .

حيث أن :-

| | | | |
|---|-------------|---|--------------|
| 5 | صندوق الخلط | 1 | هواء بارد |
| 6 | مرشح | 2 | هواء راجع |
| 7 | ملف تبريد | 3 | هواء خارجي |
| 8 | مروحة إمداد | 4 | مروحة العادم |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٧ - ٢٣)

والشكل (٧ - ٢٤) يعرض نموذج لوحدة مناولة هواء تنفخ الهواء ومزودة بمرشح عالي الكفاءة وتستخدم قسم لتفريق الهواء Diffuser وتوزيعه علي مرشح عالي الكفاءة .

حيث أن :-

| | | | |
|---|-------------------|---|------------------|
| 5 | مروحة | 1 | مسار تدفق الهواء |
| 6 | مفرق | 2 | صندوق الخلط |
| 7 | مرشح عالي الكفاءة | 3 | مرشح |
| | | 4 | ملف تبريد |



الشكل (٧ - ٢٤)

٧ - ١٠ الصيانة الوقائية لوحدة مناولة الهواء

مرة في الأسبوع :-

١. تحقق ما إذا كان هناك أصوات غير عادية تصدر من الأجهزة والمعدات .
٢. افحص الترمومترات والممانومترات ومقاييس الضغط لمعرفة ما إذا كانت القراءات غير عادية .
٣. تأكد من أن مراوح الإمداد والراجع تدور في الاتجاه الصحيح .

مرة واحدة في الشهر :-

١. تحقق من أن سيور مراوح الإمداد والراجع مسدودة وأن السيور جيدة .
٢. افحص فلاتر الهواء ونظفها أو استبدلها إذا اقتضى الأمر .
٣. افحص نظام الماء المثليج للتحقق من عدم وجود تسريب .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

كل ثلاثة شهور : -

- ١- زيت كراسي محور المضخة بشحم بترولي رقم 2 ذو أساس معدني أو من الليثيوم أثناء تشغيل المضخة .
- ٢- زيت كراسي محور المروحة أثناء تشغيلها حتى تظهر كربة صغيرة من الشحم عند السدادة .
- ٣- تحقق من تزييت جميع المحركات وزيتها عند اللزوم وفقاً للتعليمات المبينة علي لوحات المحركات .
- ٤- افحص ملفات التبريد والتسخين للوحدة ونظف الزعانف بالماء أو الهواء المضغوط .

كل ستة شهور : .

- ١- زيت جميع الأجزاء المتحركة من الدامبرات المزودة بمحرك ، ولا تزيّت محركات الدامبرات لأنها بطبيعتها لا تحتاج لصيانة .
- ٢- زيت جميع الأجزاء المتحركة في صمامات تصريف الضغط الزائد .
- ٣- افحص تشغيل جميع الصمامات في نظام الماء البارد للتأكد من سلامتها .
- ٤- نظف مرشحات سحب المضخات .

كل سنة : -

- ١- افحص أغلفة وملحقات الأجهزة والمعدات لمعرفة ما إذا كان الدهان قد تلف أو تأكل فإذا كان كذلك نظف أو ادهن بدهان جيد من كرومات الزنك المقاوم للصدأ .
- ٢- نظف طارات وأعمدة دوران المراوح في وحدات مناولة الهواء وذلك وفي حالة وجود صدأ قم بإزالته بقطعة قماش صنفرة وادهن عمود الدوران بدهان مقاوم للصدأ رقم 344 أو ما يعادله.
- ٣- افحص أحواض تصريف الماء في وحدات مناولة الهواء للتحقق من عدم وجود تسربات أو مواد غريبة أخرى .
- ٤- افحص خطوط تصريف الماء المتكاثف في وحدات مناولة الهواء وأجري الإصلاحات اللازمة.
- ٥- افحص لوحات التحكم الكهربائية وشد أي توصيله مرتخية علماً بأن تغير لون الأسلاك يدل علي ارتفاع درجة حرارة الأسلاك نتيجة لتوصيله مرتخية .
- ٦- نظف عناصر لوحات التحكم من الأتربة ونظف نقاط تلامس الكونتكتور بمادة الفرون Feron

٧- ١١ أعطال وحدات مناولة الهواء

الجدول (٧ - ٣) يعرض أهم أعطال وحدات مناولة الهواء وأسبابها المحتملة وطرق علاجها .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٧ - ٣)

| العلاج | الأسباب | المشكلة |
|---|--|--|
| <p>١- افحص وحرر أو استبدل إن لزم الأمر .</p> <p>٢- راجع التوصيلات الكهربائية وصحح التوصيلات إن لزم الأمر.</p> <p>٣- ابحث عن سبب المشكلة وعالجها .</p> | <p>١- فتح أحد عناصر التحكم أو الحماية .</p> <p>٢- مشكلة في التوصيلات الكهربائية .</p> <p>٣- مشكلة في تدفق الماء المثلج أو الساخن .</p> | <p>١- تدور مروحة المبخر ولا يوجد تبريد ولا تسخين .</p> |
| <p>١- اعمل اللازم لإزالة الانسدادات في جريلات الإمداد أو في مرشحات الهواء أو في ملف التبريد أو التسخين</p> <p>٢. افحص المروحة ومحرك المروحة وعناصر نقل الحركة (السيور والبكرات) واستبدل التالف .</p> | <p>١- إعاقة في مسارات الهواء .</p> <p>٢- مشكلة في مروحة المبخر أو في محرك المروحة .</p> | <p>٢- تدور مروحة المبخر ولا يوجد تبريد أو تسخين كافٍ .</p> |
| <p>١- عدل أوضاع المواسير وثبتها جيداً لمنع احتكاكها معاً</p> <p>٢- أعد ضبط المروحة لمنع احتكاك بجسم المروحة .</p> <p>٣- افحص تآكل السيور وشد السيور واستقامتها وافحص كراسي المحور وبكرات نقل الحركة .</p> <p>٤- أعد اتزان المروحة .</p> <p>٥- أعد اتزان المروحة</p> | <p>١- اهتزاز المواسير واحتكاكها معاً .</p> <p>٢- ريش مروحة الإمداد تحتك بجسم المروحة .</p> <p>٣- مشكلة بعناصر نقل الحركة للمروحة .</p> <p>٤- المروحة غير متزنة .</p> <p>٥- تآكل ركائز منع الاهتزاز</p> | <p>ضوضاء شديدة</p> |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| المشكلة | الأسباب | العلاج |
|---|---|--|
| تابع ضوضاء شديدة | أو تلفها . ٦- تركيب خاطئ لوحدة مناولة الهواء | واستبدل اللازم . ٦- عدّل تركيب وحدة مناولة الهواء . |
| تبريد زائد | ١- ضبط غير صحيح للثرموستات . ٢. تدفق زائد للماء المثلج . | ١- أعد ضبط الثرموستات واستبدل الثرموستات إذا كان تالفاً . ٢- افحص عناصر التحكم في تدفق الماء المثلج واضبطها أو استبدلها إن لزم الأمر . |
| تسخين غير كافي أو لا يوجد تسخين (باستخدام سخان كهربي) | ١- نظام تحكم لا يعمل بصورة صحيحة . ٢- ثرموستات غير موضوع علي وضع تسخين أو ثرموستات تالف . ٣- إعاقة في تدفق الهواء عبر ملف التسخين . ٤- تلف عنصر التسخين. | ١- افحص نظام التحكم واعمل اللازم . ٢- ضع الثرموستات علي وضع تسخين واختبر الثرموستات أو بدله . ٣- افحص مرشح الهواء وملف التسخين وجريالات الإمداد وجريالات الراجع وتأكد من عدم وجود أي عوائق . ٤- افحص عنصر الانصهار الحراري وثرموستات السخان وعنصر التسخين واستبدل التالف . ٥- طابق التوصيلات الكهربية مع الدائرة الكهربية واعمل اللازم . |
| ٥- خطأ في التوصيلات الكهربية . | | |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| المشكلة | الأسباب | العلاج |
|----------------|---|--|
| | ٦- مروحة الإمداد ومحرك المروحة أو عناصر نقل الحركة تالفة . | ٦- تأكد ن أن مروحة الإمداد تدور بحرية وافحص شد السير وبكرات المروحة ومحرك المروحة واستبدل اللازم . |
| تبريد غير كافي | ١- وصول كمية غير كافية من الماء المثلج لملف التبريد . ٢- إعاقه للهواء المتدفق علي ملف التبريد . ٣- حمل حراري كبير . ٤- وجود تكلسات في مواسير نظام الماء المثلج . | ١- اضبط معايرة وتشغيل عناصر التحكم في تدفق الماء المثلج . ٢- نظف مرشح الهواء وملف التبريد وتأكد من أن المروحة تعمل بصورة مرضية وأن شد سير المروحة جيد وتأكد من استقامة بكره المروحة وبكره المحرك . ٣- تأكد من عدم وجود أبواب أو نوافذ مفتوحة . ٤- افحص فقد الضغط في ملف التبريد ومثلج الماء فإذا كان كبيراً أزل هذه التكلسات بأحد المنزليات الكيميائية ثم استخدم بعد ذلك أحد موانع التكلس . |
| زيادة التسخين | ١- معايرة غير مناسبة للثرموستات أو تلف الثرموستات . ٢- تلف أحد عناصر التحكم | ١- أعد ضبط الثرموستات أو بدل الثرموستات . ٢- افحص عناصر التحكم واستبدل التالف . |


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٧ - ١٢ ضبط المحورية Alignment

٧ - ١٢ - ١ ضبط المحورية عند الإدارة بالسيور Vee Belts Drives

تعد أسهل الطرق المستخدمة في ضبط المحورية بين طارة المحرك و طارة المروحة أو المضخة أو الضاغط هو استخدام مسطرة مستقيمة أو أي سطح مستقيم كما بالشكل (٧ - ٢٥) وهذه الطريقة تضمن توازي محاور كلا من طارة المحرك و طارة الحمل .

فالشكل (أ) يبين حالة وجود إزاحة بين الطارتين في حين توازي محاور الطارتين وفي الشكل (ب) يبين حالة عدم توازي محاور الطارتين والشكل (ج) يبين الوضع الأمثل لضبط المحورية .



الشكل (٧ - ٢٥)

وفيما يلي خطوات ضبط المحورية :

١. نظف وزيت كلاً من عمود المحرك وعمود الحمل (مروحة . ضاغط . مضخة) وكذلك الطارات بور بقمماش صنفرة .

٢. ثبت الطارات علي الأعمدة باستخدام خوابير الثبيت Keys مع تحقيق المعادلة التالية :

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{D_2}{D_1}$$

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن : .

قطر طارة المحرك D1 سرعة المحرك باللفة / دقيقة N1


قطر طارة الحمل D2 سرعة الحمل المطلوبة N2

٣. حرك المحرك على قاعدة حتى يقترب من الحمل ثم ركب السيور على الطارات ثم أعد المحرك لوضعه الطبيعي وصولاً للشد المطلوب .

٤. حاول ضبط المحورية باستخدام مسطرة مستقيمة كما بالشكل (٢٥ . ٧) .

٥. ضع شبكة حماية علي كلا من الطارتين بشرط لا تقل المسافة بين الشبكة والطارات والسيور عن 4 . Cm

وعادة يمكن استخدام جهاز اختبار الشد كما بالشكل (٢٦ . ٧) فيكون الانحراف D مساوياً 0.016 mm لكل متر طول للمسافة S بين الطارتين وتتراوح قوة دفع السير في المنتصف ما بين (41 : 82 kpa) أي (-0.82 : 0.11 bar) .



الشكل (٢٦ - ٧)

٧ - ١٢ - ٢ ضبط المحورية عند الإدارة المباشرة Direct


Couplings

في بعض الأحيان يتم نقل الحركة من المحرك إلى الحمل (ضاغط . مروحة . مضخة) بواسطة وحدة ربط مباشرة Coupling ، والشكل (٢٧ - ٧) يعرض قطاع في وحدة ربط مباشرة .

حيث أن : .

| | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------|
| 6 | وردة | 1 | جلبة تمديد مسافة |
| 7 | حلقة مركزية | 2 | حلقة مصنوعة من رقائق من الصلب |
| 8 | مسمار قصير | 3 | وردة |
| 9 | فلايئة | 4 | مسمار طويل |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٧ - ٢٧)


10

5 صامولة ووردة زنق


فلائجة

ويلاحظ أن وحدة الربط المباشرة تتكون من فلائجتين أحدهما مثبتة علي عمود المحرك والأخرى مثبتة علي عمود الحمل ويتم الربط بينهما بواسطة مجموعة من المسامير الطويلة والقصيرة .
 وأسهل الطرق لضبط محورية بين فلائجتي وحدة الربط المباشر هو استخدام مسطرة مستقيمة مع فرجال كما بالشكل (٧ - ٢٨) . ففي الشكل (أ) يبين حالة عدم انضباط المحورية نتيجة لإزاحة زاوية بين الفلائجتين حيث أن $A > B$ والشكل (ب) يبين حالة عدم انضباط للمحورية نتيجة لإزاحة رأسية بين محوري الفلائجتين ، والشكل (ج) يبين حالة عدم انضباط للمحورية لإزاحة أفقية بين الفلائجتين بالرغم من تطابق محوريها ، والشكل (د) يبين حالة انضباط المحورية المثلي وكيفية تحديد ذلك باستخدام مسطرة مستقيمة 1 وفرجال 2 للتأكد من تساوي المسافة بين الفلائجتين عند أي موضع . والشكل (٧ - ٢٩) يبين طريقة ضبط محورية وحدة ربط مباشر لمضخة ماء .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٧ - ٢٨)



الشكل (٧ - ٢٩)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب الثامن أنظمة التكييف المركزية


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وحدات مناولة الهواء AHU

٨ - ١ أنظمة التكييف ذات مجري الهواء الواحدة

تستخدم هذه الأنظمة لتكييف منطقة واحدة فقط Single Zone والشكل (١٠٨) يبين الأجزاء الأساسية لوحدة مناولة الهواء لهذا النظام والتي توضع إما أسفل المنطقة المراد تكييفها مثل البدروم أو أعلى المنطقة المراد تكييفها مثل فوق السطح أو توضع في غرفة الخدمة الميكانيكية في نفس مستوي المنطقة المراد تكييفها .



الشكل (٨ - ١)


حيث أن : -

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | ملف التبريد | الهواء الجوي النقي |
| 2 | مروحة الإمداد | الهواء الراجع من المنطقة المكيفة |
| 3 | صمام كهربائي للتحكم في الماء الساخن HW | محرك دامر الهواء |
| 4 | صمام كهربائي للتحكم في الماء المثلج CHW | المرشح |
| 5 | | ملف التسخين |

حيث يتم خلط نسب مختلفة من الهواء الجوي النقي مع الهواء الراجع من المنطقة المكيفة للوصول لأفضل كفاءة ممكنة ويعتمد ذلك على درجة الحرارة الخارجية ويتحكم في دامرات الهواء الجوي والهواء الراجع محركات M وبعد إتمام عملية الخلط يتم ترشيح هذا الهواء بواسطة مرشح ثم تسخين هذا الهواء بواسطة ملف تسخين والذي يعمل كمبادل حراري لنقل الحرارة من الماء الساخن الداخل لهذا الملف والقادم من غلاية الماء الساخن إلي ناتج الخلط ويتحكم في معدل تدفق الماء الساخن الصمام

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الكهربي 8 وبالمثل يمكن تخفيض درجة حرارة ناتج الخلط بواسطة ملف تبريد والذي يعمل كمبادل حراري لنقل الحرارة من الماء المثلج القادم من وحدة تثلج الماء Water chiller إلى الهواء ويتحكم في معدل تدفق الماء المثلج في هذا الملف الصمام الكهربي 9 علماً بأنه في أي لحظة فإن أحد الملفين يكون في حالة تشغيل والآخر في حالة فصل ويعتمد ذلك علي الفصل من العام (شتاء . صيف) ، وتقوم مروحة الإمداد 7 بدفع الهواء المخلوط والمكيف في قنوات وصولاً لجريئات التوزيع المنتشرة في المنطقة المكيفة، والشكل (٨ - ٢) يبين طريقة توزيع الهواء المكيف داخل المنطقة المكيفة والموجودة أسفل وحدة مناولة الهواء المركزية .



الشكل (٨ - ٢)

حيث أن : -

| | | | |
|----|-----------------|---|--------------------|
| 7 | مروحة إمداد | 1 | الهواء الجوي النقي |
| 8 | جريئات الإمداد | 2 | الهواء الراجع |
| 9 | جريئات الراجع | 3 | دامبرات |
| 10 | السطح | 4 | مرشح |
| 11 | المنطقة المكيفة | 5 | ملف التسخين |
| | | 6 | ملف تبريد |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٨ - ٢ أنظمة التكييف المتعددة المناطق Multi Zone Systems

استحدثت أنظمة التكييف المتعددة المناطق للتغلب علي مشكلة أنظمة تكييف المنطقة الواحدة إذ أصبح من الممكن تكييف مجموعة من المناطق لكلا منهم متطلبات تبريد وتسخين مختلفة والجدير بالذكر أن أنظمة التكييف المتعددة المناطق تتيح الفرصة لتغذية كل منطقة بمجري هواء واحدة تماماً مثل أنظمة التكييف ذات مجري الهواء الواحدة عدا أن عملية إعداد الهواء المكيف تتم في وحدة مناولة الهواء لكل منطقة على حدة .

والشكل (٨ - ٣) يبين كيفية توزيع الهواء المكيف في أنظمة التكييف المتعددة المناطق (الشكل أ) وكذلك قطاع في صندوق الخلط للمناطق ZD يبين أوضاع المقاطع المختلفة لصندوق خلط المناطق .


حيث أن :

| | | | |
|---------|--------------------------------|----|------------------------------|
| 12 | جربلات الراجع | 1 | مروحة الراجع |
| 13 | مخرج الهواء العادم | 2 | مجري العادم |
| 14 | محركات الدامبرات | 3 | الهواء الجوي |
| 15 | مجري الهواء الراجع | 4 | مروحة الإمداد |
| 16 | المنطقة الأولى | 5 | ملف التسخين |
| 17 | المنطقة الثانية | 6 | ملف التبريد |
| 18 | الهواء الراجع | 7 | صندوق دامبرات المناطق |
| M1 : M3 | محركات دامبرات المناطق الثلاثة | 8 | مجري الإمداد للمنطقة الأولى |
| HW | الماء الساخن | 9 | مجري الإمداد للمنطقة الثانية |
| CHW | الماء المثلج | 10 | مجري التوزيع للمنطقة الأولى |
| | | 11 | جربلات الإمداد |

علماً بأن تقسيم مقاطع صندوق الخلط علي المناطق يعتمد علي الحمل الحراري لكل منطقة عند الحمل الكامل فإذا كان سعة المنطقة الأولى تساوي % 28.5 من سعة النظام عند الحمل الكامل وسعة المنطقة الثانية تساوي % 28.5 من سعة النظام عند الحمل الكامل في حين أن سعة المنطقة الثالثة تساوي % 43 من سعة النظام عند الحمل الكامل فإنه يمكن تخصيص مقطعين للمنطقة الأولى ويتم التحكم في دامبرات المقطعين بواسطة المحرك M1 الذي يتم التحكم فيه .

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

بثرموستات المنطقة الأولى وكذلك يخصص مقطعين للمنطقة الثانية والتحكم في دامبرات المقطعين بواسطة المحرك **M2** والذي يتم التحكم فيه بثرموستات المنطقة الثانية وكذلك يخصص ثلاثة



الشكل (٣-٨)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


مقاطع للمنطقة الثالثة ويتم التحكم في دامبرات هذه المقاطع بواسطة المحرك M3 والذي يتم التحكم فيه بواسطة ثرموستات المنطقة الثالثة .

وفي الشكل (ب) يلاحظ أن المقطع الأول والثاني يكون مغلق تماماً من جهة الهواء الساخن HA ومفتوح تماماً من جهة الهواء البارد CA . أما المقطع الثالث والرابع فيكون في وضع خلط من الهواء البارد CA والهواء الساخن HA أما المقطع الخامس والسادس والسابع يكونوا في وضع غلق تماماً جهة الهواء البارد CA ومفتوح تماماً جهة الهواء الساخن HA وتوصل مجري إمداد المنطقة الأولى مع المقطع الأول والثاني وتوصل مجري إمداد المنطقة الثانية مع المقطع الثالث والرابع وتوصل مجري إمداد المنطقة الثالثة مع المقطع الخامس والسادس والسابع .

ويجب الانتباه أنه عند تصميم نظم متعددة المناطق فإنه لا يمكن غلق كل الدامبرات تماماً وأن هناك تسرب في حدود 5% عبر الدامبرات المغلقة تماماً لذلك يجب مراعاة ذلك عند التصميم .

والشكل (٨ - ٤) يعرض نموذج لوحدة مناولة هواء لنظام تكييف مركزي متعدد المناطق من

إنتاج شركة York .



الشكل (٨-٤)

حيث أن :-

| | | | |
|----|---------------------|---|--------------------------|
| 7 | ملف التبريد | 1 | الهواء الجوي |
| 8 | مخرج الهواء البارد | 2 | الهواء الراجع |
| 9 | قسم دامبرات المناطق | 3 | قسم الخلط والترشيح |
| 10 | مخرج الهواء الساخن | 4 | قسم مروحة الإمداد بالنفخ |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | | | |
|----|-------------|---|----------------------------|
| 11 | ملف التسخين | 5 | قسم ملفات التبريد والتسخين |
| | | 6 | مفرق |

٨ - ٣ أنظمة التكييف ذات المجاري المزدوجة Dual duct systems

لا تختلف مميزات أنظمة التكييف ذات المجاري المزدوجة عن مميزات أنظمة التكييف المتعددة المناطق باستثناء أن عملية خلط الهواء الساخن والبارد يتم في وحدات طرفية بدلاً من وحدة المناولة الرئيسية ، وتمتاز أنظمة التكييف ذات المجاري المزدوجة بأنها قادرة على خدمة عدد أكبر من المناطق مقارنة بأنظمة التكييف المتعددة المناطق .


حيث يخرج من وحدة مناولة الهواء لنظام المجاري المزدوجة مجرتين هواء إحداهما يمر فيه الهواء البارد والأخرى يمر فيها الهواء الساخن وتمدد هذين المجرتين لجميع المناطق المطلوب تكييفها ويوضع عند بداية شبكة التوزيع لكل منطقة وحدة خلط Mixer تقوم بخلط نسب مختلفة من الهواء البارد والساخن للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة والمعايرة بواسطة ثرموستات المنطقة .

والشكل (٨ - ٥) يبين كيفية توزيع الهواء المكيف في أحد المناطق باستخدام نظام تكييف ذات مجاري مزدوجة مزود بمروحة إمداد واحدة .

حيث أن : .

| | | | |
|----|----------------------|----|--------------------|
| 12 | وحدة الخلط للمنطقة | 1 | مروحة الراجع |
| 13 | محرك دامبر الهواء | 2 | الهواء الراجع |
| 14 | جريالات الإمداد | 3 | مجري الهواء العادم |
| 15 | مجري التوزيع للمنطقة | 4 | الهواء الجوي النقي |
| 16 | جريالات الراجع | 5 | المرشح |
| 17 | مجري الراجع | 6 | مروحة الإمداد |
| 18 | مخرج الهواء العادم | 7 | ملف التسخين |
| 19 | محركات الدامبرات | 8 | ملف التبريد |
| 20 | ثرموستات المنطقة | 9 | مجري الهواء الساخن |
| 22 | المنطقة الثانية | 10 | مخفض صوت |


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٥-٨)

والشكل (٦ - ٨) يبين كيفية توزيع الهواء المكيف في أحد المناطق باستخدام نظام تكييف ذات مجاري مزدوجة مزود بمروحتين إمداد والجدير بالذكر أن استخدام مروحتين يتغلب علي مشكلة انخفاض الضغط في حيز الخلط .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٦-٨)

حيث أن :-

| | | | |
|----|----------------------------------|---|---------------------------|
| 14 | وحدة الخلط للمنطقة | 1 | مروحة الراجع |
| 15 | ثرموستات المنطقة | 2 | الهواء الراجع |
| 16 | مجري توزيع الهواء المكيف للمنطقة | 3 | مجري الهواء العادم |
| 17 | جريالات إمداد | 4 | الهواء الجوي النقي |
| 18 | مجري الراجع | 5 | مرشحات |
| 19 | جريالات الراجع | 6 | ملف التبريد |
| 20 | محركات الدامبرات | 7 | ملف التسخين |
| 21 | مخرج الهواء العادم | 8 | مروحة إمداد الهواء البارد |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | | | |
|-----|-----------------|----|---------------------------|
| 22 | المنطقة الأولى | 9 | مروحة إمداد الهواء الساخن |
| 23 | المنطقة الثانية | 10 | مجري الهواء الساخن |
| HW | ماء ساخن | 11 | مجري الهواء البارد |
| CHW | ماء مثلج | 12 | مخفض صوت |
| | | 13 | محرك دامر غرفة الخلط |


٨ - ٤ أنظمة التكييف ذات وحدات الحث Induction Unit Systems

تستخدم هذه الأنظمة عادة في تكييف الأماكن التي يحدث فيها تغيير كبير في الكسب الحراري حيث توضع الوحدات الطرفية عادة تحت النوافذ في الغرف وتغذي الوحدات الطرفية من وحدة مناولة الهواء المركزية بالهواء الابتدائي في مجاري هواء عالية السرعة تشغل حيز صغير مقارنة بالمجاري المستخدمة في النظم التقليدية والشكل (٨ - ٧) يعرض تصميمين مختلفين للوحدات الطرفية الحثية فالشكل (أ) لوحدة طرفية حثية بتدفق كامل عبر المبادل الحراري والشكل (ب) لوحدة طرفية حثية بممر بديل .

حيث أن : .

- 1 مدخل الهواء الابتدائي القادم من وحدة مناولة الهواء المركزية
- 2 الهواء الراجع من الغرفة
- 3 فواني
- 4 الهواء الخارج للغرفة
- 5 ريش توجيه الهواء الراجع من الغرفة
- 6 ريش توجيه الهواء المكيف
- 7 مبادل حراري
- 8 محور ارتكاز دامر تهريب الهواء
- 9 الهواء المار في المسار البديل
- 10 الهواء المتولد بالتأثير

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



حيث تدخل كمية من الهواء الابتدائي القادم من وحدة مناولة الهواء المركزية داخل غرفة في الوحدة الطرفية الحثية للتقليل من الصوت المصاحب لهذا الهواء ثم يدفع هذا الهواء ذات الضغط العالي خلال مجموعة من الفواني فيعمل هذا الهواء ذات السرعة العالية علي حث الهواء الساكن في الغرفة في الدخول إلي الوحدة الطرفية ويصل حجم الهواء الداخل من الغرفة بالحث ست مرات قدر حجم الهواء المبدئي.

ويتم التحكم في درجة حرارة الهواء الخارج من الوحدة الطرفية بطريقتين :-

- ١- التحكم في تدفق الماء المثليج (التبريد) أو الماء الساخن (تسخين) المتدفق في المبادل الحراري للوحدة الطرفية تبعاً لدرجة الحرارة المعايير عليها ثرموستات الغرفة وذلك في الوحدات الطرفية ذات التدفق الكامل عبر المبادل الحراري والمبينة بالشكل (أ) .
- ٢- التحكم في تدفق الهواء المار علي المبادل الحراري والذي يمر به تدفق ثابت من الماء المثليج (تبريد) أو الماء الساخن (تسخين) وذلك بعمل ممر بديل وذلك في الوحدات الطرفية ذات الممر البديل والمبينة بالشكل (ب) .

ورغم أن الوحدات الطرفية الحثية ذات الممر الجانبي أكثر تكلفة من مثلتها ذات التدفق المباشر إلا أنها أفضل من الناحية الاقتصادية إذا دعت الحاجة إلي التحكم في الوحدات الحثية بشكل منفرد إذا أخذت في الاعتبار تكلفة صمامات التحكم في معدل تدفق الماء وكذلك ثرموستات وما يصاحب


للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ذلك من توصيلات كهربية والتي تستخدم مع الوحدات الطرفية ذات التدفق الكامل عبر المبادل الحراري . ويمكن الحصول علي نفس النتائج سواء كان التحكم في معدل تدفق الماء (وحدات الحث ذات التدفق المباشر) أو عن طريق الممر الجانبي (وحدات الحث ذات الممر الجانبي).
والشكل (٨ - ٨) يبين طريقة توزيع الهواء المكيف داخل إحدى الغرف باستخدام نظام وحدات الحث .

حيث أن :

| | | | | | |
|-----|----|------------------------------|-----|----|--------------------------|
| 10 | 1 | مروحة الإمداد | 10 | 1 | الغرفة المكيفة |
| 11 | 2 | كاتم الصوت | 11 | 2 | جريدة الهواء الراجع |
| 12 | 3 | مجري الإمداد | 12 | 3 | وحدة الحث |
| 13 | 4 | مجري إمداد وحدة الحث | 13 | 4 | الهواء الراجع لوحدة الحث |
| 14 | 5 | مجري الهواء الراجع | 14 | 5 | مروحة الراجع |
| 15 | 6 | مجري الهواء الراجع من الغرفة | 15 | 6 | الهواء الجوي |
| 16 | 7 | مجري الهواء العادم | 16 | 7 | الهواء الراجع |
| 17 | 8 | فتحة خروج الهواء العادم | 17 | 8 | مرشح |
| CHW | 9 | الماء المثلج | CHW | 9 | ملف التبريد |
| | HW | | | HW | الماء الساخن |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٨-٨)

٨ - ٥ أنظمة التكييف ذو الملف والمروحة مع الهواء الابتدائي

Primary Air- fan Cool system

لا يختلف أنظمة التكييف ذات وحدات الملف والمروحة ذات الهواء الابتدائي عن أنظمة التكييف ذات وحدات الحث حيث يتيح هذا النظام إمكانية التحكم في درجة حرارة الغرفة يدوياً أو أوتوماتيكياً وتوضع وحدة الملف والمروحة تحت نافذة كل غرفة ويتم إمداد كل الغرف بهواء ابتدائي من وحدة مناولة الهواء المركزية وتعمل وحدة الملف والمروحة كمصدر ثانوي لتسخين أو تبريد الهواء الموجود بالغرفة . والشكل (٨ - ٩) يبين قطاع في وحدة الملف والمروحة .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



حيث أن : -


- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | مبادل حراري |
| 2 | حوض تصريف الماء |
| 3 | مروحة بثلاث سرعات |
| 4 | مرشح |
| 5 | الهواء الجوي |
| 6 | مدخل الهواء الابتدائي |
| 7 | دامبر الهواء الجوي |

والشكل (٨ - ١٠) يبين مخطط توضيحي لنظام التكييف ذو وحدات الملف والمروحة مع الهواء الابتدائي .

حيث أن : .

- | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|---|---|
| 10 | 1 | مروحة الإمداد | 1 | الغرفة |
| 11 | 2 | مواسير الماء المثلج / الماء الساخن | 2 | جريئة الإمداد بالهواء الابتدائي |
| 12 | 3 | مجري الهواء الابتدائي | 3 | جريئة الهواء العادم |
| 13 | 4 | مجري إمداد الغرفة | 4 | وحدة الملف والمروحة |
| 14 | 5 | مجري الهواء العادم | 5 | الهواء المكيف الخارج من وحدة الملف والمروحة |
| 15 | 6 | مجري الهواء العادم من الغرفة | 6 | الهواء الابتدائي |
| 16 | 7 | فتحة خروج الهواء العادم | 7 | الهواء الجوي |
| HW | 8 | ماء ساخن | 8 | مرشح |
| CHW | 9 | ماء مثلج | 9 | المبادل الحراري |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٨-١٠)

حيث يتم تغذية هواء الغرفة كاملاً من وحدة مناولة الهواء المركزية بدرجة حرارة تتراوح ما بين (10 : 15 °C) ويتم التحكم في درجة حرارة هواء الغرفة بواسطة وحدة الملف والمروحة حيث تعمل المروحة علي سحب الهواء الموجود بالغرفة ثم دفعة إلي (الملف) المبادل الحراري الذي يعمل علي التسخين في الشتاء والتبريد في الصيف ويتم التحكم في درجة حرارة الغرفة بالتحكم في تدفق الماء البارد / الساخن المار في المبادل الحراري حرارياً **Thermostatic Control** ،

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والشكل (٨ - ١١) يعرض نموذج لوحدة ملف ومروحة من إنتاج شركة York .
وهناك أنظمة تعمل بملف ومروحة بدون هواء ابتدائي وهذه الأنظمة تكون بدون وحدة مناولة الهواء المركزية .




الشكل (٨-١١)

وهناك ثلاثة أنظمة لتغذية وحدات الملفات والمراوح مبينة بالشكل (٨ - ١٢) وهي كما يلي :

حيث أن :-

| | | | |
|----|-----|------------------------------|--------------------------------------|
| 9 | 1 | صمام تحكم في التدفق سكتين | متلج الماء |
| 10 | 2 | صمام تحكم في التدفق ثلاث سلك | الغلاية |
| 11 | 3,6 | صمامات يدوية | وحدة الملف والمروحة (تبريد) |
| 12 | 4,7 | ثرموستات الغرفة | وحدة الملف والمروحة (تسخين) |
| 13 | 5,8 | موصلات تحكم | وحدة الملف والمروحة (تبريد وتسخين) |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٨-١٢)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

١ - باستخدام نظام الماسورتين **2 Pipe System**

حيث تحمل الماسورتين إما الماء المثلج أو الماء الساخن وفي هذا النظام لا يمكن عمل تبريد وتسخين في وقت واحد بل تحدد نوعية التشغيل فإذا كان تبريد تفتح صمامات مثلج الماء 1 وتغلق صمامات الغلاية 2 كما بالشكل (أ) حيث تكون صمامات مثلج الماء مفتوحة وتعمل وحدات الملف والمروحة تبريد فقط . وكلما وصلت درجة حرارة الغرفة إلي الدرجة المعايير عليها ثرموستات الغرفة 12 ينقطع مسار تيار ملف صمام التحكم 9 فيتوقف تدفق الماء المثلج في وحدة المروحة والملف .

٢ - باستخدام نظام الثلاثة مواسير **3 Pipe System**

حيث يتم تغذية الماء المثلج من ماسورة وتغذية الماء الساخن من ماسورة أخرى ويرجع الماء المثلج والساخن من ماسورة ثالثة وفي هذا النظام يمكن عمل تبريد وتسخين في آن واحد تبعاً لمتطلبات الغرف ويستخدم في هذا النظام صمامات تحكم ثلاثة سكك فعندما يصل تيار ملف الصمام يتدفق الماء الساخن عبر الصمام ليصل إلي الملف وعندما ينقطع التيار الكهربائي عن ملف الصمام يتدفق الماء المثلج عبر الصمام ليصل إلي الملف وهذا مبين بالشكل (ب) .

٣ - باستخدام نظام الأربعة مواسير **4 Pipe Systems**

حيث يتم تغذية الماء المثلج من ماسورة وعودته في ماسورة أخرى ويتم تغذية الماء الساخن من ماسورة وعودته في ماسورة أخرى وفي هذا النظام يمكن الحصول علي تبريد وتسخين في آن واحد ويستخدم في هذا النظام صمامات تحكم في التدفق بسكتين وهذا مبين بالشكل (ج) .


ملاحظة : .

يمكن استخدام صمامات ثلاثية السكك في الأنظمة الثلاثة السابقة .

٨ - ٥ - ١ أنظمة التحكم في وحدات الملف والمروحة

الشكل (٨ - ١٣) يعرض دورة الماء لوحدة مروحة وملف تعمل بنظام الماسورتين تبريد / تسخين .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٨-١٣)

حيث أن : .


| | | | |
|---|----------------------------|---|--------------------------|
| 5 | صمام كروي | 1 | المبادل الحراري |
| 6 | دخول الماء المثلج / الساخن | 2 | فتحة تنفيس الهواء |
| 7 | خروج الماء المثلج / الساخن | 3 | صمام كهربائي ثلاثي السكك |
| | | 4 | ترموستات الماء |

والجدير بالذكر أنه في هذا النظام يتم تشغيل مثلج الماء في فصل الصيف وتشغيل الغلاية في فصل الشتاء والشكل (٨ - ١٤) يعرض الدائرة الكهربائية لهذه الوحدة .

حيث أن : .

| | |
|----|------------------------------|
| CS | مفتاح ثلاث سرعات مع ترموستات |
| CI | مكثف دوران المروحة |
| A | ترموستات الماء |
| SV | صمام ثلاث سكك |
| FM | محرك المروحة |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.



الشكل (٨-١٤)

فعند وضع مفتاح السرعات والثرموستات CS علي وضع التبريد المنخفض يغلق (CS / 0 - 1) ، (CS / 0 - 4) ، (CS / 1 - 4) فيكتمل مسار المروحة FM لتدور بالسرعة المنخفضة وحيث أن الماء الداخلة علي الوحدة هو ماء مثلج لذلك فإن ثرموستات الماء A يظل علي وضعه فيكتمل مسار تيار الصمام SV فيمر الماء المثلج من C إلي NC ليمر عبر الملف وبمجرد الوصول لدرجة الحرارة المعايير عليها ثرموستات الغرفة تفتح ريشة الثرموستات CS / 7 - 6 فينقطع مسار تيار الصمام SV ومن ثم يمر الماء المثلج عبر المسار C - NO في الصمام الثلاثي ليعود مرة أخرى إلي المثلج بدون المرور بملف التبريد وبنفس الطريقة يمكن التشغيل تبريد متوسط وتبريد عالي وتسخين منخفض وتسخين متوسط وتسخين عالي علماً بأنه في الشتاء يتم تشغيل الغلاية فيعكس وضع ثرموستات الماء A لتغلق الريشة (A / CM - H) والجدول (١ . ٨) بين أوضاع مفتاح التشغيل والثرموستات .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

الجدول (٨-١)

| الريش وضع التشغيل | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 7-5 | 7-6 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| إيقاف | O | O | O | O | O | O |
| تبريد ضعيف | X | O | O | X | O | X |
| تبريد متوسط | O | X | O | X | O | X |
| تبريد شديد | O | O | X | X | O | X |
| تسخين ضعيف | X | O | O | X | X | O |
| تسخين متوسط | O | O | O | X | X | O |
| تسخين شديد | O | O | O | X | X | O |


حيث أن :-

O مفتوح

X مغلق

والشكل (٨ - ١٥) يعرض دورة الماء لوحدة مروحة وملف تعمل بنظام الماسورتين تبريد

وتسخين بسخان كهربي .



الشكل (٨-١٥)

حيث أن :-

| | | | |
|---|-------------------|---|------------------------|
| 5 | دخول الماء المثلج | 1 | المبادل الحراري |
| 6 | خروج الماء المثلج | 2 | فتحة تنفيس الهواء |
| 7 | سخان كهربي | 3 | صمام كهربي ثلاثي السكك |


للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

8

4 مروحة

صمام كروي

والشكل (٨ - ١٦) يعرض الدائرة الكهربائية لهذه الوحدة .



الشكل (٨-١٦)

حيث أن :-

| | | | |
|---------|-----------------|----|-------------------------------------|
| FM | محرك المروحة | CS | مفتاح ثلاث سرعات مع ثرموستات الغرفة |
| F1 , F2 | مصهرات | C1 | مكثف الدوران |
| HTR | السخان | SV | صمام ثلاث سكك |
| OHT | ثرموستات السخان | HC | كونتاكتور السخان |

ولا يختلف جدول الوظيفة للمفتاح CS عن جدول الوظيفة للمفتاح CS للدائرة السابقة والمبين بالجدول (٨ - ١) .

فعند وضع المفتاح CS علي وضع تبريد متوسط تغلق الريش CS / 0 - 2 ، CS / 0 - 4 ، CS / 0 - 6 فيكتمل مسار تيار صمام السائل SV ويمر الماء المثلج عبر المسار C - NC عبر ملف المبادل الحراري وتدور المروحة FM بالسرعة المنخفضة وبمجرد وصول درجة الغرفة للدرجة المعايير عليها الثرموستات الغرفة CS تفتح الريشة CS / 6 - 7 وينقطع مسار ملف صمام السائل SV فيمر الماء المثلج عبر المسار C - NO ليعود إلي المثلج بدون المرور بملف المبادل الحراري وعند وضع المفتاح CS علي وضع تسخين شديد تغلق الريش CS / 0 - 3 ، CS / 0 - 4 ، CS / 7 - 5 فيكتمل مسار تيار الكونتاكتور CS ويغلق أقطابه ويكتمل مسار تيار السخان HTR وفي نفس الوقت يكتمل مسار تيار محرك المروحة FM لتدور بالسرعة العالية


للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وفي حالة انقطاع تدفق الهواء لعطل ما في المروحة فإن ثرموستات السخان OHT يقوم بفصل السخان HTR لحمايته .

والشكل (٨ - ١٧) يعرض دورة الماء لوحدة مروحة وملف تعمل بنظام المواسير الأربعة تبريد / تسخين .

حيث أن :

- | | |
|-----|--------------------------|
| 1 | المبادل الحراري |
| 2,3 | صمام كهربائي ثلاثي السكك |
| 4 | صمامات يدوية |
| 5,6 | دخول وخروج الماء المثلج |
| 7,8 | دخول وخروج الماء الساخن |
| 9 | المروحة |



الشكل (٨-١٧)

والشكل (٨ - ١٨) يعرض الدائرة الكهربائية لهذه الوحدة .

حيث أن :


- | | |
|-----|-------------------------------------|
| CS | مفتاح ثلاث سرعات مع ثرموستات الغرفة |
| C1 | مكثف الدوران |
| SV1 | صمام الماء الساخن |
| SV2 | صمام الماء المثلج |
| FM | محرك المروحة |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ولا يختلف جدول وظيفة مفتاح التحكم والثرموستات CS عن المبين بالجدول (٨-١) ففي الوضع الطبيعي يمر الماء المثلج في المسار البديل NO للصمام 3 ويمر الماء الساخن في المسار البديل NO للصمام 4 .

وعند وضع المفتاح CS علي وضع تبريد شديد مثلاً فتعمل المروحة FM بالسرعة العالية ويكتمل مسار صمام الماء المثلج SV2 فيمر الماء المثلج عبر الصمام في المسار C – NC لمدخل ملف المبادل الحراري ثم يعود للمثلج .

وعند وضع المفتاح CS علي وضع تسخين شديد مثلاً تعمل المروحة FM بالسرعة العالية ويكتمل مسار صمام الماء الساخن SV1 فيمر الماء الساخن عبر الصمام في المسار C – NC ليدخل ملف المبادل الحراري ثم يعود للغلاية .




الشكل (٨-١٨)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٨ - ٦ أنظمة التكييف ذات حجم الهواء المتغير AVA System

في أنظمة التكييف ذات حجم الهواء المتغير يتم تبريد الهواء في وحدة مناولة الهواء ثم توزيع الهواء إلى المناطق المختلفة عن طريق وحدات طرفية لها القدرة علي تغيير كمية الهواء البارد المدفوع إلى المنطقة تبعاً للحمل الحراري للمنطقة ويعتبر هذا النظام مثالياً للمباني التي تحتوي علي مناطق تحتاج لتبريد طوال العام وتكون تكلفة تشغيل المروحة أقل ما يمكن لأن كمية الهواء المجهري يتناسب طردياً مع حمل التبريد الفعلي ويعاب علي هذا النظام صعوبة إمكانية توفير التبريد والتدفئة في آن واحد .
والشكل (٨ - ١٩) يعرض مخطط توضيحي لنظام تكييف ذات حجم الهواء المتغير AVA.




الشكل (٨-١٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن : .

| | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 10 | مجري الهواء الراجع | 1 | مروحة الهواء الراجع بدامبر عند مدخلها |
| 11 | مجري الهواء العادم | 2 | مرشح |
| 12 | منفذ الهواء العادم | 3 | ملف التسخين |
| 13 | محركات الدامبرات | 4 | ملف التبريد |
| 14 | المنطقة الثانية | 5 | مروحة الإمداد بدامبر عند مدخلها |
| 15 | المنطقة الأولى | 6 | مجري الإمداد |
| 16 | ماء ساخن | 7 | صندوق التحكم في حجم الهواء المدفوع للمنطقة |
| 17 | ماء مثلج | 8 | جريلات الإمداد |
| | | 9 | جريلات الراجع |



الشكل (٨-٢٠)

وفي هذا النظام يتم التحكم في حجم الهواء المدفوع للمنطقة والراجع لوحدة المناولة حيث يجب أن يكون حجم الهواء المدفوع مساوياً لحجم الهواء الراجع مضافاً إليه حجم الهواء الجوي الداخل علماً بأن حجم الهواء الجوي الداخل يجب أن يساوي حجم الهواء العادم كما أن الحجم الأدنى للهواء الراجع يجب ألا يقل عن 10 % من حجم الهواء المدفوع للمناطق ومن أهم فوائد نظام حجم الهواء المتغير أن سعة المعدات المركزية تختار بحيث تكفي حمل المبنى ككل وليس مجموع القيم القصوى لأحمال المناطق المختلفة فمن المعروف أن الأحمال القصوى للمناطق المختلفة لا تحدث في وقت واحد ، والشكل (٨ - ٢٠) يعرض نموذج لوحدة طرفية مزودة بنظام التحكم الرئوي المستخدم في التحكم في تدفق الهواء للمنطقة تبعاً للحمل ففي الشكل (أ) يكون حجم الهواء المدفوع أقل ما يمكن نتيجة

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

لانتفاخ المنفاخ عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة والشكل (ب) يكون حجم الهواء المدفوع أكبر ما يمكن نتيجة لتقلص المنفاخ لعدم الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة .

حيث أن :-


- | | | | |
|---|-------------|---|--|
| 1 | مجري الهواء | 1 | ثرموستات في وضع مغلق عند الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة |
| 2 | منفاخ منفتح | 2 | ثرموستات في وضع مفتوح عند ارتفاع درجة حرارة الغرفة |
| 3 | منفاخ متقلص | 3 | جريلة إمداد بالهواء المتغير |

والشكل (٨ - ٢١) يعرض نموذج آخر من الوحدات الطرفية مزودة بممر جانبي

. By pass type

حيث أن :-


- | | |
|---|--|
| 1 | هواء مجهز ثابت الحجم |
| 2 | وحدة الإمرار الجانبي |
| 3 | هواء الغرفة المتغير الحجم |
| 4 | مصابيح فلورسنت مزودة بشبكة تعمل كمنفذ للهواء الراجع |
| 5 | بوابة يتم التحكم فيها بمحرك كهربى تبعاً لدرجة حرارة الغرفة |
| 6 | الهواء الراجع ثابت الحجم |
| 7 | ثرموستات |
| 8 | الغرفة |



الشكل (٨-٢١)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وتستخدم هذه الوحدة الطرفية مع نظام مركزي ثابت الحجم بدفع الهواء الراجع عن الحاجة في الفجوة فوق السقف المعلق وتغذي هذه الوحدة الطرفية من وحدة رئيسية بالرغم من أن هذا يوفر حجم هواء متغير في الغرفة المكيفة إلا أنه لا يوفر في استهلاك الطاقة مثل نظام حجم الهواء المتغير الحقيقي حيث لا يحدث تخفيض في القدرة المستهلكة لمروحة الإمداد في الحمل الجزئي .




الشكل (٨-٢٢)

والشكل (٨ - ٢٢) يعرض نموذج لوحدة طرفية تتحكم في حجم الهواء المدفوع للمنطقة تعمل بدائرة إلكترونية من إنتاج شركة Carrier .

والشكل (٨ - ٢٣) يعرض نموذج لوحدة طرفية تتحكم في حجم الهواء المدفوع ومزودة بسخان كهربائي للتقليل من حدة برودة الهواء المكيف ومزودة بدائرة إلكترونية من إنتاج شركة

Carrier .




الشكل (٨-٢٣)

وعادة تستخدم أجهزة تحكم في سرعة المراوح تعمل بمبدأ التردد المتغير فكلما قلت الأحمال قلت سرعة مراوح الإمداد والعدم وقل معدل تدفق الهواء المكيف وكذلك يقل الضغط الإستاتيكي الكلي ، فمن المعروف أنه عند انخفاض الأحمال فإن الوحدات الطرفية ستقوم بتقليل حجم الهواء المكيف المدفوع للمناطق وتباعاً يزداد الضغط الإستاتيكي في مجاري الهواء فيرسل مجس الضغط الإستاتيكي الموضوع في

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

مجاري الهواء إشارة إلى جهاز التحكم في سرعة المراوح فيقوم بتقليل سرعة المراوح وصولاً لمستوي الضغط الإستاتيكي المطلوب وهذه الطريقة تسمح بتغيير سرعة المراوح وصولاً إلى 40% من السرعة المقننة لها ويصل معدل تدفق الهواء المكيف إلى حوالي 10% من التدفق الأقصى المتاح .
والشكل (٨ - ٢٤) يبين كيفية التحكم في سرعة مروحة الإمداد لنظام تكييف يعمل بمبدأ حجم الهواء المتغير بمروحة إمداد فقط .




الشكل (٨-٢٤)

حيث أن :-

| | | | |
|------|-----------------------------------|---|---------------|
| 6 | الاجري الرئيسية للإمداد | 1 | الهواء الجوي |
| 7 | مجري إمداد المنطقة 1 | 2 | الهواء الراجع |
| 8 | مجري إمداد المنطقة 2 | 3 | المرشح |
| 9.10 | مجسات ضغط استاتيكي | 4 | ملف التبريد |
| 11 | جهاز التحكم في سرعة مروحة الإمداد | 5 | مروحة الإمداد |

والشكل (٨ - ٢٥) يبين كيفية التحكم في سرعة مروحة الإمداد ومروحة الراجع لنظام تكييف يعمل بمبدأ تغيير حجم الهواء بمروحة إمداد ومروحة راجع .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٨-٢٥)

حيث أن .:

| | | | |
|-------|------------------------------|---|-----------------------|
| 9 | مجري الإمداد للمنطقة الأولى | 1 | مروحة الراجع |
| 10 | مجري الإمداد للمنطقة الثانية | 2 | الهواء العادم |
| 11.12 | مجسات ضغط استاتيكي | 3 | الهواء الجوي |
| 13 | حاكم سرعة مروحة الإمداد | 4 | غرفة الخلط |
| 14 | حاكم سرعة مروحة الراجع | 5 | المرشح |
| 15 | مجري الهواء الراجع | 6 | ملف التبريد |
| 16 | الهواء الراجع | 7 | مروحة الإمداد |
| | | 8 | مجري الإمداد الرئيسية |


فعندما تقل الأحمال للمناطق يقل معدل تدفق الهواء المدفوع للمناطق فيزداد الضغط الإستاتيكي ومن ثم ترسل المجسات 11.12 إشارة إلى حاكم سرعة المراوح 13.14 فتقل سرعة المراوح من أجل الوصول إلى الضغط الإستاتيكي في مجاري الإمداد للمناطق للضغط المطلوب .

وفيما يلي أهم خصائص نظام الهواء المتغير الحجم .:

١. التحكم في درجات حرارة المناطق المختلفة والتي يمكن أن تكون غرف مختلفة .
٢. يتم تجهيز الهواء عند درجة حرارة منخفضة عند أقل درجة حرارة مطلوبة في المناطق .
٣. يتغير حجم الهواء البارد المتوجه للغرف أوتوماتيكياً تبعاً لمتطلبات الحمل الحراري .
٤. ينحصر استهلاك الطاقة في تشغيل المروحة والطاقة التبريدية اللازمة تبعاً لحاجة الأحمال الحرارية .
٥. لا توجد معدات ميكانيكية تحتاج للصيانة باستثناء معدات التحكم .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٦. تقل تكلفة التشغيل والصيانة بسبب مركزية أجهزة التحكم في حجم الهواء .



الشكل (٨-٢٦)

٧. يمكن توفير التبريد باستعمال الهواء الجوي

دون الحاجة لاستعمال معدات التبريد

وذلك في أوقات معينة من السنة ٨. يمكن

تحاشي مشكلات تحويل النظام من تبريد إلي

تدفئة أو العكس لأن التحكم في نظام

التدفئة يكون مستقل عن نظام التبريد وذلك

باستخدام نظام التحكم في حجم الهواء مع

إعادة التسخين حيث تزود الوحدات

الطرفية لكل منطقة والتي تتحكم في حجم

الهواء البارد المتجه للمنطقة بسخان كهربى يعمل على تسخين الهواء المتدفق للمنطقة وأحياناً يستبدل

السخان الكهربى بملف تسخين يعمل بالماء الساخن القادم من غلاية .

والشكل (٨ - ٢٦) يعرض نموذج لوحدة طرفية تتحكم في الهواء المدفوع للمنطقة ومزودة بملف

تسخين بالماء وتعمل بأجهزة تحكم هوائية Pneumatic من إنتاج شركة Carrier .

٨ - ٧ مقارنة بين الأنظمة المختلفة للتكييف المركزي .

عند وجود اختلافات بين متطلبات التبريد والتدفئة في أرجاء المبنى يلزم الأمر تقسيم المبنى لعدة

مناطق ولمعرفة مدى الحاجة للتقسيم لعدة مناطق سنأخذ المثال التالي :

مكتب كبير له وجهتين أحدهما شرقية والأخرى غربية كما بالشكل (٨ - ٢٧) .


ويوجد في كل وجهة 30 شخص ويوجد أحمال إضاءة بمعدل 33 w/m^2 فبالحساب يكون الحمل

الحراري للمنطقة الشرقية w يساوي $20\ 000 \text{ W}$ ويكون الحمل الحراري للمنطقة الغربية

مساوياً 24000 W فإذا استخدم مكيف مركزي من طراز المنطقة الواحدة Single Zone

ACV فإذا وضع الترموستات في الواجهة الغربية للوصول لدرجة حرارة 22°C فقد تصل

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٢٧-٨)

درجة الحرارة في الواجهة الشرقية إلى 29°C عند الساعة 10 صباحاً في حين أنه عند وضع الترموستات في الواجهة الشرقية للوصول الدرجة حرارة 22°C قد تصل درجة الحرارة في الواجهة الغربية إلى 25°C عند الساعة 4 بعد الظهر .

وهناك عدة طرق للتغلب علي هذه المشكلة كما يلي :

١. استخدام مكيفات غرف من نوع النافذة تثبت علي الجدران الخارجية كما بالشكل (٨ - ٢٨)




الشكل (٢٨-٨)

وهذا النظام قادر علي الوصول بدرجة حرارة ثابتة كما أنه أرخص في التكلفة المبدئية مع سهولة تغيير أي وحدة قد تتعطل ويعاب عليه أنه يجب اختيار السعة الكلية لهذه المكيفات مساوية للحمل

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الحراري الأقصى لكل منطقة كما أنها تصدر صوتاً مزعجاً وعمر هذه المكيفات المستخدمة أصغر من عمر الوحدات المركزية وهذه المكيفات تعطي صورة غير جيدة للمبني من الخارج وتكلفة التشغيل لهذه المكيفات تكون عالية لانخفاض كفاءتها .

٢. استخدام وحدات تكييف مركزية مجمعة جاهزة ولكن لن يكون بالإمكان استخدام وحدات النفخ الحر نتيجة لشكل المناطق المطلوب تكييفها ولكن يمكن استخدام مجاري هواء للتوزيع وتخصيص وحدة تكييف مجمعة لكل واجهة كما بالشكل (٨ - ٢٩)



الشكل (٨-٢٩)


حيث أن :-

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | الوحدة الأولى المخصصة للمنطقة الأولى | 1 | جريلات إمداد المنطقة الثانية |
| 2 | الوحدة الأولى المخصصة للمنطقة الثانية | 2 | مجاري إمداد المنطقة الأولى |
| 3 | جريلات إمداد المنطقة الأولى | 3 | مجاري إمداد المنطقة الثانية |

ويمتاز هذا النظام بأنه أفضل من الناحية الجمالية للمبني وتكلفة التشغيل أقل لارتفاع الكفاءة مقارنة بمكيفات الغرف نوع النافذة ولكن يعاب عليه أنه لا يتحسس الرطوبة الشديدة فعند انخفاض الحمل الحراري في يوم تكون الشمس فيه غير مشرقة فإذا قل الحمل الحراري بمقدار % 50 فإن زمن تشغيل الوحدة سيقبل هو الآخر بمعدل % 50 إلا أن الحرارة الكامنة المكتسبة من الأشخاص ستبقى كما هي ولن تستطيع الوحدة التخلص إلا من % 50 من هذه الحرارة الكامنة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي زيادة الرطوبة النسبية عن المقرر لها وتزداد الرطوبة النسبية بزيادة المنطقة المكيفة


٣. استخدام وحدة تكييف مركزية بوحدات طرفية لتغيير حجم الهواء VAV كما بالشكل (٨ - ٣٠) .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٨-٣٠)

حيث يتم توزيع الهواء تبعاً للحمل الحراري المحسوس لكل منطقة وحيث أن نظام التكييف المركزي يعمل بصفة مستمرة لذلك فإن الرطوبة النسبية ستكون ثابتة ولكن يعاب علي هذا النظام سوء التوزيع فإن قل تدفق الهواء بمقدار 30% لانخفاض الحمل الحراري فإن انخفاض تدفق الهواء المكيف سيؤدي لعدم وصول هواء مكيف للمساحات البعيدة عن جريالات الإمداد . ولضمان الوصول إلي تشغيل اقتصادي يجب ألا ينخفض حجم الهواء عن 75% عند الأحمال الجزئية .
٤. استخدام وحدة تكييف مركزية بوحدات إعادة تسخين Reheat كما بالشكل (٨-٣١).




الشكل (٨-٣١)

وهذا النظام يحافظ علي رطوبة نسبية منخفضة وأداء ممتاز عند الأحمال الجزئية المنخفضة ولكن يعاب علي هذا النظام أنه مكلف جداً .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنتقل بين الصفحات.

٨ - ٨ التحكم في الأنظمة المركزية ذات المجري الواحدة

الشكل (٨ . ٣٢) يعرض مخطط الوظيفة لأحد الأنظمة المركزية ذات المجري الواحدة .



الشكل (٨-٣٢)

حيث أن : .

| | | | |
|--------|--------------------------|------------|--|
| EC 1.5 | حاكم التوفير | DS 1.5 | مجس درجة حرارة هواء الإمداد |
| TI 1.5 | مبين درجة الحرارة | DS 2.5 | مجس درجة حرارة الهواء الراجع |
| WS 1.5 | مجس تعويض الشتاء والصيف | DS 3.5 | مجس درجة حرارة الهواء المخلوط |
| TC 1.5 | مؤقت ساعة | DS 4.5 | مجس درجة حرارة الهواء الخارجي |
| ST 1.5 | محول خفض 220/24V | TR 1.5 | حاكم درجة الحرارة |
| PT 1.5 | مقاومة متغيرة | MV 1.5 | صمام كهربى بثلاثة سكك |
| RT 1.5 | ثرموستات المنطقة المكيفة | DH 1.5 | مجس الرطوبة للهواء الخارجي |
| DT 2.5 | مجس الحريق | PR 1.5 | عنصر ضبط درجة الحرارة في المنطقة المكيفة |
| | | DM1 /2/3.5 | باي تشغيل دامر يعود بياي |

نظرية التشغيل : .

١- درجة الحرارة :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

يقوم بحس درجة الحرارة للهواء الراجع DS 2.5 بقياس درجة حرارة الهواء الراجع ويقوم حاكم درجة الحرارة TR 1.5 بمقارنة درجة حرارة الهواء الراجع مع درجة الحرارة المطلوبة والمعايرة بواسطة PR 1.5 وتبعاً للفرق يقوم الحاكم بالتحكم في فتح وغلق صمام الماء MV 1.5 وصولاً لدرجة الحرارة المطلوبة .

٢- استعادة الطاقة : -

يقوم حاكم توفير الطاقة EC 1.5 بمقارنة درجة حرارة الهواء الراجع ودرجة حرارة الهواء الخارجي والمقاسة بواسطة المحسات DS 2.5 والمجس DS 1.5 بالترتيب وتبعاً تقوم بإرسال إشارات إلى حاكم درجة الحرارة TR 15 فيقوم الحاكم TR 1.5 بإرسال إشارات إلى حاكم توفير الطاقة EC 1.5 تبعاً للحاجة (تبريد أو تسخين) فيقوم حاكم توفير الطاقة بإرسال إشارات للدايمرات DM 1/2/3.5 للوصول إلى التشغيل الاقتصادي .

٣- الرطوبة : -

يقوم المجس DH 1.5 بقياس النسبية المئوية لرطوبة الهواء الخارجي فإذا تعدت الرطوبة النسبية للهواء الخارجي % 75 يعطي إشارة إلى حاكم توفير الطاقة DC 1.5 لغلق الداميرات DM 1.5 ، DM 3.5 وفتح DM 2.5 .

٤- مبيبات درجة الحرارة : -

يقوم مبيبات درجة الحرارة ذات الست نقاط ببيان درجة حرارة الهواء الخارجي والراجع والمخلوط تبعاً للإشارات القادمة من DS 3.5 , DS 1.5 , DS 4.5 .

٥- التشغيل والإيقاف الذاتي :-

ويتم بواسطة مؤقت الساعة المبرمج TC 1.5 .

٦- تعويض الشتاء / الصيف :-

يقوم المجس WS 1.5 بتعديل درجة الحرارة المطلوبة في المنطقة المكيفة تبعاً لدرجة الحرارة الخارجية بناءً علي برنامج مسبق لهذا المجس .

٨ - ٩ أنظمة التحكم الحديثة في تكييف عدة مناطق .

قدمت شركة الزامل بالمملكة العربية السعودية نظامين حديثين للتحكم في تكييف مجموعة من المناطق وهما كما يلي : .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


١- النظام الأول:- ويستخدم في التحكم في نظام تكييف مركزي لمجموعة من الغرف حيث يتيح إمكانية اختيار الغرف المشغولة لتكييفها دون الأخرى وبذلك يمكن توفير الطاقة وفي النظام يستخدم ثرموستات واحد لمعايرة درجة الحرارة المطلوبة لكل المناطق ويستخدم مجس لدرجة الحرارة لكل منطقة ويخصص لكل منطقة دامبر يعمل بمحرك يمكن أن يكون في وضع فتح كامل أو غلق كامل تبعاً لمتطلبات الحمل للغرفة ، والشكل (٨ - ٣٣) يعرض مخطط لهذا النظام.

حيث أن : .

| | | | |
|----|------------------------------|----|--------------------------------------|
| 12 | محركات الدامبرات | 1 | الهواء الخارجي |
| 13 | مجس درجة حرارة المنطقة 1 | 2 | الهواء الراجع |
| 14 | مجس درجة حرارة المنطقة 2 | 3 | مرشح الهواء |
| 15 | مجس درجة حرارة المنطقة 3 | 4 | ملف التبريد |
| 16 | مجس درجة حرارة المنطقة 4 | 5 | لوحة التحكم في وحدة التكييف المركزية |
| 17 | علبة مصهرات | 6 | مروحة إمداد |
| 18 | محول 220 / 24 V | 7 | ملف التسخين |
| 19 | دائرة اختيار المناطق المكيفة | 8 | دامبر المنطقة الأولى |
| 20 | صندوق توصيل | 9 | دامبر المنطقة الثانية |
| 21 | ثرموستات | 10 | دامبر المنطقة الثالثة |
| | | 11 | دامبر المنطقة الرابعة |


وتزود دائرة اختيار المناطق المكيفة الإلكترونية بأربعة لمبات بيان وخمسة ضواغط حيث يخصص لكل منطقة لمبة بيان وضواغط تستخدم لاختيار المنطقة ويمكن اختيار أي منطقة بالضغط علي الضاغط الخاص بها في هذه الحالة يفتح دامبر هذه المنطقة وتضئ لمبة البيان لهذه المنطقة وهذا النظام لا يسمح بغلق دامبرات جميع المناطق فيجب علي الأقل أن يكون هناك دامبر مفتوح علماً بأنه في حالة عدم تساوي خرج وحدة التكييف المركزية مع متطلبات الغرف من الهواء المكيف فإن الضغط الاستاتيكي سيزداد لذلك يستخدم مسار بديل لنقل خرج وحدة التكييف المركزية كهواء راجع إلي مدخل الهواء الراجع بالطريقة المبينة بالشكل (٨-٣٤) .

للاوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب ، في الفهرس اضغط على Page Up ، Page Down ، لتتالى صفحات



الشكل (٨-٣٣)

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٨-٣٤)

حيث أن :-

| | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 5 | دامبر المسار البديل | 1 | مجري هواء الإمداد |
| 6 | مجس الضغط الإستاتيكي | 2 | وحدة التكييف المركزية |
| 7 | موصلات التحكم | 3 | مجري الهواء الراجع |
| 8 | مصدر قدرة 24 V متردد | 4 | مجري المسار البديل |


٢- النظام الثاني :- يستخدم في التحكم في نظام تكييف مركزي يعمل علي إمداد ثماني عشر منطقة بالهواء المكيف بارد / ساخن في نفس الوقت ويحتاج هذا النظام إلي ثرموستات مبرمج لكل منطقة ودامبر هواء لكل منطقة وهذا النظام يمكن أن ينتقل أوتوماتيكياً من التسخين إلي التبريد أو العكس تبعاً لمتطلبات المناطق كما أن هذا النظام مزود بتأخير زمني عند الانتقال من التسخين إلي التبريد والعكس وكذلك عند الوصل والفصل ويسمي هذا النظام **Total Comfort** والشكل (٨ - ٣٥) يعرض مخطط توضيحي لهذا النظام لإمداد منطقتين بالهواء المكيف .

حيث أن :-

| | | | |
|----|--------------------------------------|---|-----------------|
| 11 | ثرموستات المنطقة 1 | 1 | الهواء الخارجي |
| 12 | ثرموستات المنطقة 2 | 2 | مرشح الهواء |
| 13 | علبة المصهرات | 3 | ملف تبريد |
| 14 | محول 220 / 24 V | 4 | مروحة الإمداد |
| 15 | لوحة التحكم الإلكترونية | 5 | ملف التسخين |
| 16 | ساعة مبرمجة سبعة أيام | 6 | مجري الإمداد |
| 17 | الهواء الراجع | 7 | دامبر المنطقة 1 |
| 18 | لوحة التحكم في وحدة التكييف المركزية | 8 | دامبر المنطقة 2 |

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- | | | | |
|----|-------------------------|----|------------------|
| 19 | مجري الهواء الراجع | 9 | محركات الدامبرات |
| 20 | ثرموستات الهواء الخارجي | 10 | خطوط التحكم |




الشكل (٨-٣٥)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

علماً بأن الأعداد الموضوعة بجوار خطوط التحكم تشير علي عدد الموصلات .

فإذا طلب ثرموستات المنطقة 1 تبريد أو تسخين فإن دامبر المنطقة 1 سيفتح في حين يغلق دامبر المنطقة 2 ومن ثم يتوقف تدفق الهواء المكيف للمنطقة 2 فإذا طلب ثرموستات المنطقة 2 تبريد أو تسخين فإن دامبر المنطقة 2 سيفتح وإذا طلب كلاً من ثرموستات المنطقة 1 والمنطقة 2 تبريد أو تسخين بالاتفاق في نوع الطلب يفتح دامبر المنطقة 1 والمنطقة 2 معاً أما إذا طلب كلاً من ثرموستات المنطقة 1 وثرموستات المنطقة 2 طلبين مختلفين (أحدهما تبريد والآخر تسخين) فإن دامبر المنطقة التي طلبت أولاً هو الذي يفتح أما دامبر المنطقة الثانية فيفتح بعد خمس دقائق من غلق دامبر المنطقة الأولى . ويحتاج هذا النظام لمسار بديل لإعادة الهواء المكيف الخارج من وحدة التكييف المركزية إلى مجري الهواء الراجع عند غلق دامبرات المناطق كما بالشكل (٨ - ٣٦) .



الشكل (٨-٣٦)

حيث أن : -

| | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------------|
| 1 | مجري هواء الإمداد | 1 | دامبر المسار البديل |
| 2 | وحدة التكييف المركزية | 2 | مجس الضغط الإستاتيكي |
| 3 | مجري الهواء الراجع | 3 | موصلات التحكم |
| 4 | مجري المسار البديل | 4 | إلي مصدر جهد 24 V متردد |


والشكل (٨ - ٣٧) يبين المخطط الكهربائي لدامبر المسار البديل (شركة الزامل) .

حيث أن : .

| | | | |
|----|-----------------|----|----------------------|
| DM | محور 220 / 24 V | T1 | محرك الدامبر |
| | | PS | مجس الضغط الإستاتيكي |

والشكل (٨ - ٣٨) يعرض دامبر المسار البديل (شركة الزامل) .


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٣٧-٨)

وفيما يلي بعض الملاحظات التي تراعي عند

تنفيذ هذا النظام لتكييف منطقتين .:



الشكل (٣٨-٨)

١- يجب أن تصمم مجاري المنطقتين بحيث تكون مجاري كل منطقة قادرة علي حمل 75 % من التدفق الكلي للمكيف ويتحقق ذلك بزيادة السرعة قليلاً عند جريالات الإمداد .

٢- استخدام دامبرات اتزان عند جميع التفريعات من أجل عمل موازنة للنظام .

٣- استخدام مجاري مرنة طولها لا يقل عن متر ونصف مع كل مجري تفرع .

٤- استخدام جهاز تكييف له سعة تبريدية أقل قليلاً عن المطلوب .

والجدول (٨ - ٢) يعطي قطر المسار البديل تبعاً للسعة التبريدية لوحدة التكييف المركزية .

الجدول (٢-٨)


| | | | | | | |
|----|-----|----|----|-----|------|------------------------------|
| 10 | 1.5 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | السعة التبريدية (طن تبريد) |
| 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 10 | القطر بالبوصة |
| 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12.5 | السعة التبريدية (طن تبريد) |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | | | | | | |
|------|------|------|------|----|----|---------------|
| 3×20 | 2×20 | 2×18 | 2×14 | 18 | 16 | القطر بالبوصة |
|------|------|------|------|----|----|---------------|

والشكل (٨ - ٣٩) يبين طريقة تنفيذ نظام تكييف مركزي لعشرة مناطق تبريد / تسخين يعمل

بنظام **Total Comfort** .



الشكل (٨-٣٩)

حيث أن :-

- | | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1 | مجري الإمداد الرئيسية | وحدة تكييف |
| 2 | مجري الإمداد للمنطقة | وحدة التحكم المركزية |
| 3 | | ثرموستات المنطقة |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب التاسع توزيع الهواء في أنظمة التكييف المركزية

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

توزيع الهواء في أنظمة التكييف المركزية

٩ - ١ تدفق الهواء في مجاري الهواء

عند تدفق الهواء في مجاري الهواء يتعرض الهواء لمقاومة نتيجة لعدة أسباب وهم كما يلي :

- ١- الاحتكاك الحادث بين الهواء وجدران المجاري حتى في المجاري المستقيمة .
- ٢- الاحتكاك الناتج عند الانحناءات وكذلك المرشحات وملفات التبريد والتسخين ودامبرات الهواء وجريالات الهواء .



الشكل (٩-١)

والجدير بالذكر أن الضغط الكلي اللازم لتحريك الحجم المطلوب من الهواء داخل مجاري الهواء يتكون من مركبتين وهما مركبة الضغط الإستاتيكي P_s وهو الضغط الواقع علي جدران المجري في جميع الاتجاهات ويكون موجب في جهة

طرد المروحة ويكون سالب في جهة سحب المروحة والمركبة الثانية من الضغط هو ضغط هو ضغط السرعة P_v وهذا الضغط يكون في اتجاه تدفق الهواء ويكون الضغط الكلي P_t مساوياً :

$$P_t = P_s + P_v$$

٩ - ٢ قياس الضغوط المختلفة في مجاري الهواء

الشكل (٩ - ١) يبين طريقة قياس


كلاً من P_t , P_v , P_s باستخدام جهاز مانوميتر علي شكل U .

ويمكن قياس الضغط في مجاري الهواء

باستخدام المانومتر المائل المبين بالشكل (٩

- ٢) وهو من إنتاج شركة Dwyer


. Instruments Inc.



الشكل (٩-٢)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ويختلف مدى قياس الجهاز تبعاً لنوعية التطبيق ففي مجاري الهواء المنزلية يستخدم مانوميتر مائل مداه السابق حيث يستخدم لقياس الضغط الإستاتيكي P_s والضغط الكلي P_t وضغط السرعة ($2.5 : 25 \text{ mm wg}$) ملي متر علما بأن 1 bar (بار) يساوي 10000 mmwg وفي مجاري الهواء التجارية يستخدم مانوميتر مائل مداه يصل إلي (150 mm wg) ملي متر من الماء المقاس ويستخدم المانومتر المائل بعدة طرق مختلفة كما هو مبين بالشكل السابق حيث يستخدم لقياس الضغط الاستاتيكي P_s والضغط الكلي P_t وضغط السرعة P_v . ويمكن تسهيل عملية قياس ضغط السرعة أو السرعة باستخدام أنبوية بيتو الاستاتيكية **Pitot - Static tube** والمانوميتر المائل **Internal manometer** كما بالشكل (٩ - ٣) حيث يوضع طرف أنبوية بيتو الاستاتيكية داخل المجري المطلوب تعيين ضغط السرعة بها وأحياناً تعدل قراءة المانومتر المائل ليعطي سرعة مباشرة



الشكل (٩-٣)

حيث أن : -

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| 1 | أنبوية بيتو | 3 | الضغط الكلي |
| 2 | المانومتر المائل | 4 | الضغط الإستاتيكي |

وعادة فإن قراءة واحدة للسرعة غير كافية لأن السرعة تكون غير منتظمة عند المقاطع المختلفة للمجري وعادة تحتاج إلي عدد لا يقل عن 16 : 12 قراءة عند النقاط العرضية حيث يتم تقسيم مقطع مجري الهواء إلي مساحات مختلفة وتأخذ السرعة عند مركز كلاً منها والسرعة تتناسب طردياً مع جذر ضغط السرعة .

والقانون التالي يستخدم لتعيين السرعة المتوسطة :-

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

$$\bar{V} = 269 \sqrt{\frac{\bar{H}}{D}} \quad \text{m / min}$$

حيث أن :-

\bar{V}

السرعة المتوسطة

\bar{H}

ضغط السرعة المتوسط mm wg

D

الكثافة Kg / m^3

ويمكن تعيين التدفق المتوسط من القانون التالي :

$$Q = \bar{V} \cdot A$$

m^3 / min

حيث أن :-

Q

التدفق المتوسط بوحدة (m^3 / min)

\bar{V}

السرعة المتوسطة (m / min)

A

مساحة المجري (m^2)

مثال : . إذا كانت ست قراءات عرضية لضغط السرعة في مجري هواء ساخن هي كالاتي : .

(mm wg) 2 ، 2.5 ، 2.2 ، 1.3 ، 1.6 ، 2.05 فإذا كانت كثافة الهواء عند 77°C

هي 1.02 Kg / m^3 وأبعاد مجري الهواء هي $45 \times 25 \text{ Cm}$ فما قيمة التدفق بوحدة m^3 / min

الإجابة :-

| | | | | | | |
|------------------|------|-------|------|------|------|------|
| \bar{H} (mm) | 2.05 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 2 |
| $\sqrt{\bar{H}}$ | 1.43 | 1.265 | 1.14 | 1.48 | 1.58 | 1.41 |

ذ

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وبالتالي فإن : -

$$\begin{aligned}\sum \sqrt{H} &= 1.43 + 1.265 + 1.14 + 1.48 + 1.58 + 1.4 \\ &= 8.305 \\ \overline{\sum \sqrt{H}} &= \frac{\sum \sqrt{H}}{n} = \frac{8.305}{6} = 1.38 \\ \overline{H} &= (\sum \sqrt{H})^2 \\ &= (1.38)^2 = 1.915mm\end{aligned}$$

وبالتالي فإن السرعة المتوسطة تساوي : .

$$\overline{V} = 269 \sqrt{\frac{\overline{H}}{D}} = 269 \sqrt{\frac{1.915}{1.02}} = 369 \text{ m/min}$$

وبالتالي فإن التدفق المتوسط يساوي : .

$$Q = \overline{V} \cdot A$$

$$= 369 \times \frac{45 \times 25}{100 \times 100} = 41.5 \text{ m}^3 / \text{min}$$

٩ - ٣ قياس معدل تدفق الهواء في مجاري الهواء والجريلات

وهناك أجهزة أخرى تسمى الأنيموميتر Anemometer وتستخدم لقياس سرعة الهواء فالشكل (٩).
(٤) يعرض نموذج لأنيموميتر من إنتاج شركة (Davis Instrument manufacturing co.) وهو يستخدم لقياس سرعة الهواء المتدفق من الجريلات بوحدة m/s (متر لكل ثانية) أو وحدة ft/min (قدم لكل دقيقة) ويتكون من مروحة مثبتة في عمود في مركز الجهاز وللجهاز مؤشر مركزي يتحرك علي تدرج السرعة ويستخدم مع الجهاز ساعة إيقاف لتحديد زمن قياس السرعة والذي يكون غالباً دقيقة كاملة وقد يزداد أحياناً للحصول علي سرعة متوسطة دقيقة ولاستخدام هذا الجهاز يوضع ملامساً لسطح الجريلة وتكون المروحة عمودية علي اتجاه تدفق الهواء مع ضبط ساعة الإيقاف علي الزمن المطلوب.


والشكل (٩ - ٥) يعرض نموذج آخر لأنيموميتر إلكتروني من إنتاج شركة Air Flow Developed Co. ولاستخدام هذا الجهاز يتم التأكد من أن البطارية مشحونة وذلك بالضغط علي مفتاح التشغيل 4 ومفتاح اختبار البطارية 2 فإذا تحرك المؤشر ليستقر في المنطقة الخضراء دل علي أن البطارية مشحونة أما إذا كان المؤشر خارج المنطقة الخضراء دل علي أن البطارية فارغة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ولضبط المؤشر ميكانيكياً عند الصفر غطي بحس الجهاز 6 بغطائه لمنع تعريضه للهواء ثم اضبط المؤشر علي الصفر بمفك بواسطة المسمار 5 . ويمكن ضبط الجهاز عند الصفر كهربياً بتغطية بحس الجهاز بغطائه ثم الضغط علي مفتاح التشغيل 4 وكذلك مفتاح ضبط الجهاز كهربياً عند الصفر 3. ويمكن استخدام الجهاز لقياس السرعة بوضع بحس الجهاز 1 في مقابلة تدفق الهواء 6 في المجري ثم يضغط علي ضاغط التشغيل 4 فيعطي الجهاز قراءة السرعة .
علماً بأن مدّي هذه الأجهزة عادة يتراوح ما بين (0 – 30 m / s) أو (0 : 15 m / s) أو (0 – 2 m / s) . ومعلومية السرعة يمكن تعيين معدل التدفق .
مثال : . مجري أبعادها 0.6×0.4m وكانت القراءة المتوسطة للسرعة 3 m/s فإن معدل تدفق الهواء يساوي :

$$\begin{aligned} \bar{Q} &= V * A \\ &= 3 \times (0.6 \times 0.4) = 0726 \text{m}^3 / \text{s} \end{aligned}$$

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأبيض للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٩-٥)

٩ - ٤ جريالات الإمداد

يوجد أربعة أنواع من جريالات الإمداد مبينة بالشكل (٩ - ٦) وهم كما يلي :

- ١- جريالة ذات حلقات دائرية نوع Anemostat وتثبت في الأسقف والجدران العالية وتمتاز بمظهرها الجذاب ولها خواص توزيع وخلط للهواء ممتازة داخل الغرف (الشكل أ) .
- ٢- جريالات محورية نوع الفوهة Nozzle وتثبت علي الجدران وتمتاز بأن تدفق الهواء يصل إلي المساحات البعيدة وتستخدم هذه الجريالات في المصانع والمناطق والمساحات التي تحتاج إلي تدفقات كبيرة من الهواء (الشكل ب) .
- ٣- جريالات محورية من النوع العام universal وتثبت في الجدران والأسقف وتمتاز بأن تدفق الهواء ومسافة النفخ يمكن التحكم فيها بتوجيه ريش هذه الجريالات (الشكل ج) .
- ٤- الجريالات الخطية Line وتثبت في محيط الأسقف وتستخدم عند المداخل وأعلي الشبائيك التي لها حمل حراري كبير (الشكل د) ويمكن معرفة معدل التدفق في الجريالة ومسافة النفخ Blow Distance من كتالوجات الشركات المصنعة .

وهناك بعض الملاحظات تأخذ بعين الاعتبار عند اختيار الجريالة وهي كما يلي :

- ١- تحديد وضع الجريالة حتى يتحقق توزيع الهواء المطلوب .
- ٢- تحديد شكل الجريالات المطلوبة تبعاً لشكل الغرفة .
- ٣- تحديد أشكال الجريالات تبعاً لتصميم السقف .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٤- اختيار سرعة الهواء آخذًا في الاعتبار أن يكون الضوضاء في الحدود المسموحة .
٥-٥. وتعرف مسافة النفخ بأن المسافة بين الجريلات والجدران التي بعدها تصبح سرعة الهواء المكيف (0.25 m/s) .

والجدول (٩ - ١) يعطي سرعة الهواء عند خروجه من جريلات الإمداد في الأماكن المختلفة .

الجدول (٩ - ١)

| المكان | غرف الإذاعة | المنازل | الشقق | المساجد | الفنادق |
|------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| السرعة m/s | أقل من 3 | أقل من 4 | أقل من 4 | أقل من 4 | أقل من 4 |
| المكان | المسارح | المكاتب الخاصة | المكاتب العامة | المخازن | المصانع والورش |
| السرعة m/s | أقل من 4 | أقل من 4 | أقل من 6 | أقل من 7 | أقل من 10 |

والجدول (٩ . ٢) يبين مستوي الضوضاء الأقصى المسموح به في الأماكن المختلفة بوحدة dB

الجدول (٩ - ٢)

| المكان | غرف الإذاعة | المساجد | الفنادق | المسارح | المكاتب الخاصة |
|--------------------|----------------|------------|------------------|---------|-----------------|
| مستوي الضوضاء (dB) | 50 | 40 | 45 | 35 | 40 |
| المكان | المكاتب العامة | المستشفيات | المحلات التجارية | المطاعم | الفصول الدراسية |
| مستوي الضوضاء (dB) | 55 | 45 | 70 | 40 | 40 |


٩ - ٤ - ١ اختيار جريلات الإمداد

فيما يلي خطوات جريلات الإمداد الحلقية (Anemostat) :





١- يجب تحديد عدد جريلات الإمداد وأماكن تثبيتها وحجم الهواء المتدفق منها ثم اختيار الجريلات المناسبة .

٢- التأكد من أن الهواء الخارج بأصغر نصف قطر تفرقة للجريلة لا ينطبق مع مثيله للجريلات الأخرى

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



ب
الشكل (٧-٩)



الشكل (٦-٩)

وكذلك فإن المساحة المكيفة يتم تغطيتها بالهواء الخارج بأقصى نصف قطر تفرقة .


٣- التأكد من أن سرعة الهواء الخارج من الجريلة وكذلك مستوي الضوضاء في الحدود المسموحة والشكل (٧ - ٩) يبين صورة جريلة إمداد حلقيية (الشكل أ) وكذلك يبين انتشار الهواء بأصغر نصف قطر تدفق 2 وأكبر نصف قطر تدفق 3 .

حيث أن :-

- 1 جريلة الإمداد الحلقيية
- 2 أصغر نصف قطر تدفق
- 3 أكبر نصف قطر تدفق

والشكل (٨ - ٩) يبين الأبعاد الأساسية لجريلة الإمداد الحلقيية Anemostat .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٨-٩)

والجدول (٣ - ٩) يعرض الأبعاد الأساسية لبعض الجريلات الحلقية .

الجدول (٣ - ٩)

| الموديل | O | R | U | X |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| A | 318 | 89 | 343 | 152 |
| B | 432 | 95 | 457 | 203 |
| C | 533 | 102 | 572 | 254 |
| D | 635 | 114 | 686 | 305 |

والجدول (٤ - ٩) يعرض المواصفات الفنية لهذه الجريلات .

للوصل للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٩ - ٤)

| الموديل | معدل التدفق m ³ /hr | أقصى نصف قطر انتشار m | أدنى نصف قطر انتشار m | المدى الرأسي m | فقد الضغط الإستاتيكي (ملى متر ماء) mm wg | الضوضاء (ديسيبل) dB | السرعة عند المخرج m/s |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| A | 200 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 24 | 3.0 |
| | 225 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 26.3 | 3.4 |
| | 250 | 1.6 | 0.9 | 3.0 | 2.6 | 27.9 | 3.8 |
| | 275 | 1.7 | 1.0 | 3.3 | 3.2 | 30 | 4.1 |
| | 300 | 1.9 | 1.1 | 3.6 | 3.7 | 31.8 | 4.6 |
| | 375 | 2.4 | 1.3 | 4.6 | 5.3 | 38.1 | 5.7 |
| B | 350 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | 1.6 | 25 | 3.0 |
| | 400 | 1.9 | 1.1 | 3.3 | 2.1 | 28.7 | 3.4 |
| | 450 | 2.1 | 1.2 | 3.8 | 2.7 | 31.8 | 3.8 |
| | 500 | 2.4 | 1.4 | 4.2 | 3.3 | 33.2 | 4.5 |
| | 550 | 2.6 | 1.5 | 4.6 | 4.1 | 34.5 | 4.7 |
| | 600 | 2.9 | 1.6 | 5.0 | 4.8 | 36.4 | 5.2 |
| C | 550 | 2.1 | 1.2 | 3.6 | 1.5 | 28.5 | 3.0 |
| | 600 | 2.3 | 1.3 | 3.9 | 1.9 | 29.8 | 3.3 |
| | 650 | 2.5 | 1.4 | 4.2 | 2.2 | 32.3 | 3.6 |
| | 700 | 2.7 | 1.5 | 4.5 | 2.6 | 30.9 | 3.8 |
| | 750 | 2.9 | 1.6 | 4.9 | 2.9 | 32.6 | 4.1 |
| | 800 | 3.1 | 1.7 | 5.2 | 3.3 | 34.3 | 4.4 |
| | 850 | 3.2 | 1.8 | 5.6 | 3.7 | 36.0 | 4.7 |
| | 900 | 3.4 | 1.9 | 5.9 | 4.2 | 38.1 | 5.0 |
| D | 800 | 2.5 | 1.4 | 4.2 | 1.5 | 30.7 | 3.5 |
| | 850 | 2.7 | 1.5 | 4.5 | 1.8 | 32.3 | 3.2 |
| | 900 | 2.9 | 1.6 | 4.9 | 2.0 | 33.8 | 3.4 |
| | 950 | 3.2 | 1.7 | 5.2 | 2.3 | 32.0 | 3.6 |
| | 1000 | 3.4 | 1.8 | 5.4 | 2.5 | 33.1 | 3.8 |
| | 1100 | 3.6 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 35.5 | 4.2 |
| | 1200 | 3.9 | 2.2 | 6.5 | 3.5 | 37.9 | 4.6 |
| | 1300 | 4.2 | 2.3 | 7.0 | 4.2 | 40.8 | 4.9 |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

مثال : - مسجد أبعاده 15×15 m فإذا كان معدل التدفق اللازم لتكييف هذا المسجد $8100 \text{ m}^3 / \text{hr}$ المطلوب اختيار الجريلات الحلقية المناسبة ، وعددها ، والانخفاض الحادث في الضغط في هذه الجريلات ، وسرعة الهواء الخارج منها ، ومستوي الضوضاء الناتج .

الإجابة:- باختيار تسع جريلات حلقية كل واحدة موضوعة في مركز مربع أبعاده 5×5 م فيكون نصيب كل جريلة من الهواء المتدفق $8100/9 = 900 \text{ m}^3 / \text{hr}$ ومن الجدول (٩-٤) فإنه يمكن اختيار

جريلات طراز D بمعدل تدفق $900 \text{ m}^3 / \text{hr}$ فيكون نصف قطر

الانتشار الأدنى هو 1.6 m وهو أصغر من نصف قطر المساحة التي

سيوضع فيها الجريلة (2.5 m) ، وأن نصف قطر الانتشار الأقصى

هو 2.9 m وهو أكبر من نصف قطر المساحة التي ستوضع فيها

الجريلة (2.5 m) وأن الضوضاء الصادرة 33.8 dB وهو أقل من

أقصى ضوضاء مسموح بها والمعيّنة من الجدول (٩-٢) والتي تساوي

40 dB وأن سرعة الهواء الخارج من الجريلة يساوي 3.4 m/s وهي

أقل من أقصى سرعة هواء مسموح بها والمعيّنة من الجدول (٩-١)

والتي تساوي 4 m/s لذلك يمكن القول بأن هذه الجريلة مناسبة جداً .

والشكل (٩ - ٩) يبين طريقة توزيع هذه الجريلات داخل غرفة المكتب الخصوصي .

٩ - ٥ جريلات إرجاع الهواء

في معظم أنظمة التكييف المركزية فإن معظم الهواء المكيف الذي يتم إمداده إلى المنطقة المكيفة يتم

إرجاعه إلى وحدة التكييف وبالرغم من أن مكان تثبيت جريلات الراجع ليس حرجاً كما هو الحال في

جريلات الإمداد فعادة يخرج هواء الغرفة من جريلات الراجع بسرعة منخفضة تتراوح ما بين (

$0.075 : -0.15 \text{ m/s}$) إذا كانت قريبة من الأشخاص وفيما يلي بعض التوصيات الخاصة بجريلات الهواء الراجع

كانت بعيدة عن أماكن جلوس الأشخاص وفيما يلي بعض التوصيات الخاصة بجريلات الهواء الراجع

١- توضع جريلات الهواء الراجع لتجنب إحداث تيارات سحب في المنطقة المكيفة .

٢- أن يكون حجم جريلات الهواء الراجع مناسب لتقليل الانخفاض في الضغط وكذلك لتقليل الضوضاء .


٣- أن يكون وضع جريلات الهواء الراجع مناسبة لتقليل أطوال مجاري الهواء الراجع .

٤- يمكن وضع جريلات الهواء الراجع في مكان مركزي واحد في كل غرفة .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٥- يجب أن توضع جريلات الهواء الراجع بحيث لا تحدث دوائر قصر أي إعادة هواء الإمداد قبل أن يختلط بهواء الغرفة وتتواجد جريلات الهواء الراجع في عدة صور أكثرها انتشاراً ما يلي : .
أ. جريلات الهواء الشبكية ذات الريش الثابتة وتعمل الريش الثابتة علي إخفاء مجاري الهواء الراجع خلفها .

ب . جريلات هواء شبكية مزودة بريش توجيه وتكون ريش التوجيه خلف شبكة الجريلة وتستخدم هذه الريش في التحكم في توجيه الهواء الراجع .
والشكل (٩ - ١٠) يعرض عدة نماذج لهذه الجريلات من إنتاج شركة (Hart & Cooley)



الشكل (٩-١٠)

والشكل (٩ - ١١) يعرض طريقتين مختلفتين لتثبيت جريلات الإمداد والراجع للهواء البارد الشكل (أ ، ب) وطريقتين مختلفتين لتثبيت جريلات الإمداد والراجع للهواء الساخن الشكل


(ج ، د) .

حيث أن :-

S جريلة إمداد

R جريلة راجع

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٩-١١)

٩ - ٦ توزيع الهواء في أجهزة التكييف المركزية

هناك عدة شروط يجب توفرها للتوزيع الجيد للهواء المكيف وهي :

- ١- يجب ألا يؤدي لتكون تيارات هواء باردة تضايق الأشخاص .
- ٢- انتظام درجة الحرارة عند مستوي العمل والذي يساوي 180 Cm من الأرض .
- ٣- يجب ألا يصطدم الهواء الخارج من الجريلات مع الجدران ولتحقيق ذلك يجب أن تكون مسافة النفخ (أصغر نصف قطر انتشار) لا تزيد عن $\frac{3}{4}$ المسافة بين جريلة الإمداد وأقرب جدار علماً بأن مسافة النفخ هي المسافة التي يقطعها الهواء الخارج من جريلة الإمداد حتى تصبح سرعته 0.25 m/s .

ويوجد عدة مصطلحات يكثر استخدامها في كنواتج جريلات الإمداد مثل :

- ١- توزيع الهواء Diffusion وهو توزيع الهواء المكيف داخل الغرفة للوصول لخلط سريع مع هواء الغرفة .
- ٢- فرق درجات الحرارة Temperature Differential وهو فرق درجات الحرارة بين الهواء المكيف وهواء الغرفة ويجب أن يتراوح ما بين (11:17 °C) في حالة التبريد عند الإمداد بهواء مكيف درجة حرارته 13 °C ويساوي (17 : 45 °C) عند الإمداد بهواء ساخن درجة حرارته تتراوح ما بين (38 : 66 °C) .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣- الحث **Induction** وهو خلط الهواء المكيف مع الهواء الخارجي الموجود خارج الغرفة المكيفة والناتج عن انخفاض الضغط الناتج عن السرعة العالية للهواء المكيف الخارج من الجريلات .
٤- سرعة الخروج **Outlet Velocity** وهي سرعة خروج الهواء المكيف من جريلة الإمداد .
٥- نصف قطر الانتشار **Throw** وهي المسافة بين الجريلة وأقصى نقطة تصل بعدها السرعة إلى **0.25 m/s** .

٦- مستوي الضوضاء **Noise Criteria** وهي مقدار الصوت الخارج من جريلة الإمداد مقاسه بوحدة **dB** الديسبل علي بعد **2 m** من الجريلة .
والشكل (٩- ١٢) يبين مفهوم هذه المصطلحات في أنظمة الهواء الأساسية .

حيث أن :-

- A نصف قطر الانتشار (Throw)
- B الانتشار (Spread)
- C منطقة الإشغال (Occupied Zone)


فالشكل (أ) عند استخدام جريلة هواء عامة بريش يمكن تعديلها تثبت أعلي جدار الغرفة .
والشكل (ب) عند استخدام جريلة هواء حلقيه تثبت في مركز الغرفة .
والشكل (ج) عند استخدام جريلة هواء خطية تثبت في المحيط الخارجي للسقف .
والشكل (د) عند استخدام جريلات خطية تثبت في أسفل جدران الغرفة .
ويوجد ثلاثة أنظمة رئيسية للإمداد بالهواء المكيف وهم كما يلي :

١- أنظمة التوزيع من السقف ويستخدم فيها الجريلات العامة أو الجريلات الحلقيه أو الجريلات الخطية لأن كثافة الهواء البارد في الصيف أكبر من كثافة هواء الغرفة الساخن وهذا النظام يعطي أداء ممتاز عند التبريد .

٢- أنظمة التوزيع من الحائط باستخدام الجريلات العامة والخطية وهذه الأجهزة تعمل علي نفخ الهواء المكيف وتستخدم في الأماكن التي بها أحمال حرارية عالية مثل الأماكن المقابلة لزجاج النوافذ

٣- أنظمة التوزيع المثبتة علي المحيط الخارجي للسقف وتستخدم في الغرف التي تحتوي علي جدران متعرضة لانتقال حراري كبير مثل وجود مساحات كبيرة من النوافذ علي سبيل المثال عند التسخين في الأماكن السكنية فإن **80 %** من الأحمال الحرارية تكون عند المحيط الخارجي لذلك تعتبر أفضل نقاط توزيع الهواء الساخن هي المحيط الخارجي .

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصل لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنود



الشكل (٩-١٢)

٩ - ٧ حساب حجم الهواء المكيف

الجدول (٩ - ٥) يعطي قيم تقريبية لعدد مرات تغيير الهواء الموجود بالغرف المختلفة في الساعة

الجدول (٩ - ٥)

| المكان | الأماكن السكنية | المكاتب المخازن | الاستخدامات العامة |
|--------|-----------------|-----------------|--------------------|
| تبريد | 6-9 | 6-12 | 6-12 |
| تسخين | 3-6 | 5-8 | 5-10 |

فكلما ازداد التلوث في الأماكن المختلفة نتيجة للدخان الناتج عن التدخين يجب أخذ القيم

الكبيرة لعدد مرات تغيير الهواء .

والجدير بالذكر أن استخدام مجاري هواء كبيرة ينتج عنه تخفيض ضغوط الهواء المار في المجاري ومن

ثم تقل القدرة المطلوبة لمحرك مروحة الإمداد أما استخدام مجاري هواء صغيرة ينتج عنه زيادة ضغط

الهواء المار في المجاري ومن ثم تزداد قدرة محرك المروحة وتباعاً تزداد تكلفة التشغيل ومن ذلك نستنتج

أن زيادة حجم المجاري يزيد التكلفة الابتدائية ويقلل من تكلفة التشغيل والعكس صحيح .

مثال : . إذا كانت مساحة منزل 150 m^2 وارتفاعه 3 m فإن حجم المنزل يساوي :

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

$$\text{VOLUME}=3 \times 150=450\text{m}^3$$

فإذا كانت عدد مرات تغيير الهواء يساوي 8 مرات في الساعة فإن حجم الهواء المكيف يساوي :

$$Q=450 \times 8=3600\text{m}^3/\text{hr}$$

لذلك فإننا نحتاج لمروحة سعتها $3600 \text{ m}^3/\text{hr}$ وعادة تكون مساحة مقطع مجاري الراجع أكبر من

مثيلتها مجاري الإمداد بحوالي 20 % لأن الهواء الراجع يكون أدفأ وبالتالي يكون حجمه أكبر فإذا

كانت مساحة مقطع مجاري الإمداد 194 Cm^2 فإن مساحة مقطع مجاري الراجع تساوي

$$= 120 \times 194 / 100 = 233\text{m}^2$$

والجدول (٩ - ٦) يعطي متطلبات التهوية للشخص الواحد في الأماكن المختلفة .

الجدول (٩ - ٦)

| التهوية m^3/hr | التدخين | المكان |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 18 : 25 | لا يوجد | مخازن صغيرة |
| 50 | قليل | |
| 13 : 18 | لا يوجد | مخازن عادية |
| 36 : 50 | كثير | غرف الفنادق |
| 32 : 50 | قليل | مسكن |
| 18 : 25 | قليل | مكتب عمومي |
| 25 : 43 | لا يوجد | مكتب خاص |
| 43 : 50 | كثير | |
| 50 : 86 | كثير | غرفة الاجتماعات |
| 18 : 25 | قليل | مطاعم |
| 9 : 13 | لا يوجد . قليل | مساح |
| 32 : 50 | لا يوجد . قليل | أجنحة مستشفيات |
| 25 : 32 | قليل | مختبرات |
| 13 : 18 | لا يوجد | |

٩ - ٨ تصميم أبعاد المجاري

هناك عدة طرق تستخدم في اختيار أبعاد المجاري وهم كما يلي . :

١. طريقة السرعة Velocity Method .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٢. طريقة الاحتكاك Friction Method .

وسنكتفي في هذا الكتاب بتناول طريقة السرعة وحتى يمكن تصميم مجاري هواء الإمداد والراجع بطريقة السرعة يلزم تحديد مخطط التمديد المقترح للمجاري ثم تحديد معدل تدفق الهواء في كل مقطع تبعاً لقيم معدل التدفق في الغرف المختلفة .

والجدول (٩ - ٧) يعطي قيم السرعات في المجاري الرئيسية والفرعية لهواء الإمداد والراجع بوحدة m/s (المتر لكل ثانية) .

الجدول (٩ - ٧)

| مجري فرعية | | مجري رئيسية | | المكان |
|------------|-------|-------------|-------|--------------------------|
| راجع | إمداد | راجع | إمداد | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | الأماكن السكنية |
| 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | غرف النزلاء بالفنادق |
| 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | غرف المرضى في المستشفيات |
| 6 | 8 | 7.5 | 10 | مكتب عام |
| 5 | 6 | 7.5 | 10 | مكتب خصوصي |
| 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | المسارح |
| 6 | 8 | 7.5 | 10 | المخازن |
| 7.5 | 11 | 9 | 15 | المصانع |

والجدول (٩ - ٨) يعطي قيم سرعات الهواء في الأقسام المختلفة لوحدة مناولة الهواء .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


الجدول (٩ - ٨)

| السرعة | المكان | القسم الذي يمر به الهواء | |
|--|--|--------------------------|---------------|
| 1.25 : 1.5 1.5 : 1.75 | المنشآت السكنية المدارس | مرشحات الهواء | |
| 1.5 : 1.75 | المستشفيات | | |
| 1.5 : 1.75 | المسارح | | |
| 1.5 : 1.75 | الأماكن التجارية | | |
| 1.75 | المصانع | | |
| 2.25 : 2.5 2.5 : 3 2.5 : 3 2.5 : 3 2.5 : 3 | المنشآت السكنية المدارس المستشفيات المسارح الأماكن التجارية | ملفات التبريد والتسخين | |
| 3 : 3.5 | المصانع | | |
| 2.5 : 3 4 : 5 2 : 2.5 | جميع المنشآت | | |
| 5 : 7 7.5 : 12 | في أنظمة الضغط المنخفض الأقل من 25 mm wg (ملي متر ماء) في أنظمة الضغط العالي 25 : 50 mm wg | | مخارج المراوح |
| | | | |

مثال : . المطلوب حساب مقاطع مجري إمداد هواء لأربعة مكاتب بالتدفقات المبينة بالشكل (

. (١٣ - ٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الإجابة:- من الجدول (٩ - ٧) نجد أن سرعة هواء الإمداد في المجاري الرئيسية في المكاتب 10 m/s (متر ثانية) وفي الخطوط الفرعية 6 m/s .

$$Q_A = 11500 + 4200 + 4000 + 3200 = 22900 \text{ m}^3 / \text{hr}$$

$$Q_B = 4200 + 4000 + 3200 = 11400 \text{ m}^3 / \text{hr}$$

$$Q_C = 4000 + 3200 = 7200 \text{ m}^3 / \text{hr}$$

$$Q_D = 3200 \text{ m}^3 / \text{hr}$$

$$A_A = \frac{Q_A}{V_A} = \frac{22900}{10 \times 60 \times 60} = 0.63 \text{ m}^2$$

$$A_B = \frac{Q_B}{V_B} = \frac{11400}{6 \times 60 \times 60} = 0.52 \text{ m}^2$$

$$A_C = \frac{Q_C}{V_C} = \frac{7200}{6 \times 60 \times 60} = 0.33 \text{ m}^2$$

$$A_D = \frac{Q_D}{V_D} = \frac{3200}{6 \times 60 \times 60} = 0.148 \text{ m}^2$$

٩ - ٩ حساب فقد الضغط في مجاري الهواء

يوجد طريقتين لحساب فقد الضغط الكلي وهما :

١. طريقة الضغط الثابت حيث يكون هناك قيمة ثابتة لفقد الضغط لوحدة الأطوال ابتداء من وحدة

مناولة الهواء إلى نهاية مجاري الهواء وتحسب بالعلاقة التالية :

الفقد الكلي في الضغط = طول المجاري المستقيمة × فقد الضغط لوحدة الأطوال

+ فقد الضغط في الأدوات (الأكواع . التيهات . الخ)

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

وعادة يكون فقد الضغط لوحدة الأطوال مساوياً 0.1 mm/m لمجري الإمداد ويساوي 0.08 mm/m لمجري الإرجاع .

أما فقد الضغط في الأدوات (الأكواع . وصلات التفرع . وصلات التخفيض . وصلات التفريق . مداخل الهواء ... الخ) فتحسب إما باستخدام الأطوال المكافئة لها من المجري المستقيمة ثم تضرب في فقد الضغط لوحدة الأطوال وتحسب كفقده ضغط مباشر .

أولاً : فقد الضغط في الأكواع القطرية بوحدة mm wg .


الشكل (٩-١٤) يعرض المسقط الرأسي والجانبى لكوع قطري . والجدول (٩-٩) يعطى فقد الضغط لمقاسات مختلفة لأكواع نصف قطري .

الجدول (٩ - ٩)

| 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | النسبة R/W |
|-----|------|------------|------|------------|
| | | | | النسبة H/W |
| | | النسبة L/W | | |
| 3 | 5 | 8 | 13 | 0.2 : -.5 |
| 4 | 6 | 10 | 18 | 0.5 : 1 |
| 5 | 7 | 12 | 23 | 1.0 : 2.5 |
| 6 | 8.5 | 15 | 28 | 2.0 : 4.5 |

حيث أن : .

L طول الماسورة المكافئ للكوع
W,H,R أبعاد الكوع




الشكل (٩-١٤)

ثانياً : فقد الضغط في الأكواع المربعة ذات الريش : .

الشكل (٩-١٥) يعرض مخطط توضيحي لكوع مربع مزود بريش . والجدول (٩-١٠) يعطى

قيم فقد الضغط في الأكواع المربعة المزودة والغير مزودة بريش عند سرعات مختلفة للهواء .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٩-١٥)

الجدول (٩ - ١٠)

| 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | السرعة |
|------|------|------|-----|------|--|
| 2.75 | 1.75 | 1 | 0.5 | 0.25 | الفقد في الضغط عند وجود ريش mm wg |
| 13 | 8.75 | 4.75 | 2 | 0.5 | الفقد في الضغط في حالة عدم وجود ريش mm wg |

ثالثاً : فقد الضغط في الوصلات التي علي شكل T

الشكل (٩-١٦) يعرض نموذج لوصلة علي شكل T تتألف من كوعين مربعين بريش ووصلة علي شكل T تتألف من كوعين قطريين وتعامل هذه الوصلات كعدد كوعين قطريين أو مربعين حسب شكلها .



الشكل (٩-١٦)


رابعاً : فقد الضغط في وصلات التفرع بوحدة mm wg .

الشكل (٩-١٧) يعرض قطاع في وصلة تفرع حيث أن سرعة الهواء عند المدخل V_M وسرعة الهواء عند المخرج المتفرع V_B . والجدول (٩-١١) يعطى فقد الضغط في هذه الوصلات عند قيم مختلفة للسرعة V_B والنسب V_B/V_M .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٩-١١)

| V_B / V_M | | | V_B (m/s) |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 0.2 | 0.275 | 0.375 | 3 |
| 0.375 | 0.5 | 0.675 | 4 |
| 0.575 | 0.775 | 1.05 | 5 |
| 0.825 | 1.125 | 1.525 | 6 |
| 1.125 | 1.525 | 2.05 | 7 |
| 1.475 | 2 | 2.7 | 8 |
| 1.85 | 2.525 | 3.4 | 9 |
| 2.275 | 3.125 | 4.2 | 10 |



الشكل (٩-١٧)


خامساً : فقد الضغط في المفرقات

الشكل (٩-١٨) يعرض قطاع في مفرق . والجدول (٩-١٢) يعطى قيم فقد الضغط عند قيم مختلفة للسرعة الوجهية في المفرق ونسب مختلفة لمساحة المجرى / مساحة رقبة المفرق .

الجدول (٩ - ١٢)


| مساحة المجري : مساحة الرقبة | | | السرعة الوجهية في المفرق m/s |
|-----------------------------|-------|-------|------------------------------|
| 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | |
| 0.6 | 0.75 | 1.075 | |
| 0.8 | 1 | 1.35 | 5 |
| 1 | 1.25 | 1.7 | 6 |
| 1.2 | 1.5 | 2.025 | 7 |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (١٨-٩)

مثال : . الشكل (٩ - ١٩) يعرض نموذج لأحد أجزاء نظام مجاري الإمداد لنظام تكييف مستشفى والمطلوب تعيين فقد الضغط من A إلي F علماً بأن الأبعاد بوحدة السنتيمتر Cm.



الشكل (١٩-٩)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والجدول (٩ - ١٣) يعطي المعلومات الفنية لهذا النظام .

الجدول (٩ - ١٣)

| القسم | الطول m | التدفق m ³ /hr | السرعة m/s | الأبعاد Cm |
|-------|---------|---------------------------|------------|------------|
| AB | 4.5 | 5290 | 7.0 | 60 × 35 |
| CD | 3 | 1730 | 5.5 | 25 × 35 |
| EF | 3 | 1750 | 5.5 | 25 × 35 |

١. فقد الضغط في مجاري الإمداد المستقيمة

حيث أن فقد الضغط في مجاري الإمداد المستقيمة تساوي 0.1 mm wg/m لذلك فإن :

$$P_{AB} = 0.1 \times 4.5 = 0.4 \text{ mmwg}$$

$$P_{CD} = 0.1 \times 3 = 0.3 \text{ mmwg}$$

$$P_{EF} = 0.1 \times 3 = 0.3 \text{ mmwg}$$

٢. فقد الضغط في وصلة التفرع BC

ويعين من الجدول (٩ - ١١) حيث أن :

$$\frac{V_B}{V_M} = \frac{5.5}{7} = 0.785$$

$$V_B = 5.5 \text{ m/s}$$

وبالتالي فإن فقد الضغط يساوي ($P_{BC} = 0.95 \text{ mm wg}$) .

٣. فقد الضغط في الكوع المربع DE

يعين من الجدول (٩ - ١٠) حيث أن السرعة 5.5 m/s وبحيث أنه يوجد ريش في هذا الكوع

لذلك فإن فقد الضغط يساوي ($P_{DE} = 0.5 \text{ mm wg}$) .

٤. فقد الضغط في المفرد

يعين من الجدول (٩ - ١٢) حيث أن مساحة المجري تساوي $35 \times 25 = 875 \text{ Cm}^2$ ()

$$\frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} (25)^2 = 491 \text{ Cm}^2$$

لذلك فإن : . مساحة المجري / مساحة الرقبة = 1.8

وبالتالي فإن فقد الضغط في الرقبة يساوي ($P_F = 1 \text{ mm wg}$) وبالتالي فإن فقد الضغط الكلي

في المجاري :

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

$$= P_{AB} + P_{CD} + P_{EF} + P_{BC} + P_{DE} + P_F$$

$$= 4.5 \times 0.1 + 3 \times 0.1 + 3 \times 0.1 + 0.95 + 0.5 + 1 = 3.5 \text{ mmwg}$$

وبأخذ جريلة هواء إمداد Anemostat قطرها الخارجي 30 Cm نوع D فمن الجدول نجد أن فقد الضغط عند سرعة 5.5 m/s وجريلة الهواء D وتدفق 1730 m³/h يساوي 4.2 mm wg وبالتالي فإن فقد الضغط الكلي يساوي :

$$Pt = 3.5 + 4.2 = 7.7 \text{ mm wg}$$

٩ - ١٠ صناعة مجاري الهواء

تصنع مجاري الهواء عادة من ألواح الصلب المجلفن أو الألمونيوم ذات السمك المناسب لمنع حدوث اهتزازات أو تشوهات أثناء حدوث تغيرات في ضغط الهواء المتدفق بها وذلك عند بدء تشغيل وإيقاف المراوح ويقوم بصناعة هذه المجاري فنيين أكفاء في مجال أعمال الصاج .
والجدول (٩ - ١٤) يعطي سمك ألواح الصاج والألمونيوم لأنواع مختلفة من المجاري المنزلية والتجارية بوحدة mm .

الجدول (٩ - ١٤)

| البعد الأكبر من المجاري المستطيلة المقطع (Cm) | تجاري | | منزلي |
|--|--------------------|----------|--------------------|
| | ألواح صاج مجلفن | ألمونيوم | ألواح صاج مجلفن |
| إلى 30 | 0.45 | 0.5 | 0.45 |
| 32 : 58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 60 : 75 | 0.6 | 0.6 | |
| 78 : 105 | 0.75 | 0.8 | |
| 108 : 135 | 0.75 | 0.8 | |
| 138 : 150 | 0.9 | 1 | |
| 152 : 210 | 0.9 | 1 | |
| 212 : 240 | 1.2 | 1.2 | |
| أعلى من 240 | 1.2 | 1.2 | |

والجدول (٩ - ١٥) يعطي سمك ألواح الصاج للمجاري المستديرة .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الجدول (٩ - ١٥)

| | | | | | |
|----------|---------|---------|-------|------------|--------------|
| 88 : 130 | 68 : 90 | 48 : 70 | 32:45 | يصل إلى 30 | القطر (cm) |
| 1.2 | 0.9 | 0.75 | 0.55 | 0.45 | السّمك (mm) |

والجدير بالذكر أن مجاري الهواء المستطيلة يجب أن تختار أبعادها بعناية فائقة خصوصاً النسبة بين البعد الأكبر والبعد الأصغر للمجرى والذي يسمى نسبة الطول للعرض .
مثال:- إذا كانت مساحة مجرى الهواء المطلوبة هو 400Cm^2 فيمكن تحقيق ذلك بأبعاد مجرى $20 \times 20\text{Cm}$ وتكون نسبة العرض : الطول (1 : 1) أو بأبعاد مجرى 10 : 40 وتكون نسبة العرض للطول (4 : 1) فيكون محيط المجرى في الحالة مساوياً ($20+20+20+20=80\text{Cm}$) ويكون محيط المجرى في الحالة الثانية مساوياً ($40+40+10+10=100\text{Cm}$) أي أنه حدث زيادة في المحيط في الحالة الثانية بمقدار 25% وهذا ينشئ عنه زيادة في ألواح الصاج المطلوبة لعمل المجرى لذلك فإن مصنعي مجارى الهواء قاموا بتقسيم المجارى تبعاً لنسبة **Aspect Ratio** وقاموا بحساب التكلفة لكل قسم والجدول (٩ - ١٦) يبين أفضل نسب (العرض : الطول) المستخدمة.


الجدول (٩ - ١٦)

| المحيط Cm | الطول الأكبر Cm | العرض : الطول |
|-----------|-----------------|---------------|
| 60:180 | 15:45 | 1:1 |
| 90:180 | 30:60 | 2:1 |
| 175:265 | 65:100 | 3:1 |
| 150:550 | 60:220 | 4:1 |
| 290:450 | 120:225 | 5:1 |
| 525:590 | 225:360 | 6:1 |

والجدير بالذكر أن القوائم على صناعة مجارى الهواء تكون شركات متخصصة في هذا العمل وفيما يلي أهم التوصيات الصادرة بخصوص صناعة مجارى الهواء .
 ١- تستخدم دامبرات عند المجارى الفرعية للتحكم في معدل التدفق وتوجد عدة أنواع منها كالمبينة بالشكل (٩ - ٢٠) .

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| Butterfly | خائق فراشة | ففي الشكل (أ) |
| Squeeze | دامبر انضغاطي | و في الشكل (ب) |
| Flap | دامبر بواي | وفي الشكل (ج) |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.




الشكل (٩-٢٠)

- ٢- يجب تثبيت مجارى الهواء جيداً أو تكون مقواة جيداً .
- ٣- يجب عزل جميع المجارى التي تعرض لأماكن غير مكيفة .
- ٤- يجب أن تكون المجارى محكمة جداً حتى لا يحدث تسريبات للهواء المكيف .
- ٥- يجب أن تكون النسبة بين الطول الأكبر إلى الطول الأصغر لمجارى الهواء لا تزيد عن 6:1.
- ٦- جميع الثنيات الموجودة في مجارى الهواء يجب أن تكون في اتجاه تدفق الهواء .
- ٧- يجب عمل فتحات مناسبة للفحص والتنظيف .


٨- تعمل في الأكواع النصف قطرية والتي لها نسبة $\frac{R}{W} \leq 1\frac{1}{2}$ عدد 2 أو 3 ريش توجيه داخلية كما بالشكل (٩ - ٢١) حيث تعمل على إحداث سريان منتظم للهواء في الكوع وخروج الهواء بطريقة منتظمة خالية من الدوامات وتقلل أيضاً من الفقد الديناميكي والنتاج عن وجود الدوامات وتستخدم هذه الأنواع في أنظمة توزيع الهواء ذات السرعات المنخفضة الأقل من 7.5 m /S داخل المجاري .

٩- تستخدم شبكة معادلة Equalizing Grid في جريلات الإمداد المستخدمة في أنظمة توزيع الهواء ذات السرعات المنخفضة الأقل من 7.5m/S داخل المجاري وذلك للمحافظة على الضغط المطلوب لضبط تدفق الهواء إلى المكان المكيف .




الشكل (٩-٢١)

للوصل للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



والشكل (٩ - ٢٢) يبين جريته إمداد مزودة بشبكة معادلة 1 ووصلة تجميد 2 ومثبتة في سقف مستعار 3 .
١٠- تستخدم دامبرات حجم في المخارج و دامبرات تقسيم في الجحاري الفرعية لتقليل الضوضاء وللتحكم في حجم الهواء المتدفق كما هو مبين بالشكل (٩ - ٢٣) .



حيث أن :-

- 1 دامبر تقسيم
- 2 دامبر حجم
- 3 جريته إمداد

١١- يجب تزويد مجارى الهواء الراجع بدامبرات .

١٢- تستخدم دامبرات حريق Fire Danger بوصلة منصهرة عند 71°C تركب داخل مجارى

الإمداد والشكل (٩ - ٢٤) يعرض نموذج لدامبر حريق من إنتاج شركة Trox Co .


حيث أن :-

1

هيكل من الصلب

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- 2 الريشة العلوية مثبتة ببرشام في الأعلى
- 3 مصهر ينصهر عند 71°C
- 4 ياي غلق من الاستنستيل
- 5 لوح إمساك لتأمين الغلق
- 6 ريش متداخلة يسهل فكها
- 7 جوانب إحكام من الاستنستيل تمنع عودة الدخان



الشكل (٩-٢٤)

فعندما ينصهر المصهر تغلق ريش الدامبر وتتداخل معاً لعدم تقدم الحريق في مجاري الهواء .
١٣- يتم تقوية جوانب المجاري الكبيرة بعمل تقفيعات تصالبيه كما تستخدم أنواع من الدسر عند تنفيذ مجاري الهواء كالمبينه بالشكل (٩ - ٢٥) .


حيث أن :-

1

دوسرة بتسبرج

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

- | | |
|---|-----------------|
| 2 | دوسرة علي شكل S |
| 3 | تقفيحه تصالبيه |
| 4 | دوسرة مزدوجة |
| 5 | قضيب تعليق |
| 6 | دوسرة بجز إفعال |



الشكل (٩-٢٥)

٩ - ١٠ - ١ دهان المواسير ومجاري الهواء

- يوجد عدة طرق لدهان مجاري الهواء مثل الدهان بالفرشاة والدهان بالرش والدهان ببول (فرشاة على شكل بكرة) والدهان الزجاجي بالميناء وفيما يلي بعض الأمور التي تؤخذ في الاعتبار عند الدهان
١. يتم تجهيز الدهان بنظيف العناصر المختلفة في مجاري الهواء وإزالة الأتربة والزيوت وكذلك إزالة الماء والأملاح وباقي الأشياء المسببة للصدأ باستخدام قطعة قماش علماً بأن وجود أي أتربة تحت طبقة الدهان يؤدي إلي إحداث عازل للمعدن مما يؤدي لتقشير الدهان .
٢. تجنب درجات الحرارة المنخفضة الأقل من 5°C عند الدهان والرطوبة النسبية العالية الأعلى من 80% فأفضل تجفيف للدهان الطبيعي عند درجة حرارة 20°C ، ورطوبة نسبية 75% .
٣. عند الدهان بثلاثة طبقات مختلفة من الدهان يجب الدهان بالطبقة الأولى ثم الانتظار حتى تجف

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- تماماً ثم الدهان بالطبقة الثانية وهكذا .
٤. تجنب الدهان في أشعة الشمس المباشرة أو في الرياح الشديدة .
٥. تجنب الدهان في الطقس المترب .
٦. يجب تهوية مكان الدهان لاستعمال مواد قابلة للاشتعال مثل التتر ومواد أخرى .
٧. يجب التأكد من أن درجة لون الدهانات المستخدمة مناسبة لكل دهان رقم معين .
والجدول (٩ - ١٧) يعطي البيانات الكاملة عن دهان أنظمة التكييف .

الجدول (٩ - ١٧)

| الجهاز | ظروف التشغيل | نوع الدهان | عدد طبقات الدهان | | | ملاحظات |
|--|--------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | الطبقة الأولى | الطبقة الثانية | الطبقة النهائية | |
| أجهزة التكييف وأجهزة تنظيف الهواء المصنعة من الصلب | | لاكيه وميلامين زجاجي | 1 | 1 | 1 | . |
| أبراج التبريد ذات الأوجه الصلب والمراوح | . | دهان مخلوط ولاكيه زجاجي . | 2 | 1 | 1 | الطبقة الأولى السفلية تكون مقاومة للصدأ عند استخدام دهان مخلوط . |
| مفرقات الهواء وجريلات الإمداد. | . | لاكيه وميلامين زجاجي . | 1 | 1 | 1 | |
| وحدات الملف والمروحة | | لاكيه وميلامين زجاجي . | 1 | 1 | 1 | |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

تابع الجدول (٩-١٧)

| الجهاز | ظروف التشغيل | نوع الدهان | عدد طبقات الدهان | | | ملاحظات |
|--|---------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | الطبقة الأولى | الطبقة الثانية | الطبقة النهائية | |
| مجاري الهواء المصنوعة من الصلب المجلفن | معرضة للظروف الجوية | دهان مخلوط | 1 | 1 | 1 | الطبقة السفلية تكون مقاومة للصدأ |
| مجاري الهواء المصنوعة من الصلب المجلفن | أسطح داخلية | ورنيش أسود | . | 1 | 1 | الجزء المرئي من الداخل والخارج يجب دهانه |
| مجاري الهواء المصنوعة من ألواح الصاج العادية | الأسطح الخارجية | دهان مخلوط | 2 | 1 | 1 | الطبقة السفلية مقاومة للصدأ |
| | الأسطح الداخلية | دهان مقاوم للصدأ | 1 | . | 1 | |

وعادة تستخدم الدهانات الراتنجية الصناعية مثل السليكون الراتنجي لدهان الأسطح الساخنة حيث يتحمل درجة حرارة تصل إلي 350°C في حين أن أملاح أكسيد التيتانوس العضوي يتحمل درجة حرارة 650°C ويستخدم دهان الفينول المضاد للحرارة مع صبغة لدهان ألواح الصلب الخاصة بمجاري العادم الخاصة بغرف البطاريات والأماكن الأخرى .

والجدول (٩ - ١٨) يبين ألوان المواسير تبعاً لنوع المائع المار بها .

الجدول (٩ - ١٨)

| اللون | أزرق | أحمر غامق | أبيض | أصفر | أرجواني | أرجواني |
|--------------|-------|-----------|--------|-------|-------------------|---------|
| المائع المار | الماء | البخار | الهواء | الغاز | الأحماض والقلويات | الزيوت |

٩ - ١١ عمل موازنة لأنظمة تكييف الهواء المركزية

عادة بعد الانتهاء من تركيب نظام التكييف المركزي يلزم الأمر ضبط سرعة ومعدل تدفق الهواء الخارج من الجريلات المختلفة للوصول للحو المثالي المريح من حيث درجة الحرارة والرطوبة النسبية

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

والتهوية الكافية ويستخدم في ذلك الدامبرات المختلفة ، وعادة تستخدم بعض أجهزة القياس أثناء إجراء عملية الموازنة مثل : .


- . جهاز المانوميتر السائل مع أنبوية بتوت لقياس الضغوط في مجاري الهواء .
- . جهاز أنيموميتر **Anemometer** ذات المروحة وساعة إيقاف لقياس سرعة الهواء عند الجريلات .
- . جهاز أفيوميتر بمحس إلكتروني لقياس سرعة الهواء في جاري الهواء .
- . جهاز تاكوميتر لقياس سرعة دوران المراوح في الدقيقة **RPM** .
- . جهاز فولتميتر وأميتر ذو الكمامشة لقياس جهود والتيارات تشغيل محركات المراوح .

وفيما يلي خطوات الموازنة : .

١- تدوين جميع البيانات الفنية علي الرسم التخطيطي لنظام تكييف الهواء وفيما يلي أهم هذه البيانات : .


- . سرعة الهواء في المجاري المختلفة وعند الجريلات المختلفة .
- . حجم الهواء المتدفق في الدقيقة في المجاري المختلفة وعند الجريلات .
- . درجة الحرارة والنسبة المئوية للرطوبة قبل وبعد ملفات التبريد والتسخين .
- . مستوى الصوت المسموح به داخل الأماكن المكيفة .
- ٢. يقاس حجم الهواء الخارج من الجريلات المختلفة مع فتح جميع الدامبرات وخصوصاً دامبرات الحجم **Diffuser Volume** والمبينة بالشكل (٩ - ٢٣) وذلك علي أقصى درجة ممكنة لأن غلق هذه الدامبرات يؤدي لحدوث صوت عالي عند خروج الهواء من هذه الدامبرات للانخفاض الشديد في الضغط .
- ٣- نتأكد من عدم وجود دخان بالمبني حتى تكون دامبرات الحريق مفتوحة .
- ٤- نفتح دامبر الهواء الخارجي والهواء الراجع لأقصى درجة ممكنة .
- ٥- نقيس الضغط الاستاتيكي **Ps** لمروحة الإمداد باستخدام المانوميتر السائل (ارجع للفقرة ٩ - ٢) .
- ٦- نقيس جهد وشدة تيار وسرعة مروحة الإمداد بجهاز الفولتميتر والأميتر ذو الكمامشة والتاكوميتر بالترتيب ونقارن بين هذه القيم بالقيم المقننة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٩-٢٦)

٧- نقيس سرعة الهواء المتدفق في المجاري المختلفة وعند الجريلات المختلفة باستخدام أجهزة أنيموميتر ذو المروحة أو أنيموميتر ذو المحس الإلكتروني . والشكل (٩ - ٢٦) يبين طريقة قياس السرعة عند الجريلات باستخدام الأنيموميتر ذو المروحة (شركة Davis Instrument Co.)
أما الشكل (٩ - ٢٧) فيبين طريقة قياس السرعة داخل مجاري الهواء باستخدام أنورفليوميتر شركة (Illinois Testing laboratories Inc.) ثم نعين حجم الهواء المتدفق .



الشكل (٩-٢٧)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٨- حجم الهواء المتدفق يعين من المعادلة التالية :

$$Q = \bar{V} * A$$

حيث أن :

A مساحة الجريلة أو المجرى (m²)

\bar{V} السرعة المتوسطة للهواء (m/s)

Q حجم الهواء m³/s

علماً بأنه ينصح بأخذ عدة قراءات للسرعة في مواضع مختلفة بالطريقة المبينة بالشكل (٩-٢٨) ففي حالة الجريلات أو المجاري المستطيلة الشكل فإنها تقسم لعدد من الأجزاء المتساوية كما بالشكل (أ) ثم نأخذ القراءة عند كل جزء وتعين السرعة المتوسطة فتكون :

$$\bar{V} = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n}{n}$$

وفي حالة الجريلات الدائرية الشكل نأخذ عدة قراءات عند مسافات متساوية في امتداد القطر الرأسي والأفقي كما بالشكل (ب) ثم نعين القيمة المتوسطة للسرعة فتكون :

$$\bar{V} = \frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5}{5}$$


نفس الكلام ينطبق على المجاري الدائرية وهناك ثلاثة طرق مختلفة تستخدم في عمليات الموازنة وهم كما يلي :

١- الموازنة في أنظمة التكييف ذات المجري الواحدة .

٢- الموازنة في أنظمة التكييف ذات المجريتين .

٣- الموازنة في أنظمة التكييف المتعددة المناطق .

وتشترك هذه الطرق في أن عملية الموازنة تتم بضبط حجم الهواء المتدفق في المجري الأكبر ثم الأصغر فالأصغر وصولاً لجريلات الإمداد .



الشكل (٩-٢٨)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٩ - ١١ - ١ الموازنة في أنظمة التكييف ذات المجري الواحدة

الشكل (٩ - ٢٩) يعرض رسم توضيحي لجهاز تكييف مركزي بمجري واحدة .

وفيما يلي خطوات الموازنة :

١- يقاس معدل التدفق في مجرى الهواء الرئيسية A وذلك باستخدام جهاز أنيموميتر بمحس إلكتروني

لتعيين السرعة المتوسطة \bar{V} ثم نعوض في العلاقة التالية لنعين حجم الهواء المتدفق

$$Q = \bar{V} \cdot A$$

٢- يقاس الضغط الإستاتيكي في مجرى الهواء الرئيسية A باستخدام أنبوبة بيتوت Pitot Tube

(ارجع للفقرة ٩-٢) .

٣ . إذا كان كلا من معدل التدفق والضغط الاستاتيكي يطابق القيم التصميمية تستمر في تنفيذ الخطوات التالية و يجب مراجعة شد السير وجهد تشغيل المروحة وسرعة دوران المروحة وصولاً لقيم التصميمية لمعدل التدفق والضغط الاستاتيكي عند المجرى A.

٤ - اضبط دامبر التقسيم (1) للوصول للتدفقات المطلوبة في الفرعين B,G .

٥ - اضبط دامبر جريلة الإمداد 2 للوصول للتدفق المطلوب .

٦ - اضبط دامبر جريلة الإمداد 3 للوصول للتدفق المطلوب .

٧ - اضبط دامبر جريلة الإمداد 4 للوصول للتدفق المطلوب .

٨ - اضبط دامبر التقسيم 5 للوصول للتدفق المطلوب في الأفرع K,M .

٩- اضبط دامبر الاتزان 6 ثم دامبر جريلة الإمداد 7 للوصول للتدفق المطلوب .


١٠- اضبط دامبر الاتزان 8 ثم دامبر جريلة الإمداد 9 للوصول للتدفق المطلوب .

١١- ضع علامات علي وضع تشغيل الدامبرات النهائي .

١٢- حدد أماكن صدور الضوضاء في مجاري الهواء وكذلك في الجريلات المختلفة وحاول تقليل الضوضاء لأقل ما يمكن .

١٣- اضبط ريش توجيه جريلات الإمداد للوصول لأفضل توزيع هواء في الغرفة ويمكن رؤية مسارات الهواء في داخل الغرفة يتبع مسار الدخان الخارج من مصدر دخان بالغرف .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (٢٩-٩)

٩ - ١١ - ٢ عملية الموازنة في الأنظمة ذات المجريين

- في هذه الأنظمة تستخدم صناديق خلط وهي تأخذ عدة صور كما بالشكل (٩ - ٣٠) .
 فالشكل (أ) يعرض صندوق خلط متعدد الأفرع .
 والشكل (ب) صندوق خلط بجريئة إمداد واحدة .
 والشكل (ج) يعرض صندوق خلط موصل بمجري هواء .


حيث أن : .

| | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------|
| 1 | مجري الهواء البارد | 1 | جريئة إمداد تثبت بالسقف |
| 2 | مجري الهواء الساخن | 2 | جريئة إمداد تثبت بالحوائط |
| 3 | صندوق الخلط | | |

وتتم عملية الموازنة بنفس خطوات الطريقة الأولى في نظام التكييف ذات المجري الواحدة عدا أن ثرموستات المناطق المختلفة توضع عند أقصى وضع تبريد .

الأيسر للماوس على
تتقل بين الصفحات.

للوصل للفهرس اضغط =
العنوان المطلوب في الفهر



الشكل (٣٠-٩)

٩ - ١١ - ٣ عملية الموازنة في أنظمة التكييف المتعددة المناطق


يتم ضبط حجم هواء الإمداد لكل منطقة وكذلك الضغط الاستاتيكي لهواء الإمداد لكل منطقة بواسطة دامبر الاتزان الموجود في بداية مجري إمداد المنطقة الخارجة من صندوق توزيع المناطق . والشكل (٩ - ٣١) يبين مخطط توضيحي لصندوق توزيع المناطق وطريقة توصيله بمجري الهواء الساخن ومجري الهواء البارد وكذلك مع مجاري إمداد المناطق .

حيث أن :

- 1 مجري الهواء الساخن
- 2 مجري الهواء البارد
- 3 صندوق توزيع المناطق
- 4 مجاري المناطق المختلفة
- 5 دامبرات اتزان مجاري المناطق

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

ثم تتم عملية الموازنة بتتبع نفس خطوات الطريقة الأولى مع ضبط ثرموستات المناطق المختلفة عند أقصى وضع تبريد .



الشكل (٩-٣١)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الباب العاشر استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التكيف

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التكييف

١-١٠ الطاقة الشمسية وطرق الاستفادة منها

يصل مقدار الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض إلى حوالي 400 مرة قدر الطاقة المستهلكة في الولايات المتحدة الأمريكية .


والجدير بالذكر أنه ليس كل الطاقة التي تصل إلى الغلاف الجوي للأرض تصل إلى الأرض فيمكن تقسيم الطاقة الشمسية التي تصل إلى الغلاف الجوي للأرض على النحو التالي : .

- ١- 25 % من هذه الطاقة تمتص بواسطة الغلاف الجوي للأرض .
- ٢- 20 % من هذه الطاقة تنعكس بواسطة السحب .
- ٣- 5 % تنعكس مباشرة من الأرض .
- ٤- 25 % تصل إلى الأرض وهي متفرقة .
- ٥- 25 % يمكن الاستفادة منها في الأرض وذلك بتحويلها إلى طاقة حرارية وتسمى العناصر التي يمكن أن تجمع الطاقة الشمسية بالمجمعات والتي تنقسم لقسمين وهما : -
 - ١- مجمعات بلوح مفلطح Flat – plate solar Collectors .
 - ٢- مجمعات على شكل قطع ناقص Focusing Collectors .والشكل (١٠ - ١) يعرض نموذج لمجمع بلوح مفلطح .

حيث أن : -

| | | | |
|---|-----------------|---|----------------------|
| 1 | مادة عازلة | 4 | سطح من الزجاج |
| 2 | الأشعة الساقطة | 5 | سطح من النحاس الأسود |
| 3 | الأشعة المنعكسة | 6 | ماسورة يمر بها الماء |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (١٠-١)

وتصل درجة الحرارة القصوى للسطح الأسود الموجود أسفل السطح الزجاجي للمجمع اللوحي المفلطح حوالي 123°C وهناك طريقة لزيادة درجة الحرارة التي يصل إليها السطح الأسود وهي منع تسرب الطاقة التي يعاد إشعاعها من السطح الأسود وذلك باستخدام ألواح زجاج مبطنة بشعيرات من الحديد وتصل درجة حرارة السطح الأسود إلى 600°C .

والجدير بالذكر أنه للوصول لأفضل استفادة ممكنة من الطاقة الشمسية يجب أن يكون لوح المجمع عمودي علي أشعة الشمس وحيث أن سقوط أشعة الشمس علي الأرض تتغير خلال أوقات السنة لذلك فهناك أمرين وهما إما أن يستخدم نظام توجيه أوتوماتيكي لتوجيه ألواح المجمعات بحيث تكون عمودية علي أشعة الشمس الساقطة وهذا النظام مكلف جداً أو أن يوجه المجمع عند اتجاه معين ثابت بحيث نحصل علي أفضل متوسط للطاقة الشمسية المجمعة وتختلف هذه الزاوية باختلاف الدولة والبلد .

١٠ - ٢ أنظمة التسخين والتبريد الشمسية

تتواجد أنظمة الطاقة الشمسية في صور مختلفة ولكن يتكون أي نظام طاقة شمسية من ثلاثة عناصر أساسية وهم .:

- ١- المجمع Collector
- ٢- المخزن Storage
- ٣- الموزع Distribution


١٠ - ٢ - ١ أنظمة التسخين الشمسية

الشكل (١٠ - ٢) يعرض نظام تسخين شمسي مائي علماً بأنه يوجد أنظمة تسخين شمسية هوائية وأيضاً أنظمة تسخين شمسية مائية هوائية .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

حيث أن :-

- 1 مجمع
- 2 خزان تخزين الطاقة
- 3 مضخة المجمع
- 4 مضخة الأحمال
- 5 وحدة التحكم في سخان كهربائي
- 6 ثرموستات فرقي
- 7 الأحمال الحرارية
- 8 ملف المبادل الحراري




الشكل (١٠-٢)

ويعمل الثرموستات الفرقي T1 علي تشغيل مضخة المجمع إذا كانت درجة حرارة ماء المجمع أكبر من درجة حرارة الماء المخزن بحوالي (5 : 4 °C) ويتم تشغيل السخان الكهربائي إذا لم يستطع نظام الطاقة الشمسية بالوصول لدرجة الحرارة المطلوبة .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تتقل بين الصفحات.

وعادة يستخدم مخلوط من الإيثيلين والجليكول لمنع حدوث تجمد في أوقات الليل الباردة ، وهناك أنظمة تسخين شمسية مائية تستخدم ماء نقي ولكن مزود بنظام صرف وملئ أوتوماتيكي للمجمع كما بالشكل (١٠ - ٣) حيث أن فتحة تنفيس الهواء 9 تعمل علي التخلص من الهواء الموجود في المجمع وبمجرد توقف الوحدة يعود الماء الموجود في المجمع للتخزين .




الشكل (١٠-٣)

وبلاحظ من هذه الدورة أن ملف المبادل الحراري يحمل الماء المجهز للأحمال الحرارية في حين أن خزان تجميع الطاقة يكون مملوء بالماء الذي تخزن فيه الطاقة الشمسية بخلاف الحالة السابقة .
حيث أن ملف المبادل الحراري يحمل الماء المخزن فيه الطاقة الشمسية أما خزان تخزين الطاقة الشمسية فيكون مملوء بالماء المجهز للأحمال الحرارية .

١٠ - ٢ - ٢ أنظمة التبريد بالامتصاص والعاملة بالطاقة الشمسية

الشكل (١٠ - ٤) يعرض مخطط توضيحي يبين أجزاء وحدة التبريد بالامتصاص والعاملة بالطاقة الشمسية .

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (١٠-٤)

حيث أن :-

| | | | |
|----------------|--|---|-----------------------|
| 8 | المبادل الحراري الخاص بنظام الطاقة الشمسية | 1 | مجمع |
| 9 | وحدة عاملة بالامتصاص | 2 | خزان تخزين الطاقة |
| 10 | مضخة ماء تبريد المكثف | 3 | مضخة المجمع |
| 11 | برج تبريد ماء المكثف | 4 | مضخة الماء الساخن |
| 12 | مضخة الماء المثلج | 5 | وحدة التحكم في السخان |
| 13, 14, 15, 16 | صمامات ثلاثية السكك | 6 | ثرموستات فرقي |
| 17 | ثرموستات التشغيل | 7 | الأحمال الحرارية |

وعادة فإن وحدة التبريد بالامتصاص تحتاج ماء ساخن درجة حرارته 94°C ولزبد من التفاصيل عن مثلج الماء العامل بالامتصاص ارجع للفقرة (٥.٥) .

وحتى تعمل هذه الوحدة علي توليد الماء الساخن فإن ثرموستات التشغيل T2 يقوم بإرسال إشارات عدم تشغيل لكلا من الصمامات 13,14,15,16 فيصّل الماء الساخن من خزان تخزين الطاقة الشمسية 2 بواسطة المضخة 4 للأحمال .

وحتى تعمل هذه الوحدة علي توليد الماء البارد يقوم ثرموستات التشغيل T2 بإرسال إشارات تشغيل لكلا من الصمامات 13,14,15,16 فيتغير وضع التشغيل لها فتفتح الفتحات المغلقة للصمامات NC وتغلق الفتحات المفتوحة NO فيصّل الماء الساخن الخارج من خزان تخزين الطاقة الشمسية 2 إلي مولد مثلج الماء العامل بالامتصاص عبر الصمامات 13,14 ويخرج الماء المثلج

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الخارج من مثلج الماء عبر الصمام 15 للأحمال ويعود الماء المتلج من الأحمال عبر الصمام 16 إلى مثلج الماء العامل بالامتصاص وهكذا وأثناء عمل مضخة ماء تبريد المكثف 10 وبرج التبريد 11 .

١٠ - ٣ المضخات الحرارية العاملة بالطاقة الشمسية

الشكل (١٠ - ٥) يعرض الدورة الميكانيكية لنظام تكييف يعمل بالطاقة الشمسية ومزودة

بمضخة حرارية .

حيث أن : .

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|----|-----------------------------------|
| 11 | صمامات ثلاثية السكك | 1 | مجمع الطاقة الشمسية |
| A,B,C,D,E,F | صمام ثلاثة سكك | 2 | خزان الماء المحمل بالطاقة الشمسية |
| G,H,J | صمام سكتين | 3 | صمام تصريف الضغط الزائد |
| T1 | ثرموستات فرقي | 4 | مثلج الماء |
| T2 | ثرموستات ماء خزان التخزين | 5 | المكثف |
| T3 | ثرموستات درجة الحرارة الخارجية | 6 | المبخر |
| T4 | ثرموستات الماء الخارج من خزان التخزين | 7 | الضابغ |
| T5 | ثرموستات الماء الخارج من المبخر | 8 | برج تبريد ماء المكثف |
| F1 | مفتاح تدفق الماء الراجع للمبخر | 9 | الأحمال |
| F2 | مفتاح تدفق ماء التبريد الخاص بالمكثف | 10 | خزان التمدد |

نظرية عمل الدورة : -

تعمل هذه الدورة علي النحو التالي :

١. تسخين بالطاقة الشمسية حيث تصل إشارات تشغيل للصمامات E,F فتعكس أوضاع فتحاتها فتفتح الفتحة المغلقة NC وتغلق الفتحة المفتوحة NO ويصل الماء الساخن الموجود في خزان مجموعة الطاقة الشمسية إلى وحدة مناولة الهواء المركزية .

٢. تسخين بالمضخة الحرارية فإذا لم تكن الطاقة الشمسية المخزنة في الخزان 2 كافية للوصول بالماء لدرجة الحرارة المطلوبة يستخدم التسخين بالمضخة الحرارية حيث تصل إشارة تشغيل للصمامات

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.


A,B فيعمل مبخر مثلج الماء علي تبريد الماء الساخن الموجود في خزان مجموعة الطاقة الشمسية في حين أن ماء تبريد المكثف يتوجه للأحمال (وحدة مناولة الهواء المركزية) .

٣. التبريد عن طريق مثلج الماء حيث تصل إشارات تشغيل لكلاً من الصمامات **C,D,E,F,G,H** فيقوم المبخر بإمداد الأحمال (وحدة مناولة الهواء المركزية) بالماء المثلج ويقوم برج التبريد بتبريد ماء المكثف .

٤. التبريد عن طريق برج التبريد وذلك عندما تكون درجة الحرارة الخارجية غير مرتفعة كثيراً حيث تصل إشارات تشغيل للصمامات **G,H,I** فيقوم برج التبريد بإمداد الأحمال (وحدة مناولة الهواء المركزية) بالماء البارد اللازم لعملية التبريد ويستخدم عادة في الليل .

وتستخدم جميع الثرموستاتات ومفاتيح التدفق للتحكم في المضخات والصمامات بالوحدة .

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.



الشكل (١٠-٥)

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

الفهرس

| | |
|---|----|
| شكر و تقدير | ٥ |
| أساسيات تكييف الهواء..... | ٩ |
| ١-١ عمليات تكييف الهواء..... | ٩ |
| ١-٢ أنواع أنظمة تكييف المباني | ١٠ |
| ١-٣ العناصر الأساسية في أنظمة التكييف المركزية | ١١ |
| ١-٤ استخدامات أنظمة التكييف المختلفة..... | ١٦ |
| ١-٥ وحدات القياس..... | ١٧ |
| ١-٦ خواص الهواء | ١٨ |
| ١-٦-١ درجة الحرارة Temperature | ١٩ |
| ١-٦-٢ الضغط Pressure..... | ١٩ |
| ١-٦-٣ الرطوبة والرطوبة النسبية Humidity and Relative Humidity | ٢٠ |
| ١-٦-٤ المحتوى الحراري Heat Content | ٢٠ |
| ١-٦-٥ الكثافة والحجم النوعي Density and Specific Volume | ٢١ |
| الخريطة السيكرومترية..... | ٢٥ |
| ١-٢ الخريطة السيكرومترية | ٢٥ |
| ٢-٢ استخدام الخريطة السيكرومترية..... | ٣٠ |
| ٢-٣ تمثيل عمليات التكييف البسيطة على الخريطة السيكرومترية..... | ٣٣ |
| ٢-٣-١ عملية التدفئة بدون ترطيب (تسخين محسوس) | ٣٣ |
| ٢-٣-٢ عملية تبريد بدون إزالة رطوبة (تبريد محسوس) | ٣٤ |
| ٢-٣-٣ عملية التسخين مع زيادة الرطوبة..... | ٣٤ |
| ٢-٣-٤ عملية تبريد مع تقليل الرطوبة..... | ٣٥ |
| دورات التبريد بالبخار | ٤١ |
| ٣-١ مقدمة..... | ٤١ |

للوصول للفهرس اضغط على **Ctrl+ End** ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة **Page Up, Page Down** أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ٣ - ٢ دورة التبريد ذات الأنبوبة الشعرية.....٤١
- ٣ - ٣ دورة التبريد ذات صمام التمدد الأتوماتيكي.....٤٤
- ٣ - ٤ دورة التبريد ذات صمام التمدد الحراري.....٤٥
- ٣ - ٥ المضخات الحرارية (دورة التبريد المعكوسة).....٤٦
- ٣ - ٦ مركبات التبريد **Refrigerants**.....٤٨
- ٣-٦-١ أنواع مركبات التبريد واستخداماتها.....٤٨
- ٣-٦-٢ العلاقة بين درجة الحرارة والضغط لمركبات التبريد :.....٥٠
- المكيفات المركزية ذات التمدد المباشر.....٥٥
- ٤ . ١ المكيفات المركزية المجزأة ذات التمدد المباشر (الوحدات المنفصلة).....٥٥
- ٤ - ١ - ١ المكيفات المجزأة التي تثبت على الأرض.....٥٦
- ٤-١-٢ المكيفات المجزأة المخفية في الأسقف ذات القنوات.....٥٩
- ٤-٢ دورات التبريد للمكيفات المجزأة.....٦١
- ٤-٢-١ دورات التبريد العادية.....٦١
- ٤-٢-٢ دورات التبريد المعكوسة (المضخات الحرارية).....٦٤
- ٤-٣ الدوائر الكهربائية للمكيفات المجزأة.....٦٨
- ٤ - ٤ المكيفات المجمعة **Package Ac**.....٨٢
- ٤ - ٤ - ١ المكيفات المجمعة التي تثبت علي الأرض تبريد ماء.....٨٤
- ٤ - ٤ - ٢ المكيفات المجمعة التي توضع فوق السطح **Roof Top Pac**
- ٨٦.....
- ٤-٥ دورات تبريد المكيفات المجمعة.....٩٠
- ٤ - ٦ الدوائر الكهربائية للمكيفات المجمعة تبريد هواء.....٩٧
- ٤ - ٧ الدوائر الكهربائية للمكيفات المجمعة تبريد الماء.....١٠٤
- ٤ - ٨ خطوات تركيب المكيفات المركزية ذات التمدد المباشر.....١٠٨
- ٤ - ٨ - ١ اختيار الموقع المناسب للوحدة الداخلية والخارجية.....١٠٨

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ١١١ ٤ - ٨ - ٢ تمديد مواسير التبريد للمكيفات المجزأة.....
- ١١٥ ٤ - ٨ - ٣ تمديد مواسير التبريد الماء ومواسير صرف الماء.....
- ١١٩ ٤ - ٨ - ٤ التركيبات الكهربائية للمكيفات ذات التمدد المباشر.....
- ١٢٢ ٤ - ٨ - ٥ مخططات تركيب المكيفات المركزية المجزأة.....
- ١٢٦ ٤ - ٨ - ٦ مخططات تركيب المكيفات الجمعة.....
- ١٣٠ ٤ - ٩ تشغيل أجهزة التكيف المجزأة لأول مرة.....
- ١٣٥ ٤ - ١٠ تشغيل جهاز التكيف المجمع تبريد ماء لأول مرة.....
- ١٣٦ ٤ - ١١ الصيانة الدورية للمكيفات المركزية ذات التمدد المباشر.....
- ١٣٩ ٤ - ١١ - ١ الصيانة الدورية للمكيفات المجزأة.....
- ١٤٠ ٤ - ١١ - ٢ الصيانة الدورية للمكيفات المجمعة تبريد الماء.....
- ١٤١ ٤ - ١٢ قياس التحميص وزيادة التبريد.....
- ١٤٢ ٤ - ١٣ قياس زيادة التبريد Sub cool.....
- ١٤٤ ٤ - ١٤ قياس السعة التبريدية للمكيف.....
- ١٤٩ متلجات الماء.....
- ١٤٩ ٥ - ١ مقدمة.....
- ١٤٩ ٥ - ٢ متلجات الماء العاملة بضغوط طارد مركزي (تبريد ماء).....
- ١٥٥ ٥ - ٢ - ١ المكثفات التي تبرد بالماء.....
- ١٥٧ ٥ - ٢ - ٢ أبراج التبريد.....
- ١٥٨ ٥ - ٢ - ٣ طرق تقليل نسبة الأملاح في أبراج التبريد.....
- ١٦٢ ٥ - ٢ - ٤ المكثفات التبخيرية Evaporative Condensers.....
- ١٦٤ ٥ - ٢ - ٥ المضخات الطاردة المركزية.....
- ١٦٦ ٥ - ٢ - ٦ دورات الماء المتلج وماء التبريد.....
- ١٦٨ ٥ - ٢ - ٧ دورة التبريد.....
- ١٧٠ ٥ - ٣ متلجات الماء المجمعة العاملة بضواغط ترددية Packaged chiller

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ١٧٥ ٤ - ٥ دوائر التحكم في المتلجات المجمعة
- ١٧٦ ١ - ٤ - ٥ دوائر التحكم للمتلجات المجمعة المبردة بالهواء
- ١٩٠ ٢ - ٤ - ٥ دوائر التحكم في المتلجات المبردة بالماء
- ١٩٣ ٥ - ٥ مثلجات الماء التي تعمل بالامتصاص Absorption water chiller
- ١٩٥ ١ - ٥ - ٥ دورة التبريد البسيطة العاملة بالامتصاص
- ١٩٧ ٢ - ٥ - ٥ دورة التبريد العملية لمتلج الماء العامل بالامتصاص
- ٢٠٢ ٣ - ٥ - ٥ دورة البخار لمتلجات الماء العاملة بالامتصاص
- ٢٠٢ ٦ - ٥ بدء تشغيل متلج الماء الترددي لأول مرة
- ٢٠٣ ٧ - ٥ الصيانة الوقائية لمتلجات الماء
- ٢٠٤ ٨ - ٥ أعطال متلجات الماء المجمعة ذات الضواغط الترددية
- ٢٠٨ ٩ - ٥ بدء تشغيل أبراج التبريد
- ٢٠٩ ١٠ - ٥ الصيانة الوقائية لأبراج التبريد
- ٢١٠ ١١ - ٥ أعطال أبراج التبريد والمكثفات التبخيرية
- ٢١٤ ١٢ - ٥ أعطال مضخات الماء
- ٢٢١ الغلايات
- ٢٢١ ١ - ٦ أنواع الغلايات
- ٢٢٣ ٢ - ٦ مشاكل الغلايات وطرق التغلب عليها
- ٢٢٥ ٣ - ٦ خزان الضغط Pressure tank
- ٢٢٦ ٤ - ٦ مشعلات الزيت Oil burner
- ٢٢٧ ٥ - ٦ جهاز نزع الأكسجين Deareator
- ٢٢٨ ٦ - ٦ الموفر Economizer
- ٢٢٩ ٧ - ٦ سخانات الهواء Air Heaters
- ٢٣٠ ٨ - ٦ أجهزة التحكم المبرمجة في الغلايات
- ٢٣١ ٩ - ٦ أجهزة التحكم في مشعلات الغلايات الزيتية Oil Burner

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

| | |
|-----|---|
| ٢٣٩ | وحدات مناولة الهواء AHU |
| ٢٣٩ | ٧ - ١ مقدمة |
| ٢٤٠ | ٧ - ٢ قسم المراوح |
| ٢٤٤ | ٧ - ٣ قسم إعادة الطاقة Heat Recovery Section |
| ٢٤٥ | ٧ - ٤ قسم الترشيح Filtration Section |
| ٢٤٨ | ٧ - ٥ قسم التبريد والتسخين Cooling & Heating Section |
| ٢٥٠ | ٧ - ٦ قسم الخلط mixing section |
| ٢٥١ | ٧ - ٧ قسم السخان Electric Heater Section |
| ٢٥٣ | ٧ - ٨ قسم الترطيب Humidifier Section |
| ٢٥٦ | ٧ - ٩ نماذج مختلفة لوحدات مناولة الهواء |
| ٢٦١ | ٧ - ١٠ الصيانة الوقائية لوحدة مناولة الهواء |
| ٢٦٢ | ٧ - ١١ أعطال وحدات مناولة الهواء |
| ٢٦٦ | ٧ - ١٢ ضبط المحورية Alignment |
| ٢٦٦ | ٧ - ١٢ - ١ ضبط المحورية عند الإدارة بالسيور Vee Belts Drives |
| | ٧ - ١٢ - ٢ ضبط المحورية عند الإدارة المباشرة Direct Couplings |
| ٢٦٧ | |
| ٢٧٣ | وحدات مناولة الهواء AHU |
| ٢٧٣ | ٨ - ١ أنظمة التكييف ذات مجري الهواء الواحدة |
| ٢٧٥ | ٨ - ٢ أنظمة التكييف المتعددة المناطق Multi Zone Systems |
| ٢٧٨ | ٨ - ٣ أنظمة التكييف ذات المجاري المزدوجة Dual duct systems |
| ٢٨١ | ٨ - ٤ أنظمة التكييف ذات وحدات الحث Induction Unit Systems |
| ٢٨٤ | ٨ - ٥ أنظمة التكييف ذو الملف والمروحة مع الهواء الابتدائي |
| ٢٩٦ | ٨ - ٦ أنظمة التكييف ذات حجم الهواء المتغير AVA System |
| ٣٠٢ | ٨ - ٧ مقارنة بين الأنظمة المختلفة للتكييف المركزي |

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

- ٣٠٦ ٨ - ٨ التحكم في الأنظمة المركزية ذات المجري الواحدة
- ٣٠٧ ٨ - ٩ أنظمة التحكم الحديثة في تكييف عدة مناطق
- ٣١٧ توزيع الهواء في أنظمة التكييف المركزية
- ٣١٧ ٩ - ١ تدفق الهواء في مجاري الهواء
- ٣١٧ ٩ - ٢ قياس الضغوط المختلفة في مجاري الهواء
- ٣٢٠ ٩ - ٣ قياس معدل تدفق الهواء في مجاري الهواء والجريالات
- ٣٢٢ ٩ - ٤ جريالات الإمداد
- ٣٢٣ ٩ - ٤ - ١ اختيار جريالات الإمداد
- ٣٢٧ ٩ - ٥ جريالات إرجاع الهواء
- ٣٢٩ ٩ - ٦ توزيع الهواء في أجهزة التكييف المركزية
- ٣٣١ ٩ - ٧ حساب حجم الهواء المكيف
- ٣٣٢ ٩ - ٨ تصميم أبعاد المجاري
- ٣٣٥ ٩ - ٩ حساب فقد الضغط في مجاري الهواء
- ٣٤١ ٩ - ١٠ صناعة مجاري الهواء
- ٣٤٦ ٩ - ١٠ - ١ دهان المواسير ومجاري الهواء
- ٣٤٨ ٩ - ١١ عمل موازنة لأنظمة تكييف الهواء المركزية
- ٣٥١ ٩ - ١١ - ١ الموازنة في أنظمة التكييف ذات المجري الواحدة
- ٣٥٣ ٩ - ١١ - ٢ عملية الموازنة في الأنظمة ذات المجريتين
- ٣٥٤ ٩ - ١١ - ٣ عملية الموازنة في أنظمة التكييف المتعددة المناطق
- ٣٥٩ استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التكييف
- ٣٥٩ ١٠-١ الطاقة الشمسية وطرق الاستفادة منها
- ٣٦٠ ١٠-٢ أنظمة التسخين والتبريد الشمسية
- ٣٦٠ ١٠-٢ - ١ أنظمة التسخين الشمسية
- ٣٦٢ ١٠-٢ - ٢ أنظمة التبريد بالامتصاص والعاملة بالطاقة الشمسية

للوصول للفهرس اضغط على Ctrl+ End ، وللوصول لأي عنوان اضغط على الزر الأيسر للماوس على العنوان المطلوب في الفهرس، وبواسطة Page Up, Page Down أو عجلة الماوس تنقل بين الصفحات.

٣٦٤ ١٠-٣ المضخات الحرارية العاملة بالطاقة الشمسية.
٣٦٧ الفهرس.

تم بحمد الله تعالى